Государственные сметные нормативы Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ФЕРр 81-02-2001 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1039/пр)

I. Общие положения

Введение

1.0.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

1.0.2. В настоящих ФЕРр содержатся расценки на выполнение:

- работ по разработке и перемещению грунтов при ремонте, подводке, смене или усилении фундаментов и оснований, а также при изменении уровня полов в здании;

- работ по усилению оснований фундаментов, ремонту каменных фундаментов с перекладкой отдельных участков, замене деревянных столбчатых фундаментов на кирпичные и бетонные, устройству новых каменных и бетонных фундаментов под стены, предусмотренные новой планировкой помещений и т.п., а также по ремонту гидроизоляции фундаментов и стен подвалов;

- работ по ремонту каменных стен с перекладкой отдельных участков, смене отдельных участков рубленых и каркасных стен, усилению кирпичных стен, устройству новых стен, предусмотренных перепланировкой помещений и т.п.;

- работ по разборке, ремонту и устройству перекрытий;

- работ по разборке и ремонту перегородок;

- работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов;

- работ по разборке и ремонту полов;

- работ по разборке, ремонту и смене основных видов конструкций крыш и кровель;

- работ по разборке элементов лестниц, ремонту и устройству лестничных маршей и площадок, ремонту на месте, смене и установке отдельных ступеней, ремонту и укреплению стоек металлических лестничных решеток, ремонту других несгораемых и деревянных элементов лестниц;

- работ по разборке и ремонту элементов печей;

- работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов;

- малярных работ при ремонте зданий и сооружений;

- стекольных, обойных и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений;

- лепных работ;

- внутренних санитарно-технических работ при ремонте зданий и сооружений;

- работ по разборке, ремонту и замене наружных инженерных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения с использованием узлов, деталей и сборных конструкций промышленного изготовления;

- работ по ремонту и демонтажу электрического освещения и силовых проводок в жилых и общественных зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок;

- работ по благоустройству территорий.

Земляные работы

1.51.1. В ФЕРр сборника 51 учитывают затраты на выполнение всего комплекса работ, включая разрыхление грунта, необходимые дополнительные перекидки, очистку бровок, подноску и уборку материалов крепления.

1.51.2. Затраты определены на единицу объема работ (в т. ч. по толщине слоев уплотнения, глубине слоев разработки и рыхления) по обмеру в состоянии естественной плотности.

1.51.3. ФЕРр на выполнение работ по разработке грунтов рассчитаны исходя из условий послойного залегания грунтов I-III групп на полную глубину котлована (траншеи). Соотношение объемов работ по группам грунтов, исходя из проектной глубины разработки, принято:

I группы - 10%;

II группы - 50%;

III группы - 40%.

1.51.4. В ФЕРр табл. 51-1 и 51-2 рассчитаны с учетом устройства креплений котлованов (траншей) в неустойчивых грунтах. При этом к неустойчивым грунтам следует относить песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к устойчивым - глинистые, суглинистые и другие связные грунты.

Соотношение объемов работ в зависимости от устойчивости грунтов приняты:

с креплениями - 70%;

без креплений - 30%.

1.51.5. В ФЕРр затраты на выполнение работ по разработке грунтов рассчитаны исходя из условий их естественной влажности, т. е. не находящихся во время их разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод. В ФЕРр табл. 51-2 и 51-5 затраты на выполнение указанных работ рассчитаны исходя из условий разработки грунтов нормальной влажности в объеме 70%, повышенной влажности - 30%.

1.51.6. В ФЕРр табл. 51-5 рассчитаны на выполнение работ по разработке грунтов одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ и углом поворота стрелы до 135 градусов и бульдозерами 37 (50) кВт (л.с.). Затраты на выполнение работ по засыпке траншей и котлованов рассчитаны исходя из условий их осуществления вручную в объеме 50%, с использованием бульдозера - 50%.

1.51.7. В ФЕРр затраты на выполнение работ по разработке грунта механизированным методом рассчитаны с учетом времени внутрисменных перерывов в работе машин, не связанных с организацией ремонтно-строительного производства, а также времени перерывов в связи с переходом самоходных машин из одной рабочей зоны в другую и времени использования машин для выполнения трудно поддающихся нормированию работ.

1.51.8. В ФЕРр сборника 51 учтено перемещение грунта тачками на расстояние до 20 м.

Фундаменты

1.52.1. В ФЕРр сборника 52 стоимость ресурсов рассчитана на выполнение всего комплекса работ, выполняемых при ремонте и устройстве фундаментов, включая: очистку опалубки и арматуры от грязи и мусора; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных при разборке и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.52.2. В ФЕРр на выполнение работ по разборке фундаментов стоимость ресурсов рассчитана для условий разборки их на отдельные элементы: кирпичи, доски и т.п. Разборка конструкций путем их валки или обрушения расценками не предусмотрена.

1.52.3. ФЕРр на выполнение работ по разборке фундаментов, пробивке и заделке отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в конструкциях.

1.52.4. В ФЕРр сборника 52 приведен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). При применении расценок, расход арматуры и класс стали принимается по проектным данным без корректировки затрат труда и оплаты труда рабочих, стоимости эксплуатации машин (в том числе оплаты труда машинистов).

1.52.6. В ФЕРр на выполнение работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрены затраты на выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует определять дополнительно.

1.52.7. В ФЕРр сборника 52 предусматривается применение кирпича стандартного одинарного размером 250х120х65 мм.

1.52.8. В ФЕРр сборника 52 предусмотрены затраты на выполнение работ по обычной кладке цоколя под штукатурку.

Стены

1.53.1. В ФЕРр сборника 53 стоимость ресурсов рассчитана на выполнение всего комплекса работ, производимых при ремонте и устройстве стен, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.53.2. В ФЕРр сборника 53 учтены затраты из условий разборки стен на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитки и т.п.), а не путем валки или обрушения.

1.53.3. В ФЕРр сборника 53 предусмотрено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей, а также перестановке приставных лестниц и стремянок высотой до 4 метров.

1.53.4. В ФЕРр сборника 53 не учтено выполнение работ по установке и разборке лесов.

1.53.5. В ФЕРр сборника 53 предусмотрено применение одинарного кирпича размером 250х120х65 мм. При использовании кирпича других размеров и марок его расход следует определять по проектным данным.

1.53.6. ФЕРр на выполнение работ по разборке элементов стен не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в разбираемых конструкциях.

1.53.7. В ФЕРр сборника 53 предусмотрено выполнение работ с использованием готовых бетонных смесей и растворов.

1.53.8. В расценках табл. 53-9 на выполнение работ по смене венцов в рубленых стенах не учтены затраты на выполнение работ по вывешиванию стен домкратами.

1.53.9. В расценках табл. 53-10 на выполнение работ по подъему рубленых стен домкратом не учтены затраты на выполнение работ по разборке цоколя или забирки в местах установки домкратов.

1.53.10. В расценках на выполнение работ по установке подкосов (опор) к стене предусмотрено выполнение при этом земляных работ.

1.53.11. В ФЕРр сборника 53 предусмотрен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). Для случаев конкретного использования расценок расход арматуры и класс стали принимается по проектным данным без корректировки затрат труда и оплаты труда рабочих, стоимости эксплуатации машин (в том числе оплаты труда машинистов).

1.53.13. В ФЕРр сборника 53 на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрены затраты на выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует

нормировать дополнительно.

1.53.14. Предусмотренные в расценках марки растворов, предназначенных для заделки отверстий в бетонных и железобетонных стенах и т.п., усреднены и не подлежат корректировке независимо от марок, указанных в проекте строительства объекта. При этом марку бетона необходимо корректировать по проектным данным.

1.53.15. В расценках табл. 53-20 затраты рассчитаны на выполнение работ по кладке стен из кирпича в зависимости от их сложности:

простые стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;

стены средней сложности - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;

сложные стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.

Затраты на устройство стен с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, которые относятся к особо сложным стенам, следует определять по проектным данным. К усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича карнизы, сандрики, русты, пилястры, эркеры, лоджии, полуколонны, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

Сложность наружных стен в процентах определяется как отношение величины площади, занимаемой усложненными частями кладки на общих сторонах наружных стен, к величине общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета величины площади проемов.

1.53.16. Расценкой 53-21-1 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд. При утеплении в два ряда к затратам труда и оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации машин (в том числе оплате труда машинистов) и стоимости материалов следует применять коэффициент К = 2.

1.53.17. В расценках табл. 53-21 расход монтажной пены, силиконовых и акриловых герметиков определяется по проектно-технологическим данным.

Перекрытия

1.54.1. В ФЕРр сборника 54 стоимость ресурсов рассчитана на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте перекрытий, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.54.2. В ФЕРр сборника 54 учтены затраты исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.54.3. В ФЕРр сборника 54 предусмотрены затраты на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 м. Для случаев производства работ в помещениях высотой более 4 м, затраты на устройство лесов следует определять дополнительно.

1.54.4. В ФЕРр сборника 54 не предусмотрено выполнение работ по антисептированию древесины. Затраты по антисептированию древесины следует нормировать дополнительно.

1.54.5. В ФЕРр сборника 54 предусмотрено использование готового раствора и бетона.

Перегородки

1.55.1. В ФЕРр сборника 55 затраты рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте перегородок, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.55.2. В ФЕРр сборника 55 затраты рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.55.3. В ФЕРр сборника 55 предусмотрены затраты на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 м. Для случаев производства работ в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять дополнительно по ФЕРр сборника 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.55.4. В ФЕРр сборника 55 не предусмотрены затраты на выполнение работ по антисептированию древесины. Затраты по антисептированию древесины следует определять по ФЕРр сборника 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

Проемы

1.56.1. В ФЕРр сборника 56 затраты рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и заполнении соответствующими элементами оконных и дверных проемов.

1.56.2. В ФЕРр сборника 56 затраты рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.56.3. В ФЕРр сборника 56 предусмотрены затраты на выполнение работ по изготовлению профилированных деталей для заполнения проемов.

1.56.4. В ФЕРр сборника 56 не учтены затраты на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, который#, в необходимых случаях, следует определять по ФЕРр сборника 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.56.5. В ФЕРр сборника 56 на выполнение работ по ремонту оконных переплетов и форточек не учтены затраты на выполнение работ по выемке и установке вновь стекол, который# следует определять дополнительно.

1.56.6. В ФЕРр сборника 56 на выполнение работ по ремонту элементов заполнения проемов не учтены затраты на выполнение работ по снятию и установке приборов; в расценках табл. 56-7, 56-8, 56-21, 56-22 предусмотрены затраты на выполнение работ по прирезке оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов.

Полы

1.57.1. В ФЕРр сборника 57 затраты рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и устройстве полов, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировка, очистка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.57.2. В ФЕРр сборника 57 затраты рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.57.3. В ФЕРр сборника 57 не учтены трудозатраты и ресурсы на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, которые следует определять по ФЕРр сборника 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

Крыши, кровли

1.58.1. В ФЕРр сборника 58 затраты рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройству основных видов конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности, уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.58.2. В ФЕРр сборника 58 затраты рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.58.3. В ФЕРр сборника 58 затраты на выполнение работ рассчитаны исходя из условий их производства:

а) на высоте не более 15 м (на каждый последующий метр высоты затраты труда и оплата труда рабочих увеличивается на 0,5%);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 $м^2$ - 5,49 кг (или одного листа размерами 1420x710 мм; для случаев использования черной кровельной стали затраты принимаются те же с добавлением стоимости олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 $м^2$).

Лестницы, крыльца

1.59.1. В ФЕРр сборника 59 затраты рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройстве лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.59.2. В ФЕРр сборника 59 затраты рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы (прямые части и закругления поручней, отдельные ступени и т.п.). Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.59.3. В ФЕРр сборника 59 предусмотрены затраты на выполнение работ по установке и разборке подмостей.

1.59.4. В ФЕРр сборника 59 затраты на выполнение работ по заделке гнезд рассчитаны исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250x120x65 мм. При применении кирпича другого размера и марки его стоимость следует определять по проектным данным.

1.59.5. В ФЕРр сборника 59 затраты рассчитаны, исходя из условий использования готовых бетонных смесей и растворов.

Печные работы

1.60.1. ФЕРр сборника 60 рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке и ремонте элементов печей, включая: устройство кружал для кладки сводов; теску, околку и сортировку кирпичей; приготовление раствора; пробную топку отремонтированных печей; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.60.2. ФЕРр сборника 60 рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы. Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.60.3. В ФЕРр сборника 60 предусмотрены затраты на выполнение работ по перестановке лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также по сборке, разборке и передвижке подмостей высотой до 2 м в пределах помещения.

Штукатурные работы

1.61.1. В сборнике 61 затраты рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте штукатурки, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.61.2. В сборнике 61 затраты на выполнение работ по ремонту штукатурки рассчитаны исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.61.3. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно.

1.61.4. В сборнике 61 на выполнение работ затраты рассчитаны исходя из условий производства их в помещениях площадью пола более 5 $м^2$; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 $м^2$ затраты определяются по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к затратам труда и оплате труда рабочих.

1.61.5. В сборнике 61 предусмотрены затраты на выполнение работ по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.61.6. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяются по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.61.7. В расценках табл. 61-12, 61-15, 61-16, с 61-19 по 61-23, 61-25 и 61-26, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ФЕРр не включаются. Расценками учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.61.8. Затраты на выполнение работ по ремонту штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять как на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 $м^2$.

1.61.9. При выполнении работ по оштукатуриванию фасадов с земли затраты на эксплуатацию электрических лебедок из соответствующих расценок следует исключать.

Малярные работы

1.62.1. В сборнике 62 рассчитаны затраты на выполнение всего комплекса работ, необходимых при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при подготовке поверхностей к окраске.

1.62.2. В сборнике 62 затраты на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитаны исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.62.3. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно.

1.62.4. В расценках табл. с 62-19 по 62-27, 62-30, 62-31, 62-36, 62-39, 62-40, 62-41 и 62-43, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ФЕРр не включаются. Расценками учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.62.5. В расценках затраты на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитаны исходя из условий их производства с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров; затраты на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях также определяются по расценкам настоящего сборника.

1.62.6. Затраты на выполнение работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.62.7. В сборнике 62 на выполнение работ по улучшенной и высококачественной окраске стоимость ресурсов рассчитана для условий расколеровки в два тона; при определении затрат для условий расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч затрат труда и оплате труда рабочих со средним разрядом 2,5.

1.62.8. При определении затрат на выполнение работ по окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда и оплате труда рабочих со средним разрядом 1,0.

1.62.9. При выполнении малярных работ на фасадах с земли затраты на эксплуатацию грузоподъемных машин из соответствующих расценок следует исключать.

1.62.10. В сборнике 62 стоимость ресурсов рассчитана для технологий производства работ, указанных в приложениях 62.1 и 62.2.

1.62.11. В расценках, кроме оговоренных случаев, стоимость ресурсов рассчитана для условий выполнения работ по масляной окраске с подготовкой поверхности; состав работ приведен в графе 3 приложения 62.2

1.62.12. В сборнике 62 предусмотрены затраты на выполнение работ по окраске фасадов простых - без архитектурных деталей гладких и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.62.13. В сборнике 62 предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 $м^2$. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 $м^2$ к расценкам затрат труда и оплате труда рабочих следует применять повышающий коэффициент K = 1,15.

Стекольные, обойные и облицовочные работы

1.63.1. В сборнике 63 затраты рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ.

1.63.2. В сборнике 63 затраты на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ рассчитаны исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно.

1.63.3. В сборнике 63, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ФЕРр не включаются. Расценками учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.63.4. В сборнике 63 на выполнение стекольных работ не учтены затраты на выполнение работ по снятию и навеске оконных створок, переплетов и фрамуг, который следует определять дополнительно.

1.63.5. Возврат материалов и масса строительного мусора по табл. с 63-7 по 63-12 определяется заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

Лепные работы

1.64.1. В сборнике 64 затраты рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ.

1.64.2. ФЕРр по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий разработаны усредненными, поэтому вводить в ФЕРр какие-либо дополнения, изменения или поправки для применения их в соответствии с проектными данными не допускается.

1.64.3. В сборнике 64 предусмотрено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях - с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

1.64.4. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.64.5. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

1.64.6. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий расценками не предусмотрена.

1.64.7. В сборнике 64 предусмотрен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.64.7.1. Смена негодных изделий: 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубание вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.64.7.2. Расчистка покрасок изделий: 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента заделыванием раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание.

К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения.

К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.64.7.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий: 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка догипсованной поверхности.

1.64.7.4. Реставрация изделия под модель: 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20% развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка догипсованной поверхности.

1.64.8. Затраты на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по имеющимся расценкам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.64.9. Затраты вспомогательных материальных ресурсов в расценках настоящего сборника не учтены и определяются по фактической потребности.

1.64.10. Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка приведены в приложении 64.1.

Внутренние санитарно-технические работы

1.65.1. В ФЕРр сборника 65 затраты рассчитаны на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: разметку мест прокладки трубопроводов и вычерчивание эскизов; сверление или пробивку отверстий для креплений; перемещение баллонов в процессе сварочных работ; присоединение приборов к трубопроводам; снятие в процессе работы и обратная установка отдельных деталей пробок и стаканчиков к сифонам, водоразборных кранов и т.п.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ.

1.65.2. В ФЕРр сборника 65 затраты на выполнение работ рассчитаны исходя из условий использования при производстве работ узлов и деталей, изготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

1.65.3. В ФЕРр сборника 65 предусмотрены работы на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей следует применять следующие коэффициенты: на высоте св. 3 до 5 м - 1,1; на высоте св. 5 до 8 м - 1,25; на высоте св. 8 до 10 м - 1,35; на высоте св. 10 м - 1,5.

1.65.4. В ФЕРр сборника 65 не учтены затраты на выполнение работ по устройству лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц.

1.65.5. В ФЕРр сборника 65 затраты на выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, рассчитан,

исходя из условий их осуществления вручную.

1.65.6. В расценках таблиц диаметры труб приводятся:

стальных - по условному проходу;

чугунных, полиэтиленовых и металлопластиковых - внутренние.

Диаметры арматуры приведены по условному проходу.

1.65.7. В ФЕРр сборника 65 затраты на выполнение работ по прокладке трубопроводов и установке санитарно-технических приборов рассчитаны, исходя из условий наличия готовых сквозных отверстий и гнезд.

1.65.8. В ФЕРр сборника 65 затраты на выполнение работ по смене санитарно-технических приборов рассчитаны, исходя из условий использования при производстве работ типовых креплений.

1.65.9. Затраты на выполнение работ по тепловым испытаниям систем отопления и пуску систем, включая наружный осмотр смонтированного оборудования при опробовании и сдаче-приемке систем отопления, принимается равным 3% от затрат труда и оплате труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации строительных машин (в том числе от оплаты труда машинистов), предусмотренных в расценках затраты на выполнение работ по устройству указанных систем.

1.65.10. В ФЕРр сборника 65, в которых не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются по факту при осмотре на месте.

Наружные инженерные сети

1.66.1. В ФЕРр сборника 66 затраты рассчитаны на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: очистку внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений; подчистку готовых приямков и проверку уклонов; подбивку труб грунтом; зачистку дна траншей; перестановку креплений при опускании труб и др.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ.

1.66.2. В ФЕРр сборника 66 затраты на выполнение работ по разборке трубопроводов рассчитаны, исходя из условий полной разборки на отдельные трубы и фасонные части.

1.66.3. В ФЕРр сборника 66 учтены усредненные условия производства работ:

разборка и замена труб в траншеях с естественной влажностью грунта - 70%;

разборка и замена труб в траншеях, в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали и крепления и т.п. - 30%.

Вносить в ФЕРр изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.66.4. В ФЕРр сборника 66 приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу.

Если проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в расценках, то затраты на выполнение работ с использованием таких труб следует определять по расценкам, рассчитанным для труб ближайшего диаметра.

1.66.5. ФЕРр сборника 66 предназначены для определения затрат на выполнение работ по прокладке наружных сетей водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 атм.), а также аналогичных трубопроводов другого назначения.

1.66.6. В ФЕРр сборника 66, в которых не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются по факту при осмотре на месте.

1.66.7. В расценках табл. с 66-27 по 66-46 затраты на эксплуатацию автомобиля бортового приведены для технологических целей и внутрипостроечного транспорта.

1.66.8. В расценках табл. 66-29 стоимость клеевой композиции при температуре воздуха ниже +5°С следует увеличивать в 1,5 раза.

1.66.9. В табл. 66-37 при работе в затопленном колодце все затраты труда и оплата рабочих-строителей, машинистов и стоимость машин и механизмов увеличиваются вдвое. Для заглушек диаметром 600-800 мм (расценки 66-36-4) и диаметром 800-1200 мм (расценки 66-36-5) добавляется промывочная машина КО-504 КАМАЗ в количестве 0,5 и 1,0 маш.-ч. соответственно.

1.66.10. При выполнении работ по табл. 66-37, 66-39 и 66-40 в случаях заиливания трубопроводов более чем на 30% требуется дополнительная промывка труб по соответствующим расценкам табл. 66-43 с учетом повышающих коэффициентов приложения 66.1.

1.66.11. В расценках табл. с 66-27 по 66-46 стоимость ряда материалов дана с учетом нормального числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота согласно приложению 66.2.

1.66.12. В расценках табл. 66-32 учтены затраты на прокладку трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб со следующими Стандартными размерными отношениями (SDR): с SDR 41 до SDR 6.

Электромонтажные работы

1.67.1. В сборнике 67 затраты рассчитаны на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: перестановку приспособлений; частичную разборку и сборку аппаратов при осмотре; включение электрифицированного инструмента в сеть; уход за инструментом и др.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ, демонтаже и т.п.

1.67.2. В сборнике 67 затраты на выполнение работ рассчитаны исходя из условий производства работ с лестниц-стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5 м.

1.67.3. В сборнике 67 затраты на выполнение работ по демонтажу проводов рассчитаны с учетом отсоединения проводов, отвертывания болтов и гаек, свертывания проводов в бухты. В расценках табл. 67-2 предусмотрены затраты на демонтаж труб без сохранения материала.

1.67.4. Марки и сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. принимаются по проектным данным.

1.67.5. В сборнике 67, в которых не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются по факту при осмотре на месте.

1.67.6. Затраты материальных ресурсов по табл. с 67-12 по 67-15 определяются, исходя из осмотра ремонтируемых изделий на месте.

Благоустройство

1.68.1. В ФЕРр сборника 68 затраты рассчитаны на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: разбивку, визирование, установку маяков и другие вспомогательные, подготовительные операции и уход за покрытиями; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ и т.п.

1.68.2. В ФЕРр сборника 68 затраты на выполнение ремонтно-строительных работ на дорогах рассчитаны исходя из условий выполнения их вручную.

1.68.3. При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта определяется по расценкам соответствующих таблиц с учетом коэффициента 1,2 к затратам труда и оплате труда рабочих и стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе к оплате труда машинистов).

1.68.4. Возврат ресурсов от разборки конструкций, изделий и материалов определяется по фактическому выходу годных для дальнейшего использования материалов и оформляется двусторонним актом между подрядчиком и заказчиком. При этом следует дополнительно определять затраты на доставку асфальтобетонного лома на регенерационный завод.

Процент выхода годного камня для определения возвратной его стоимости по ФЕРр 68-12-1 ориентировочно рекомендуется принимать в размере 60%. Фактический выход годного камня для дальнейшего использования определяется на месте и оформляется соответствующим актом.

Прочие ремонтно-строительные работы

1.69.1. В сборнике 69 содержатся расценки на выполнение прочих ремонтно-строительных работ по ремонту зданий и сооружений, не учтенных ФЕРр сборников с 51 по 68.

1.69.2. В сборнике 69 затраты рассчитаны на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ.

1.69.3. Расценки табл. 69-1 даны независимо от диаметра отверстий. Расценками данной таблицы разрешается пользоваться только при отсутствии возможности применения средств механизации, подтвержденной соответствующими техническими обоснованиями.

1.69.4. Приведенные в табл. 69-11 и 69-12 расценки на приготовление растворов в построечных условиях следует применять в исключительных случаях при удалении строительной площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов) на расстояния, не допускающие транспортирование бетонов и растворов, а также при небольшой потребности в растворе и бетоне.

Расход составляющих компонентов для приготовления 1 $м^3$ растворов определяется исходя из марки раствора и производственных норм расхода компонентов.

1.69.5. Расценками табл. 69-6 оборачиваемость пиломатериалов не учтена.

1.69.6. В сборнике 69 наряду с работами, перечисленными в "составах работ", учтены:

уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке, вертикальный транспорт (опускание через окно в лотках) и транспортировка их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта;

сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования.

В сборнике 69 не учтены и должны учитываться отдельно (в тех случаях, когда это обусловлено требованиями к выполнению работ или условиями их производства):

затраты по затариванию мусора в мешки, и спуску мусора на носилках или в мешках, стоимость мешков;

затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки, пробивки отверстий и борозд и смены конструкций, за пределы стройки. Указанные затраты следует учитывать дополнительно исходя из количества мусора и расстояний его перевозки.

1.69.7. При разборке структурно разрушенного слоя бетона и железобетона к расценкам табл. 69-15 следует применять коэффициент 0,3.

II. Исчисление объемов работ

Земляные работы

2.51.1. Объем земляных работ следует определять по проектным данным или ведомости объемов работ.

2.51.2. Глубину котлованов или траншей следует определять от черной отметки земли или подошвы подстилающего слоя под полы до отметки заложения фундаментов или трубопроводов (подошвы основания фундаментов или трубопроводов).

2.51.3. Ширина котлованов и траншей по дну принимается для рытья с откосами равной ширине основания под фундаменты, а при наличии креплений - равной ширине фундамента с добавлением 0,15 м с каждой стороны.

При необходимости спуска рабочих в котлован наименьшая ширина между боковой поверхностью конструкции и креплениями должна составлять не менее 0,7 м.

2.51.4. При определении объема разработки мокрых грунтов следует иметь в виду, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня:

на 0,3 м - для песков (кроме пылеватых);

на 0,5 м - для песков пылеватых и супесей;

на 1,0 м - для суглинков, глин и лессовых грунтов.

2.51.5. В расценках объем подсыпаемого грунта, используемого для изменения уровня полов в здании, принят с коэффициентом 1,05.

2.51.6. Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке, следует принимать по количеству грунта, "вытесненного" фундаментами, трубами, основаниями под трубопроводы, специальными песчаными засыпками приямков, траншей и пазух.

Фундаменты

2.52.1. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки фундаментов (фундаментные плиты, фундаментные балки и т.п.), следует исключать из объема кладки.

2.52.2. Указанная в расценках толщина фундаментов в кирпичах определяется по длине кирпича.

2.52.3. Объем работ по устройству цоколей определяется по площади его вертикальной проекции, считая высоту цоколя от отметки земли до верха сливной доски у ее примыкания к стене.

2.52.4. Объем работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов определяется по площади изолируемой поверхности.

2.52.5. Объем сборных железобетонных конструкций фундаментов с единицей измерения 1 $м^3$ принимается по проектным данным.

2.52.6. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 $м^2$ определяется по наружному обводу без вычета площади проемов.

2.52.7. Объем железобетонных и бетонных фундаментов определяется за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и др. элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнезд сечением 150x150 мм для установки анкерных болтов).

2.52.8. Объем работ по устройству прижимной стенки при ремонте фундаментов (расценка 52-12-1) определяется по площади стенки.

Стены

2.53.1. Объем кирпичной кладки стен определяется за вычетом объемов проемов, рассчитываемых по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема определяется по обводу наружной коробки.

2.53.2. Объем кладки архитектурных деталей (пилястр, полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, лоджий и т.п.), выполняемых из материалов, предусмотренных в расценках, включается в общий объем кладки стен.

Объем мелких архитектурных деталей (сандриков, поясков и т.п.) высотой до 25 см в расценках предусмотрен и в объем кладки дополнительно не включается.

2.53.3. Объемы гнезд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытий плит, а также объемы ниш для отопительных приборов, вентиляционных и дымовых каналов и т.п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается.

2.53.4. Периметр деревянных наружных стен определяется по наружным размерам здания, внутренних - по размерам между внутренними гранями наружных стен.

2.53.5. Высота деревянных стен принимается по проекту строительства объекта:

стен рубленых и каркасных - между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки);

стен из щитов заводского изготовления - от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки.

2.53.6. Площадь стен определяется за вычетом площади проемов.

2.53.7. Площадь дверных, оконных и воротных проемов определяется по наружным размерам коробок.

2.53.8. При укреплении стен сжимами (расценки с 53-12-1 по 53-12-3) длину сжимов следует определять как сумму длин бревен, брусьев, пластин, установленных с наружной и внутренней стороны здания.

При установке подкосов из бревен к стенам (расценка 53-12-4) длина подкосов определяется по надземной части бревна.

2.53.9. Площадь облицовки откосов проемов (расценка 53-13-1), следует определять по площади откосов, подлежащих облицовке.

Перекрытия

2.54.1. Величина площади ремонтируемых перекрытий определяется в пределах капитальных стен без вычета величины площади, занимаемой печами и трубами. При частичной смене перекрытий отдельными местами, объем работ следует определять по площади между осями балок и капитальными стенами.

2.54.2. Объем работ по разборке и устройству подшивки потолков определяется по величине площади подшивки.

2.54.3. Объем работ по смене подборов перекрытий определяется по величине площади перекрытия (расстояние между осями балок, умноженное на длину сменяемого участка).

Перегородки

2.55.1. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).

2.55.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

Проемы

2.56.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.

2.56.2. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.

2.56.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

Полы

2.57.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.57.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.57.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

Крыши, кровли

2.58.1. Объем работ по покрытию кровель определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.58.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.58.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами с уменьшением на 0,7 м.

Лестницы, крыльца

2.59.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.59.2. Объем работ по установке и смене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

Печные работы

2.60.1. Объем работ по кладке и разборке печей и очагов определяется без вычета объема пустот.

2.60.2. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола.

2.60.3. Объем работ по устройству разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разборке печей не включается.

Штукатурные работы

2.61.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.61.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.61.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кессонных потолков - 1,75.

2.61.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.61.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.61.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.61.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.61.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

Малярные работы

2.62.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.62.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.62.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.62.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.62.5. Площадь окраски потолков определяется: # ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных - 1,75; лепных - с учетом коэффициентов, приведенных в приложении 62.3.

2.62.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в приложении 62.4.

2.62.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в расценках предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а затраты на ее выполнение определяются по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.62.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее на 20% для учета площади рельефа.

2.62.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.62.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.62.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в приложении 62.5.

2.62.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.62.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог. м. водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 $м^2$ на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.62.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1,0;

для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.62.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.62.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 $м^2$;

площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 62.6;

площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 62.6.

Стекольные, обойные и облицовочные работы

2.63.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.63.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.63.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.63.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

Лепные работы

2.64.1. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.64.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, расцениваются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

Внутренние санитарно-технические работы

2.65.1. Объем работ по разборке, смене и прокладке трубопроводов определяется:

из чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине трубопроводов без вычета длины участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами.

2.65.2. Количество, тип и размеры арматуры, подлежащей установлению на трубопроводах, а также объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.

2.65.3. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями.

2.65.4. Единица измерения: 100 м в расценках табл. с 65-1, 65-9, 65-10, 65-14, 65-15 соответствует 100 м трубопровода. Единица измерения: 100 м в расценках табл. 65-2, 65-7, 65-8 соответствует 100 м трубопровода с фасонными частями. Единица измерения: 100 шт. в расценках табл. 65-3, 65-18 соответствует 100 шт. арматуры. Единица измерения: 100 шт. в расценках табл. 65-4, 65-6, 65-22, 65-24, 65-36 соответствует 100 приборам. Единица измерения: 100 шт. в расценках табл. 65-11 соответствует 100 колодцам. Единица измерения: 100 шт. в расценках табл. 65-16 соответствует 100 сгонам. Единица измерения: 100 шт. в расценках табл. 65-17 соответствует 100 заглушкам. Единица измерения: 100 шт. в расценках расценки# 65-23-4 соответствует 100 отремонтированным приборам. Единица измерения: 100 шт. в расценках табл. 65-33 соответствует 100 жалюзийным решеткам. Единица измерения 100 $м^2$ в расценках табл. 65-28, 65-34 соответствует 100 $м^2$ поверхности коробов. Единица измерения 100 $м^2$ в расценках табл. 65-30 соответствует 100 $м^2$ поверхности воздуховодов.

Наружные инженерные сети

2.66.1. Объем работ по разборке и замене трубопроводов следует определять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

2.66.2. Единица измерения $м^3$ в расценках табл. с 66-3 соответствует 1 $м^3$ кладки. Единица измерения: 100 $м^2$ в расценках табл. 66-7-1 соответствует 100 $м^2$ оштукатуренной поверхности. Единица измерения шт. в расценках табл. 66-8-1, 66-22-1, 66-23-1 соответствует 1 люк. Единица измерения $м^3$ в расценках табл. 66-10, табл. 66-11, табл. 66-12 соответствует 1 $м^3$ ила, грязи. Единица измерения: км в расценках табл. 66-13 соответствует 1 км теплотрассы. Единица измерения шт. в расценках табл. 66-14 соответствует 1 вставке длиной 1 м. Единица измерения шт. в расценках табл. 66-15 соответствует 1 вставке длиной 6 м. Единицы измерения: 100 м в расценках табл. 66-16, табл. 66-17, табл. 66-27, табл. 66-28, табл. 66-29, табл. 66-30, табл. 66-31, табл. 66-32, табл. 66-37, табл. 66-39, табл. 66-40, табл. 66-41, табл. 66-42, табл. 66-43, табл. 66-47 соответствует 100 м трубопровод. Единица измерения шт. в расценках табл. 66-18, табл. 66-19, табл. 66-21 соответствует 1 компенсатору. Единица измерения 10 шт. в расценках табл. 66-20 соответствует 10 прокладок. Единица измерения: 100 $м^2$ в расценках табл. 66-24 соответствует 100 $м^2$ наружной площади разобранной изоляции. Единица измерения шт. в расценках табл. 66-26 соответствует 1 задвижке. Единица измерения шт. в расценках табл. с 66-33, табл. 66-34, табл. 66-44, табл. 66-45, табл. 66-48 соответствует 1 колодцу. Единица измерения $м^3$ в расценках табл. с 66-38 соответствует 1 $м^3$ заполнения. Единица измерения 100 м в расценках табл. 66-46 соответствует 100 п. м траншей. Единица измерения 10 $м^2$ в расценках табл. 66-49 соответствует 10 $м^2$ поверхности; единица измерения $м^2$ в расценках табл. 66-51 соответствует 1 $м^2$ дна.

Электромонтажные работы

2.67.1. Объем работ по электроосвещению определяется по проектным данным.

Благоустройство

2.68.1. Объем работ по ремонту дорожных покрытий и оснований определяется по размеру намечаемой к ремонту (отремонтированной) площади.

III. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Сборник 51. Земляные работы							
Таблица ФЕРр 51-1 Разработка грунта внутри здания							
	Измеритель: 100 м³						
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в						
51-1-1	котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м²	7 292,70	5 202,60	6,57	1,16	2 083,53	667,00
51-1-2	котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м²	4 877,76	3 901,48	3,29	0,58	972,99	500,19
51-1-3	котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м²	8 508,24	5 863,57	13,14	2,32	2 631,53	751,74
51-1-4	котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м²	5 722,86	4 736,16	3,94	0,70	982,76	607,20
51-1-5	траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	5 668,95	4 048,98	6,57	1,16	1 613,40	519,10
51-1-6	траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м	4 981,17	3 998,28	3,94	0,70	978,95	512,60
51-1-7	траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м	4 346,07	3 639,48	3,29	0,58	703,30	466,60
Таблица ФЕРр 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов							
	Измеритель: 100 м³						
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты						
51-2-1	1-2 группы, с креплением	4 981,64	3 441,20	0,66	0,12	1 539,78	433,40
51-2-2	3-4 группы, с креплением	6 835,24	5 294,80	0,66	0,12	1 539,78	660,20
51-2-3	1-2 группы, без крепления	2 751,87	2 751,21	0,66	0,12		346,50
51-2-4	3-4 группы, без крепления	4 208,75	4 208,09	0,66	0,12		524,70
Таблица ФЕРр 51-3 Изменение уровня пола в здании							
	Измеритель: 100 м³						
	Изменение уровня пола в здании						
51-3-1	подсыпкой грунта вручную	3 992,94	3 697,20	1,31	0,23	294,43	474,00
51-3-2	выемкой грунта вручную с погрузкой	4 967,99	4 828,20	1,31	0,23	138,48	619,00
Таблица ФЕРр 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной						
51-4-1	0,4 м	2 046,20	2 046,20				260,00
51-4-2	0,7 м	4 367,06	4 367,06				554,90
Таблица ФЕРр 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях							
	Измеритель: 100 м²						
	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях:						
51-5-1	экскаваторами	2 779,26	1 373,62	1 405,64	205,17		173,00
51-5-2	бульдозерами	1 417,65	1 314,29	103,36	22,33		167,00
Таблица ФЕРр 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой							
	Измеритель: 100 м³						
51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	4 367,41	606,73	3 760,68	487,20		83,00
Сборник 52. Фундаменты							
Таблица ФЕРр 52-1 Усиление фундаментов торкретированием							
	Измеритель: 100 м²						
52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм	1 908,08	1 049,30	381,36	64,83	477,42	107,51
52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1	818,50	236,78	184,97	31,52	396,75	24,26
Таблица ФЕРр 52-2 Усиление фундаментов цементацией							
	Измеритель: 100 м³						

52-2-1	Усиление фундаментов цементацией	5 114,28	4 865,99	248,29	5,57		505,82
23.3.06.07	Трубы водогазопроводные, м					П	
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					П	
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, $м^3$					0,224	
Таблица ФЕРр 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий							
	Измеритель: 100 м						
	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя:						
52-3-1	в 2 кирпича	8 293,24	3 525,00	2 449,45	3,48	2 318,79	375,00
12.1.02.15	Материал рулонный, $м^2$					112	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					4,3	
52-3-2	в 2,5 кирпича	10 651,64	4 493,20	3 170,65	4,64	2 987,79	478,00
12.1.02.15	Материал рулонный, $м^2$					141	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					5,4	
52-3-3	в 3 кирпича	13 157,35	5 734,00	3 891,86	5,80	3 531,49	610,00
12.1.02.15	Материал рулонный, $м^2$					169	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					6,5	
Таблица ФЕРр 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной:						
52-4-1	в 0,5 кирпича	2 605,60	1 533,53	20,44	3,13	1 051,63	184,54
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					2,9	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					5,04	
02.2.05.04	Щебень, $м^3$					5,3	
52-4-2	в 1 кирпич	3 481,03	2 385,05	43,71	6,72	1 052,27	287,01
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					7,2	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					10,15	
02.2.05.04	Щебень, $м^3$					12	
Таблица ФЕРр 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов							
	Измеритель: $м^3$						
52-5-1	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	238,08	111,60	0,66	0,12	125,82	13,66
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,394	
Таблица ФЕРр 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов							
	Измеритель: 100 $м^2$						
52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	8 976,37	1 321,05	7,89	1,39	7 647,43	164,72
Таблица ФЕРр 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов							
	Измеритель: $м^3$						
	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов:						
52-7-1	кирпичных	135,22	110,72	0,66	0,12	23,84	12,98
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,25	
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,39	
02.2.05.04	Щебень, $м^3$					0,1	
52-7-2	бутовых	143,24	118,74	0,66	0,12	23,84	13,92
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,37	
02.2.05.04	Щебень, $м^3$					0,1	
02.2.03.01	Камень бутовый, $м^3$					1,03	
	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов:						
52-7-3	кирпичных	497,06	250,36	246,70	0,12		29,35
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,27	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,39	
02.2.05.04	Щебень, $м^3$					0,05	
52-7-4	бутовых	369,05	167,27	201,78	0,12		19,61
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,35	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,01	
02.2.05.04	Щебень, $м^3$					0,05	
02.2.03.01	Камень бутовый, $м^3$					0,98	
52-7-5	сборных бетонных	1 276,78	127,61	1 149,17	5,87		14,96
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, $м^3$					0,03	

04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,11	
05.2.02.01	Блоки бетонные, $м^3$					0,84	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,02	
02.2.05.04	Щебень, $м^3$					0,05	
52-7-6	сборных железобетонных	1 188,85	38,56	1 150,29	6,01		4,52
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,015	
05.1.08.01	Блоки железобетонные сборные, $м^3$					1	
02.2.05.04	Щебень, $м^3$					0,05	
	Ремонт отдельными местами фундаментов:						
52-7-7	кирпичных	409,63	405,69	3,94	0,70		47,56
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,27	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,38	
52-7-8	бутовых	320,95	317,66	3,29	0,58		37,24
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,38	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,03	
02.2.03.01	Камень бутовый, $м^3$					0,92	
	Уширение фундаментов:						
52-7-9	кирпичом	785,93	316,63	32,10	2,78	437,20	37,12
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,25	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,42	
02.2.05.04	Щебень, $м^3$					0,05	
52-7-10	бутом	711,39	243,45	30,74	2,78	437,20	28,54
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,39	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,02	
02.2.05.04	Щебень, $м^3$					0,05	
02.2.03.01	Камень бутовый, $м^3$					1,03	
52-7-11	бетонными блоками	672,62	176,14	59,28	6,01	437,20	20,65
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, $м^3$					0,04	
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,1	
05.2.02.01	Блоки бетонные, $м^3$					0,88	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,02	
02.2.05.04	Щебень, $м^3$					0,05	
Таблица ФЕРр 52-8 Смена деревянных стульев							
	Измеритель: шт.						
	Смена деревянных стульев:						
52-8-1	на подкладках	234,62	85,90	6,57	1,16	142,15	10,07
02.3.01.02	Песок, $м^3$					0,1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,08	
52-8-2	на лежнях	234,69	92,81	6,57	1,16	135,31	10,88
02.3.01.02	Песок, $м^3$					0,1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,07	
52-8-3	на крестовинах	240,15	98,27	6,57	1,16	135,31	11,52
02.3.01.02	Песок, $м^3$					0,1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,07	
Таблица ФЕРр 52-9 Замена деревянных стульев							
	Измеритель: $м^3$						
	Замена деревянных стульев:						
52-9-1	на кирпичные столбы	273,30	235,44	1,31	0,23	36,55	27,25
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,27	
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,41	
02.3.01.02	Песок, $м^3$					0,23	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,2	
52-9-2	на бетонные столбы	281,01	180,17	6,57	1,16	94,27	21,50
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, $м^3$					1,015	
02.3.01.02	Песок, $м^3$					0,22	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,2	
52-9-3	на сборные бетонные или железобетонные столбы	268,51	116,24	146,17	17,85	6,10	13,30
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, $м^3$					0,067	
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,006	
05.2.02.24	Сборные конструкции, $м^3$					1	
02.3.01.02	Песок, $м^3$					0,22	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,2	

Таблица ФЕРр 52-10 Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя							
	Измеритель: 100 м²						
52-10-1	Смена забирки деревянного засыпного цоколя из досок	11 900,72	2 438,75	11,83	2,09	9 450,14	298,50
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,3	
52-10-2	Смена облицовки деревянного засыпного цоколя	13 504,70	3 147,90	13,80	2,44	10 343,00	385,30
02.4.02.02	Шлак, м³					28,1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					24	
52-10-3	Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и забирки	22 511,38	5 507,34	23,66	4,18	16 980,38	657,20
02.4.02.02	Шлак, м³					28,1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					28	
Таблица ФЕРр 52-11 Водоотлив из подвала							
	Измеритель: 100 м³						
	Водоотлив из подвала:						
52-11-1	ведрами	1 186,56	1 186,56				154,50
52-11-2	ручными насосами	120,66	107,60	13,06			14,01
52-11-3	электрическими (механическими) насосами	58,57	54,60	3,97			7,00
Таблица ФЕРр 52-12 Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов							
	Измеритель: 100 м²						
52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов	1 700,42	1 580,06	9,86	1,74	110,50	199,00
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м³					3,1	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					5,2	
Таблица ФЕРр 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов							
	Измеритель: 100 м²						
52-13-1	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	3 417,85	1 167,31	13,14	2,32	2 237,40	128,70
12.1.02.15	Материал рулонный, м²					240	
52-13-2	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1	1 544,08	351,01	6,57	1,16	1 186,50	38,70
12.1.02.15	Материал рулонный, м²					120	
52-13-3	Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя	2 285,31	780,57	13,14	2,32	1 491,60	88,10
12.1.02.15	Материал рулонный, м²					220	
52-13-4	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3	890,35	171,88	6,57	1,16	711,90	19,40
12.1.02.15	Материал рулонный, м²					110	
Таблица ФЕРр 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов							
	Измеритель: 100 м²						
52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	1 628,64	268,70	3,94	0,70	1 356,00	31,50
Таблица ФЕРр 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение							
	Измеритель: 100 шт.						
52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	1 438,50	563,29	0,66	0,12	874,55	64,45
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м³					0,1	
Таблица ФЕРр 52-16 Заделка подвальных окон							
	Измеритель: 10 м²						
	Заделка подвальных окон:						
52-16-1	фанерой	298,69	34,63	0,66	0,12	263,40	4,40
52-16-2	железом	36,56	23,92	0,66	0,12	11,98	3,04
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,04	
52-16-3	кирпичом толщиной в 1 кирпич	336,64	330,07	6,57	1,16		40,80
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,6	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					1,02	
Сборник 53. Стены							
Таблица ФЕРр 53-1 Разборка деревянных стен							
	Измеритель: 100 м²						
	Разборка обшивки:						
53-1-1	неоштукатуренных деревянных стен	143,39	92,99	50,40	6,08		12,30
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,94	
53-1-2	оштукатуренных деревянных стен	562,00	314,50	247,50	29,84		41,60
01.7.07.07	Строительный мусор, т					5,73	
	Разборка каркаса деревянных стен:						
53-1-3	из бревен	739,80	402,71	337,09	40,64		54,20
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,74	

53-1-4	из брусьев	701,83	380,42	321,41	38,75		51,20
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,74	
53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	1 092,10	641,84	450,26	53,33		84,90
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,8	
	Разборка бревенчатых:						
53-1-6	неоштукатуренных стен	1 478,51	769,61	708,90	85,46		101,80
01.7.07.07	Строительный мусор, т					19,37	
53-1-7	оштукатуренных стен	1 809,91	972,22	837,69	100,98		128,60
01.7.07.07	Строительный мусор, т					22,87	
	Разборка брусчатых:						
53-1-8	неоштукатуренных стен	1 186,43	697,03	489,40	59,00		92,20
01.7.07.07	Строительный мусор, т					10,26	
53-1-9	оштукатуренных стен	1 643,35	1 027,40	615,95	74,25		135,90
01.7.07.07	Строительный мусор, т					13,76	
Таблица ФЕРр 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках							
	Измеритель: м^2						
	Прорезка проемов в стенах и перегородках:						
53-3-1	из бревен	92,23	84,27	1,97	0,35	5,99	8,76
11.1.03.10-0012	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, м^3					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,06	
53-3-2	из брусьев	92,14	84,18	1,97	0,35	5,99	8,75
11.1.03.10-0012	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, м^3					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,06	
53-3-3	каркасно-обшивных	35,47	28,17	1,31	0,23	5,99	3,26
11.1.03.10-0012	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, м^3					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,03	
Таблица ФЕРр 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках							
	Измеритель: 10 м^2						
	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках:						
53-4-1	из бревен	2 537,73	981,83	79,51	14,04	1 476,39	104,45
53-4-2	из брусьев	4 057,18	879,84	49,94	8,82	3 127,40	93,60
53-4-3	каркасно-обшивных	1 093,19	413,55	56,51	9,98	623,13	49,35
12.2.03.15	Утеплитель, м^3					П	
53-4-4	из досок, забранных стоймя в обвязке	1 991,48	262,29	23,66	4,18	1 705,53	31,30
Таблица ФЕРр 53-5 Ремонт каркасных стен							
	Измеритель: 100 м						
	Ремонт каркасных стен со сменой:						
53-5-1	обвязки из бревен	5 609,65	3 493,04	82,14	14,50	2 034,47	409,50
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,82	
53-5-2	обвязки из брусьев	8 101,52	3 569,81	59,14	10,44	4 472,57	418,50
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,33	
53-5-3	стоек и подкосов из бревен	4 559,49	3 046,92	54,54	9,63	1 458,03	357,20
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,5	
53-5-4	стоек и подкосов из брусьев	6 071,34	2 999,15	38,11	6,73	3 034,08	351,60
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,1	
Таблица ФЕРр 53-6 Добавление утепляющей засыпки							
	Измеритель: 10 м^3						
53-6-1	Добавление утепляющей засыпки	2 159,31	1 169,38	666,52	80,83	323,41	149,92
12.2.03.15	Утеплитель, м^3					10,8	
Таблица ФЕРр 53-7 Смена досок чистой обшивки стен							
	Измеритель: 100 м						
53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	765,28	278,28	11,83	2,09	475,17	31,84
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,25	

Таблица ФЕРр 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем							
	Измеритель: 100 м²						
53-8-1	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	6 918,65	772,15	388,57	49,46	5 757,93	94,51
12.2.03.15	Утеплитель, м³					П	

Таблица ФЕРр 53-9 Смена венцов в стенах							
	Измеритель: 100 м						
	Смена венцов в стенах:						
53-9-1	из бревен окладных диаметром 240 мм	7 613,53	2 821,45	324,20	51,59	4 467,88	322,82
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,83	
53-9-2	из бревен окладных диаметром 270 мм	8 901,53	3 304,42	432,80	67,00	5 164,31	378,08
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,87	
53-9-3	из бревен рядовых диаметром 240 мм	6 746,16	2 900,63	336,87	52,82	3 508,66	331,88
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,96	
53-9-4	из бревен рядовых диаметром 270 мм	7 916,00	3 340,34	417,85	65,05	4 157,81	382,19
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,63	
53-9-5	из брусьев окладных сечением 200х200 мм	12 944,37	2 170,58	253,87	39,80	10 519,92	248,35
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,66	
53-9-6	из брусьев окладных сечением 220х220 мм	15 205,41	2 507,16	302,13	47,57	12 396,12	286,86
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,02	
53-9-7	из брусьев рядовых сечением 200х200 мм	12 141,05	2 202,04	243,79	38,59	9 695,22	251,95
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,45	
53-9-8	из брусьев рядовых сечением 220х220 мм	14 800,40	2 811,48	293,90	46,43	11 695,02	321,68
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,93	
Таблица ФЕРр 53-10 Подъем рубленых стен домкратом							
	Измеритель: 100 шт.						
53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом	2 204,64	2 090,88	113,76			242,00
Таблица ФЕРр 53-11 Ремонт конопатки стен							
	Измеритель: 100 м						
53-11-1	Ремонт конопатки одной стороны шва с добавлением пакли	156,87	70,54			86,33	8,27
Таблица ФЕРр 53-12 Укрепление деревянных стен							
	Измеритель: 100 м						
	Укрепление деревянных стен						
53-12-1	сжимами из бревен	5 944,13	1 887,41	111,05	19,60	3 945,67	218,45
53-12-2	сжимами из брусьев	7 061,34	1 807,32	53,23	9,40	5 200,79	209,18
53-12-3	сжимами из пластин	5 798,52	1 512,26	40,74	7,19	4 245,52	175,03
53-12-4	подкосами	4 308,34	1 785,56	77,54	13,69	2 445,24	201,53

Таблица ФЕРр 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича							
	Измеритель: м²						
53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	10,15	9,42	0,66	0,12	0,07	1,09
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					0,0184	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,03	

Таблица ФЕРр 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах							
	Измеритель: 10 м						
	Заделка трещин в кирпичных стенах:						
53-14-1	цементным раствором	24,33	24,31			0,02	2,71
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,02	
53-14-2	кирпичом	1 105,71	1 063,04	42,56	5,13	0,11	115,80
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					0,21	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,38	

Таблица ФЕРр 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки:						
53-15-1	в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м²	3 417,90	3 304,47	111,99	13,50	1,44	397,65
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					2,4	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					5,2	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					24,8	
53-15-2	в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м²	3 117,50	3 004,07	111,99	13,50	1,44	361,50
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					2,4	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					5,2	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					24,8	
53-15-3	в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м²	5 185,16	4 958,37	223,98	27,00	2,81	606,90
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					5,8	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					10,33	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					51,3	
53-15-4	в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м²	4 735,00	4 508,21	223,98	27,00	2,81	551,80
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					5,8	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					10,33	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					51,3	
53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	3 315,69	3 315,69				399,00
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,3	
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки:						
53-15-6	в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м²	3 730,50	3 304,47	424,59	148,50	1,44	397,65
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					2,4	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					5,2	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					24,8	
53-15-7	в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м²	3 430,10	3 004,07	424,59	148,50	1,44	361,50
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					2,4	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					5,2	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					24,8	
53-15-8	в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м²	5 810,36	4 958,37	849,18	297,00	2,81	606,90
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					5,8	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					10,33	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					51,3	
53-15-9	в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м²	5 360,20	4 508,21	849,18	297,00	2,81	551,80
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					5,8	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					10,33	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					51,3	
53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен	3 315,69	3 315,69				399,00
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,3	
Таблица ФЕРр 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами							
	Измеритель: м³						
53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	313,53	283,83	29,59	5,81	0,11	35,39
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					0,253	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,402	
53-16-2	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами	293,84	238,33	55,51	11,08		28,68
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					0,378	
02.2.03.01	Камень бутовый, м³					1,03	

Таблица ФЕРр 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней							
	Измеритель: м³						
	Ремонт стен						
53-17-1	из сплошных легкобетонных камней	125,83	118,64	7,19	3,11		13,39
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					0,11	
05.2.02.24	Камни легкобетонные, м³					0,92	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,79	
53-17-2	из пустотных легкобетонных камней	157,52	145,95	11,57	5,00		15,71
12.2.03.15	Утеплитель, м³					П	
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					0,11	

05.2.02.24	Камни легкобетонные, м³					0,92	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,58	
Таблица ФЕРр 53-18 Ремонт перемычек							
	Измеритель: м³						
53-18-1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек	630,98	377,68	132,29	10,40	121,01	39,26
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					0,242	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,422	
53-18-2	Устройство монолитных железобетонных перемычек	896,27	536,76	225,98	14,85	133,53	59,84
08.4.03.04	Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, т					0,018	
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м³					1,02	
Таблица ФЕРр 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную							
	Измеритель: шт.						
	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную:						
53-19-1	разгрузочную	173,13	41,03	11,20	1,35	120,90	4,81
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,084	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м³					П	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,007	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,05	
53-19-2	рядовую	162,04	29,94	11,20	1,35	120,90	3,51
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,07	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м³					П	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,007	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,03	
Таблица ФЕРр 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом							
	Измеритель: 100 м³						
	Кладка отдельных участков из кирпича:						
53-20-1	наружных простых стен	8 098,28	4 717,94	3 369,60	526,50	10,74	563,00
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					24	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					39,2	
53-20-2	наружных стен средней сложности	8 944,42	5 564,08	3 369,60	526,50	10,74	628,00
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					24,1	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					40	
53-20-3	наружных сложных стен	10 094,40	6 714,06	3 369,60	526,50	10,74	706,00
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					24,2	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					40	
53-20-4	внутренних стен	8 994,94	5 614,60	3 369,60	526,50	10,74	670,00
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м³					23,6	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					40	
Таблица ФЕРр 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий							
	Измеритель: 100 м						
53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд	243,24	112,04	3,29	0,58	127,91	11,48
	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:						
53-21-2	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	364,98	60,95	53,23	9,40	250,80	6,72
12.2.03.15	Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные, м³					0,8	
53-21-3	минераловатными пакетами, стык вертикальный	329,98	188,59	99,01	14,04	42,38	20,30
12.2.03.15	Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные, м³					1,16	
53-21-4	пенополистиролом, стык горизонтальный	112,46	70,41	42,05	7,42		7,67
12.2.05.11	Плиты теплоизоляционные, м³					0,54	
53-21-5	пенополистиролом, стык вертикальный	218,13	146,51	71,62	12,64		15,96
12.2.05.11	Плиты теплоизоляционные, м³					1,07	
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:						
53-21-6	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	3 562,21	286,55	3 275,66	144,33		29,36
14.5.04.07	Мастика тиоколовая, кг					П	
53-21-7	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	6 287,01	309,68	5 977,33	259,27		31,73
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					П	
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:						
53-21-8	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	3 934,24	270,74	3 663,50	159,04		27,74
14.5.04.07	Мастика тиоколовая, кг					П	
53-21-9	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5 227,79	325,50	4 902,29	213,38		33,35

14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					П	
53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	1 183,70	136,78	2,63	0,46	1 044,29	15,08
53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	14,29	13,63	0,66	0,12		1,52
08.1.02.03	Водоотводящий фартук, кг					0,05	
	Восстановление солнцезащиты:						
53-21-12	полимерцементным составом	254,24	249,64	4,60	0,81		26,25
14.2.05.06	Состав полимерцементный, $м^3$					0,07	
53-21-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	81,05	13,90			67,15	1,55
53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	137,58	121,92	5,26	0,93	10,40	12,29
53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	533,16	507,33	0,66	0,12	25,17	49,69
	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях:						
53-21-16	горизонтальных	2 282,29	1 246,48	1 035,81	124,32		131,07
01.7.06.03	Лента полиэтиленовая, т					0,033	
53-21-17	вертикальных	3 029,50	1 649,22	1 380,28	166,00		173,42
01.7.06.03	Лента полиэтиленовая, т					0,033	
53-21-18	потолочных	3 710,86	2 088,32	1 622,54	195,29		201,77
01.7.06.03	Лента полиэтиленовая, т					0,033	
	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:						
53-21-19	монтажной пеной	1 265,76	306,72	959,04	108,05		32,63
14.5.04.07	Мастика тиоколовая, кг					П	
53-21-20	прокладками ПРП в два слоя	5 968,83	384,37	13,14	2,32	5 571,32	40,89
	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:						
53-21-21	насухо	2 707,40	73,20	9,20	1,62	2 625,00	7,50
53-21-22	на мастике	2 841,65	113,70	2,63	0,46	2 725,32	11,65
	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением:						
53-21-23	навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	9 584,47	988,63	2 962,85		5 632,99	109,00
53-21-24	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	617,13	611,87	5,26	0,93		55,93
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					42,375	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,76	
53-21-25	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	712,20	703,66	8,54	1,51		64,32
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					42,375	
01.7.07.14	Прокладки уплотнительные, м					101	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,76	
53-21-26	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	8 751,65	428,05	8 323,60	483,49		45,01
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					42,375	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,76	
53-21-27	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	10 124,55	497,93	9 626,62	559,47		51,76
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					42,375	
01.7.07.14	Прокладки уплотнительные, м					101	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,76	
53-21-28	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	433,31	428,05	5,26	0,93		45,01
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					42,375	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,76	
53-21-29	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	506,47	497,93	8,54	1,51		51,76
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					42,375	
01.7.07.14	Прокладки уплотнителъные, м					101	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,76	
53-21-30	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	2 674,58	428,33	2 246,25	0,93		45,04
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					42,375	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,76	
53-21-31	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	3 092,12	492,43	2 599,69	1,51		51,78
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					42,375	
01.7.07.14	Прокладки уплотнительные, м					101	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,76	
	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке:						

53-21-32	53-21-24	109,84	109,18	0,66	0,12		9,98
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					14,125	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,25	
53-21-33	53-21-25	106,01	105,35	0,66	0,12		9,63
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					14,125	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,25	
53-21-34	53-21-26	1 517,69	77,32	1 440,37	83,64		8,13
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					14,125	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,25	
53-21-35	53-21-27	1 515,21	74,84	1 440,37	83,64		7,78
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					14,125	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,25	
53-21-36	53-21-28	77,98	77,32	0,66	0,12		8,13
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					14,125	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,25	
53-21-37	53-21-29	75,50	74,84	0,66	0,12		7,78
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					14,125	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,25	
53-21-38	53-21-30	465,84	77,32	388,52	0,12		8,13
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					14,125	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,25	
53-21-39	53-21-31	463,36	74,84	388,52	0,12		7,78
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					14,125	
14.4.01.09	Праймер, кг					0,25	
53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	2 343,14	439,44	1 652,38	4,41	251,32	48,45
14.5.01.10-0003	Пена монтажная, л					П	
14.5.01.01	Герметик акриловый, 300 мл, шт.					103	
Таблица ФЕРр 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен							
	Измеритель: 100 м						
53-22-1	Установка деревянных стоек из бревен для временной разгрузки каменных конструкций	948,38	626,17	9,20	1,62	313,01	77,40
Таблица ФЕРр 53-23 Перекладка карнизов							
	Измеритель: м (расценки 53-23-1, 53-23-2), $м^3$ (расценка 53-23-3)						
	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах):						
53-23-1	в 4 кирпича	30,34	29,43	0,91	0,14		3,45
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,025	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,04	
53-23-2	в 6 кирпичей	56,07	54,25	1,82	0,27		6,36
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,0391	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,076	
53-23-3	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный	390,86	366,34	24,52	3,65		42,40
01.7.15.02	Болты анкерные, т					0,03	
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,212	
05.1.01.13	Плиты железобетонные, $м^3$					1	
Таблица ФЕРр 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования							
	Измеритель: м						
	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены:						
53-24-1	в 1 кирпич	262,66	109,75	2,41		150,50	12,10
53-24-2	в 1,5 кирпича	293,76	115,19	2,41		176,16	12,70
53-24-3	в 2 кирпича	352,34	122,45	2,41		227,48	13,50
53-24-4	в 2,5 кирпича	379,81	124,26	2,41		253,14	13,70
53-24-5	в 3 кирпича	407,29	126,07	2,41		278,81	13,90
53-24-6	в 4 кирпича	435,67	128,79	2,41		304,47	14,20
Таблица ФЕРр 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий							
	Измеритель: т						
53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 581,13	1 433,20	63,11	7,05	84,82	165,88
07.2.07.13	Конструкции стальные, т					1,04	
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, $м^3$					0,54	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,57	
Сборник 54. Перекрытия							
Таблица ФЕРр 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков							
	Измеритель: 100 $м^2$						
54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	4 031,78	1 719,72	2 312,06	90,72		216,59
01.7.07.07	Строительный мусор, т					22,14	

Таблица ФЕРр 54-2 Разборка стальных балок перекрытий							
	Измеритель: шт.						
54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий	113,01	13,65	99,36	15,53		1,58
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,12	
Таблица ФЕРр 54-3 Разборка подшивки потолков							
	Измеритель: 100 м²						
	Разборка подшивки потолков:						
54-3-1	чистой из строганных досок	243,27	218,26	25,01	10,80		28,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,39	
54-3-2	чистой из фанеры	118,17	115,36	2,81	1,22		14,79
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,35	
54-3-3	оштукатуренной	785,60	669,31	116,29	50,22		79,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,36	
Таблица ФЕРр 54-4 Ремонт деревянных балок							
	Измеритель: 100 шт. (расценка 54-4-1), 100 м (расценки 54-4-2, 54-4-3)						
54-4-1	Замена концов деревянных балок	31 169,87	8 100,88	2 260,79	303,80	20 808,20	914,32
08.3.03.06	Проволока, т					0,075	
03.2.02.11	Цемент, т					0,044	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,4	
02.3.01.02	Песок, м³					0,32	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,92	
54-4-2	Замена черепных брусков деревянных балок	881,94	199,04	6,57	1,16	676,33	22,19
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,14	
54-4-3	Нашивка досок	1 890,76	584,05	99,22	17,52	1 207,49	68,47
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,31	
Таблица ФЕРр 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов:						
54-5-1	из досок	7 713,78	1 497,30	114,99	20,30	6 101,49	180,18
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,48	
54-5-2	из горбыля, пластин неоштукатуренных	2 544,54	1 033,01	116,96	20,65	1 394,57	126,44
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,48	
54-5-3	из горбыля, пластин оштукатуренных	2 601,45	1 089,92	116,96	20,65	1 394,57	135,90
01.7.07.07	Строительный мусор, т					5,48	
54-5-4	из щитов	7 105,45	1 313,31	147,19	25,98	5 644,95	158,04
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,23	
Таблица ФЕРр 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками							
	Измеритель: шт.						
	Врубка деревянного ригеля между балками						
54-6-1	при разобранной подшивке	353,99	103,92	4,60	0,81	245,47	11,89
54-6-2	при неразобранной подшивке	425,73	136,98	5,26	0,93	283,49	15,46
Таблица ФЕРр 54-7 Смена засыпки перекрытия							
	Измеритель: 100 м²						
	Смена засыпки перекрытия:						
54-7-1	с укладкой толя	2 707,53	1 746,79	321,22	134,53	639,52	235,10
12.2.03.15	Утеплитель, м³					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,62	
54-7-2	со смазкой глиняным раствором	2 601,04	2 060,78	380,76	155,00	159,50	277,36
12.2.03.15	Утеплитель, м³					П	
02.3.01.02	Песок, м³					1,17	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,82	
Таблица ФЕРр 54-8 Укладка металлических балок							
	Измеритель: т						
	Укладка металлических балок в перекрытиях:						
54-8-1	междуэтажных	6 732,37	249,59	19,71	2,70	6 463,07	29,26
08.4.01.01	Детали анкерные, кг					45	
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м³					0,265	
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м³					0,22	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,37	
54-8-2	чердачных	6 715,31	232,53	19,71	2,70	6 463,07	27,26
08.4.01.01	Детали анкерные, кг					45	

04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м³					0,265	
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м³					0,22	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,37	
Таблица ФЕРр 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м² с заделкой швов							
	Измеритель: 100 м²						
54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м² с заделкой швов	1 255,32	957,24	298,08	46,58		112,22
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м³					1,6	
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,4	
05.1.01.13	Плиты железобетонные, м³					П	
Таблица ФЕРр 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны							
	Измеритель: 100 м						
54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	7 247,19	876,64	46,00	8,12	6 324,55	107,30
Таблица ФЕРр 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок							
	Измеритель: 100 кг						
54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	737,88	79,09			658,79	10,05
Таблица ФЕРр 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка							
	Измеритель: 100 м²						
54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка	448,49	132,22	6,57	1,16	309,70	16,80
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,18	
Таблица ФЕРр 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре							
	Измеритель: 100 мест						
54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	7 292,72	5 561,88	916,93	9,28	813,91	669,30
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м³					1,1	
Таблица ФЕРр 54-14 Укрепление концов деревянных балок							
	Измеритель: шт.						
	Укрепление концов деревянных балок:						
54-14-1	у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу	224,25	117,66	21,89	1,16	84,70	14,04
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к					0,025	
	употреблению, м³						
54-14-2	у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену	201,87	103,58	21,89	1,16	76,40	12,36
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,001	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,0011	
54-14-3	у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене	100,17	70,80	6,57	1,16	22,80	8,52
Таблица ФЕРр 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены							
	Измеритель: 100 м²						
54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	4 009,27	1 208,84	2 636,52	143,34	163,91	128,60
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м³					1,58	
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,43	
05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные, м²					100	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,5	
Сборник 55. Перегородки							
Таблица ФЕРр 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок							
	Измеритель: 100 м²						
	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:						
55-1-1	до 10%	2 516,22	1 809,25	26,94	4,76	680,03	223,64
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,24	
55-1-2	до 25%	3 363,64	1 836,27	47,31	8,35	1 480,06	226,98
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,5	
55-1-3	до 50%	4 426,90	1 881,49	74,91	13,22	2 470,50	232,57
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,8	
	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:						
55-1-4	до 10%	3 436,30	2 366,24	24,97	4,41	1 045,09	292,49
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,32	
55-1-5	до 25%	4 661,08	2 399,17	49,94	8,82	2 211,97	296,56
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,53	
55-1-6	до 50%	6 221,48	2 434,44	79,51	14,04	3 707,53	300,92
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,91	
Таблица ФЕРр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок							
	Измеритель: 100 м²						

55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	1 834,53	736,27	3,29	0,58	1 094,97	88,60
Таблица ФЕРр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков							
	Измеритель: шт.						
55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	10,64	1,57	1,97	0,35	7,10	0,18
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, $м^3$					0,0005	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,004	
Таблица ФЕРр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии "Knauf"							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии "Knauf						
55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	1 397,36	1 300,58	96,60	39,36	0,18	138,36
05.4.01.03	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм, $м^2$					101,2	
14.1.06.01	Клей гипсовый сухой монтажный, т					0,18	
12.2.03.15	Материалы изоляционные, $м^2$					7,2	
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	1 358,17	1 261,39	96,60	39,36	0,18	134,19
05.4.01.03	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм, $м^2$					101,2	
14.1.06.01	Клей гипсовый сухой монтажный, т					0,18	
12.2.03.15	Материалы изоляционные, $м^2$					7,2	
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	2 627,39	2 402,50	224,55	90,80	0,34	249,74
05.4.01.03	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм, $м^2$					202,4	
14.1.06.01	Клей гипсовый сухой монтажный, т					0,34	
12.2.03.15	Материалы изоляционные, $м^2$					14,4	
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	2 548,50	2 323,61	224,55	90,80	0,34	241,54
05.4.01.03	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм, $м^2$					202,4	
14.1.06.01	Клей гипсовый сухой монтажный, т					0,34	
12.2.03.15	Материалы изоляционные, $м^2$					14,4	
Таблица ФЕРр 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи							
	Измеритель: 100 $м^2$						
55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	1 443,40	1 204,44	238,96			141,20
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					19,4	
Таблица ФЕРр 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках						
55-6-1	железобетонных	6 043,44	1 821,81	1 733,15	1,16	2 488,48	203,10
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					23,8	
55-6-2	кирпичных	6 462,52	1 379,59	256,91	1,16	4 826,02	153,80
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					20,4	
Таблица ФЕРр 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок							
	Измеритель: 100 м						
55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	1 143,52	304,75	7,89	1,39	830,88	33,60
Сборник 56. Проемы							
Таблица ФЕРр 56-1 Демонтаж оконных коробок							
	Измеритель: 100 шт.						
	Демонтаж оконных коробок:						
56-1-1	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 125,15	1 051,72	73,43	9,45		128,73
01.7.07.07	Строительный мусор, т					10,66	
56-1-2	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	3 108,13	2 982,41	125,72	9,45		382,36
01.7.07.07	Строительный мусор, т					10,76	
56-1-3	в рубленых стенах	594,69	594,69				72,79
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,57	
Таблица ФЕРр 56-2 Снятие оконных переплетов							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Снятие оконных переплетов:						
56-2-1	неостекленных	280,14	265,14	15,00	6,48		33,06
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,52	
56-2-2	остекленных	398,87	369,80	29,07	12,56		46,11
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,42	
Таблица ФЕРр 56-3 Снятие подоконных досок							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Снятие подоконных досок:						

56-3-1	бетонных и мозаичных	2 172,79	2 116,61	56,18			275,60
01.7.07.07	Строительный мусор, т					13,4	
56-3-2	деревянных в каменных зданиях	761,66	761,66				94,97
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,5	
56-3-3	деревянных в деревянных зданиях	629,01	629,01				79,22
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,5	
Таблица ФЕРр 56-4 Ремонт оконных коробок и колод							
	Измеритель: 100 шт.						
	Ремонт оконных коробок:						
56-4-1	в каменных стенах при одном переплете	6411,01	4 580,35	8,54	1,51	1 822,12	505,00
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,59	
56-4-2	в каменных стенах при двух переплетах	11 338,63	8 253,70	12,48	2,20	3 072,45	910,00
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,18	
56-4-3	в рубленых и брусчатых стенах	16 174,58	8 797,90	5,91	1,04	7 370,77	970,00
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,4	
Таблица ФЕРр 56-5 Ремонт оконных переплетов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:						
56-5-1	из профилированных заготовок	4 442,33	3 005,94	12,48	2,20	1 423,91	347,91
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,55	
56-5-2	с изготовлением элементов по размеру и профилю	4 661,46	3 619,62	12,48	2,20	1 029,36	376,26
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,55	
Таблица ФЕРр 56-6 Ремонт форточек							
	Измеритель: 100 шт.						
56-6-1	Ремонт форточек	1 032,45	881,77	1,97	0,35	148,71	91,66
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,1	
Таблица ФЕРр 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах							
	Измеритель: 100 шт.						
	Устройство форточек в оконных переплетах:						
56-7-1	остекленных спаренных	5 351,08	4 544,74	14,48	4,08	791,86	465,65
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²					74	
56-7-2	остекленных створных	4 608,08	4 043,75	14,48	4,08	549,85	435,28
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²					66,84	
56-7-3	неостекленных	4 312,32	3 727,93	11,57	3,32	572,82	370,57
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
Таблица ФЕРр 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки							
	Измеритель: 100 шт.						
	Установка неостекленных оконных переплетов:						
56-8-1	створных	2 512,90	2 423,11	21,89	6,10	67,90	224,57
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
11.2.07.10	Переплеты оконные, м²					П	
56-8-2	глухих	982,45	879,03	35,52	12,66	67,90	84,93
11.2.07.10	Переплеты оконные, м²					П	
56-8-3	форточек	733,30	660,89	4,51	1,27	67,90	61,25
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
11.2.07.10	Переплеты оконные, м²					П	
Таблица ФЕРр 56-9 Демонтаж дверных коробок							
	Измеритель: 100 шт						
	Демонтаж дверных коробок:						
56-9-1	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 579,15	1 437,99	141,16			179,30
01.7.07.07	Строительный мусор, т					10,5	
56-9-2	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	3 746,95	3 605,79	141,16			449,60
01.7.07.07	Строительный мусор, т					10,6	
56-9-3	в деревянных стенах рубленых	1 064,75	1 064,75				134,10
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,4	
56-9-4	в деревянных стенах каркасных и в перегородках	535,16	535,16				67,40
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,34	
Таблица ФЕРр 56-10 Снятие дверных полотен							

	Измеритель: 100 м²						
56-10-1	Снятие дверных полотен	288,06	288,06				36,28
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,18	
Таблица ФЕРр 56-11 Снятие наличников							
	Измеритель: 100 м						
56-11-1	Снятие наличников	33,43	33,43				4,21
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,4	
Таблица ФЕРр 56-12 Смена дверных и оконных приборов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Смена дверных приборов:						
56-12-1	петли	1 121,17	849,59			271,58	99,60
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					100	
56-12-2	шпингалеты	1 428,77	1 259,03			169,74	147,60
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					100	
56-12-3	ручки-скобы	347,34	279,44			67,90	32,76
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					100	
56-12-4	ручки-кнопки	207,11	139,21			67,90	16,32
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					100	
56-12-5	замки врезные	692,30	624,40			67,90	73,20
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					100	
56-12-6	замки накладные	1 046,79	911,00			135,79	106,80
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					100	
56-12-7	пружины	624,05	488,26			135,79	57,24
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					100	
56-12-8	задвижки	347,34	279,44			67,90	32,76
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					100	
56-12-9	щеколды	556,16	488,26			67,90	57,24
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					100	
	Смена оконных приборов:						
56-12-10	петли	1 110,93	839,35			271,58	98,40
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
56-12-11	ручки	243,79	209,84			33,95	24,60
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
56-12-12	остановы	207,11	139,21			67,90	16,32
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
56-12-13	фрамужные приборы	1 046,79	911,00			135,79	106,80
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
56-12-14	петли форточные	552,74	349,05			203,69	40,92
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
56-12-15	завертки форточные	347,34	279,44			67,90	32,76
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
56-12-16	задвижки	398,52	330,62			67,90	38,76
01.7.04.11	Приборы оконные, компл.					100	
Таблица ФЕРр 56-13 Ремонт дверных коробок							
	Измеритель: 10 шт.						
	Ремонт дверных коробок узких:						
56-13-1	в каменных стенах без снятия полотен	1 649,10	421,50	7,89	1,39	1 219,71	46,99
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,44	
56-13-2	в каменных стенах со снятием полотен	1 816,00	581,61	7,89	1,39	1 226,50	64,84
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,44	
56-13-3	в деревянных стенах без снятия полотен	1 113,37	293,95	1,97	0,35	817,45	32,77
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,44	
56-13-4	в деревянных стенах со снятием полотен	1 456,99	623,59	1,97	0,35	831,43	69,52
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,44	
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:						
56-13-5	без снятия полотен	3 048,20	1 343,44	12,48	2,20	1 692,28	149,77
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,44	
56-13-6	со снятием полотен	3 215,10	1 503,55	12,48	2,20	1 699,07	167,62
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,44	
56-13-7	выправка, укрепление и пристрожка четвертей	101,00	101,00				11,84
Таблица ФЕРр 56-14 Перевязка дверных полотен							
	Измеритель: 100 шт.						
	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера:						

56-14-1	по высоте	1 655,66	1 630,21			25,45	169,46
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,2	
56-14-2	по ширине	2 766,77	2 741,32			25,45	284,96
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,2	
56-14-3	по высоте и ширине	3 877,88	3 852,43			25,45	400,46
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,2	
Таблица ФЕРр 56-15 Ремонт дверных полотен							
	Измеритель: 100 шт.						
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки:						
56-15-1	горизонтальных на 2 сопряжения верхних	2 533,08	1 931,02	7,23	1,28	594,83	200,73
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,27	
56-15-2	горизонтальных на 2 сопряжения нижних	3 139,14	2 537,08	7,23	1,28	594,83	263,73
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,27	
56-15-3	вертикальных с числом сопряжений 2	3 840,13	2 946,89	11,17	1,97	882,07	306,33
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,4	
56-15-4	вертикальных с числом сопряжений 3	4 997,08	3 662,82	17,08	3,02	1 317,18	380,75
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,6	
56-15-5	вертикальных с числом сопряжений 4	5 868,37	4 373,06	18,40	3,25	1 476,91	454,58
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,66	
Таблица ФЕРр 56-16 Ремонт калевки дверных полотен							
	Измеритель: 100 мест						
56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	624,66	129,53	5,91	1,04	489,22	13,62
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,22	
Таблица ФЕРр 56-17 Ремонт порогов							
	Измеритель: 100 мест						
	Ремонт порогов шириной:						
56-17-1	100 мм	2 410,64	631,22	15,77	2,78	1 763,65	74,00
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,56	
56-17-2	до 150 мм	3 197,32	897,36	21,03	3,71	2 278,93	105,20
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,72	
Таблица ФЕРр 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок							
	Измеритель: 100 шт.						
	Укрепление оконных и дверных коробок:						
56-18-1	с конопаткой	4 012,29	988,46	6,57	1,16	3 017,26	115,88
56-18-2	без конопатки	442,59	181,52	0,66	0,12	260,41	21,28
Таблица ФЕРр 56-19 Обивка дверей дерматином							
	Измеритель: 100 м²						
56-19-1	Обивка дверей дерматином	9 098,63	615,00			8 483,63	71,18
Таблица ФЕРр 56-20 Ремонт ворот и калиток							
	Измеритель: 100 м²						
56-20-1	Ремонт калиток	2 851,72	924,83			1 926,89	107,04
56-20-2	Ремонт ворот	4 290,69	1 834,88			2 455,81	212,37
Таблица ФЕРр 56-21 Установка дверных полотен							
	Измеритель: 100 шт.						
	Установка дверных полотен:						
56-21-1	наружных кроме балконных	1 775,13	1 571,13	139,50	38,44	64,50	151,80
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					100	
11.2.02.12	Полотна дверные деревянные, м²					П	
56-21-2	наружных балконных спаренных	1 638,10	1 434,10	139,50	38,44	64,50	140,46
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					100	
11.2.02.12	Полотна дверные деревянные, м²					П	
56-21-3	наружных балконных без фрамуг	1 414,22	1 210,22	139,50	38,44	64,50	120,30
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					100	
11.2.02.12	Полотна дверные деревянные, м²					П	
56-21-4	наружных балконных раздельных с фрамугами	1 892,50	1 688,50	139,50	38,44	64,50	163,14
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					100	

11.2.02.12	Полотна дверные деревянные, м²					П	
56-21-5	внутренних межкомнатных	1 414,22	1 210,22	139,50	38,44	64,50	120,30
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					100	
11.2.02.12	Полотна дверные деревянные, м²					П	
56-21-6	внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	1 350,84	1 146,84	139,50	38,44	64,50	114,00
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					100	
11.2.02.12	Полотна дверные деревянные, м²					П	
Таблица ФЕРр 56-22 Навеска плотничных дверей							
	Измеритель: 100 м²						
	Навеска плотничных дверей:						
56-22-1	на шпонках или в наконечник при числе створок 1	316,94	220,34	93,21	26,83	3,39	25,21
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					П	
11.2.02.12	Полотна дверные деревянные, м²					100	
56-22-2	на шпонках или в наконечник при числе створок 2	473,99	377,39	93,21	26,83	3,39	43,18
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					П	
11.2.02.12	Полотна дверные деревянные, м²					100	
56-22-3	на планках при числе створок 1	241,84	145,24	93,21	26,83	3,39	16,81
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					П	
11.2.02.12	Полотна дверные деревянные, м²					100	
56-22-4	на планках при числе створок 2	357,45	260,85	93,21	26,83	3,39	30,58
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					П	
11.2.02.12	Полотна дверные деревянные, м²					100	
56-22-5	на качающихся петлях	155,29	58,69	93,21	26,83	3,39	6,88
01.7.04.11	Приборы дверные, компл.					П	
11.2.02.12	Полотна дверные деревянные, м²					100	
Таблица ФЕРр 56-23 Обрамление проемов угловой сталью							
	Измеритель: т						
56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	6 727,13	394,68	21,93	6,29	6 310,52	44,00
Таблица ФЕРр 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита							
	Измеритель: 100 м²						
56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	22 900,87	2 488,32	117,29	19,72	20 295,26	288,00
14.5.04.08	Мастика, т					0,048	
Сборник 57. Полы							
Таблица ФЕРр 57-1 Разборка оснований покрытия полов							
	Измеритель: 100 м²						
	Разборка оснований покрытия полов:						
57-1-1	кирпичных столбиков под лаги	67,94	67,94				8,71
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,62	
57-1-2	лаг из досок и брусков	59,83	59,83				7,67
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,7	
57-1-3	простильных полов	136,03	136,03				17,44
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,67	
57-1-4	дощатых оснований щитового паркета	116,22	116,22				14,90
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,92	
Таблица ФЕРр 57-2 Разборка покрытий полов							
	Измеритель: 100 м²						
	Разборка покрытий полов:						
57-2-1	из линолеума и релина	92,90	88,84	4,06	1,76		11,39
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,47	
57-2-2	из плиток поливинилхлоридных	280,88	276,82	4,06	1,76		35,49
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,4	
57-2-3	из керамических плиток	641,00	595,99	45,01	19,44		69,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					5,2	
57-2-4	цементных толщиной 150 мм	1 687,56	948,54	739,02	24,30		111,20
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,6	
57-2-5	из древесностружечных плит в один слой	130,82	126,13	4,69	2,03		16,17
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,25	
57-2-6	из древесностружечных плит в два слоя	196,42	186,73	9,69	4,19		23,94
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,5	
57-2-7	из древесноволокнистых плит	90,25	86,50	3,75	1,62		11,09
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,55	
Таблица ФЕРр 57-3 Разборка плинтусов							
	Измеритель: 100 м						
	Разборка плинтусов:						
57-3-1	деревянных и из пластмассовых материалов	29,41	29,41				3,77

01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,11	
57-3-2	цементных и из керамической плитки	111,38	111,38				14,28
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,62	
Таблица ФЕРр 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов							
	Измеритель: 100 м²						
57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашеных	1 347,44	1 032,13	27,84	5,21	287,47	121,00
11.1.01.04	Доски для чистого пола, м³					0,19	
57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных полах	100,65	100,65				11,80
57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м²	505,83	505,83				59,30
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок:						
57-4-4	до 25%	1 413,45	1 066,25	59,73	15,63	287,47	125,00
11.1.01.04	Доски для чистого пола, м³					0,59	
57-4-5	до 50%	1 663,27	1 245,38	130,42	36,09	287,47	146,00
11.1.01.04	Доски для чистого пола, м³					1,56	
57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашеных полах	103,21	103,21				12,10
57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м²	520,33	520,33				61,00
57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашеных полах	117,71	117,71				13,80
57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м²	588,57	588,57				69,00
57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	135,11	71,65			63,46	8,40
Таблица ФЕРр 57-5 Ремонт дощатых покрытий							
	Измеритель: 100 м² (расценка 57-5-1); 100 м (расценка 57-5-2)						
57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	406,68	383,85	10,85	3,51	11,98	45,00
11.1.01.04	Доски для чистого пола, м³					0,1	
57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	573,44	499,86	37,65	12,23	35,93	58,60
11.1.01.04	Доски для чистого пола, м³					0,46	
Таблица ФЕРр 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации							
	Измеритель: 100 м²						
	Острожка провесов дощатых покрытий площадью:						
57-6-1	до 5 м²	124,54	124,54				14,60
57-6-2	свыше 5 м²	82,74	82,74				9,70
	Острожка дощатых покрытий площадью:						
57-6-3	до 5 м²	577,37	514,36	63,01			60,30
57-6-4	свыше 5 м²	383,25	342,91	40,34			40,20
57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	1 596,22	406,88	53,92		1 135,42	47,70
57-6-6	Циклевка паркетных полов	1 899,32	310,49	48,41		1 540,42	36,40
Таблица ФЕРр 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета							
	Измеритель: 100 мест						
	Ремонт покрытий из штучного паркета:						
57-7-1	на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	314,71	302,31	3,92	0,85	8,48	34,99
11.1.01.13	Паркет штучный, м²					6,1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,14	
57-7-2	на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м²	1 099,36	988,93	17,20	4,08	93,23	114,46
11.1.01.13	Паркет штучный, м²					40,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,94	
57-7-3	на гвоздях площадью в одном месте до 1 м²	1 752,56	1 522,28	35,35	8,56	194,93	176,19
11.1.01.13	Паркет штучный, м²					82	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,89	
57-7-4	на мастике площадью в одном месте до 5 планок	448,92	303,78	7,20	1,43	137,94	35,16
11.1.01.13	Паркет штучный, м²					6,1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,072	
57-7-5	на мастике площадью в одном месте до 0,5 м²	2 233,70	946,86	32,84	7,48	1 254,00	109,59
11.1.01.13	Паркет штучный, м²					40,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,66	
57-7-6	на мастике площадью в одном месте до 1 м²	4 104,62	1 530,92	65,70	14,95	2 508,00	177,19
11.1.01.13	Паркет штучный, м²					82	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,32	
Таблица ФЕРр 57-8 Смена простильных дощатых полов							
	Измеритель: 100 м²						

	Смена простильных дощатых полов:						
57-8-1	с добавлением новых досок до 25%	1 236,92	344,80	8,76	2,11	883,36	42,62
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,39	
57-8-2	с добавлением новых досок до 50%	2 483,06	361,30	25,65	6,05	2 096,11	44,66
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,82	
57-8-3	с полной сменой досок	5 569,55	502,15	60,69	14,47	5 006,71	62,07
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,86	
Таблица ФЕРр 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных							
	Измеритель: 100 шт.						
	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:						
57-9-1	200х200 мм	592,88	40,05	9,70	2,51	543,13	4,52
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,12	
57-9-2	300х300 мм	1 311,82	80,01	9,70	2,51	1222,11	9,03
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,18	
Таблица ФЕРр 57-10 Заделка выбоин в полах							
	Измеритель: 100 мест						
	Заделка выбоин в полах:						
57-10-1	цементных площадью до 0,25 м²	358,44	347,43	10,89		0,12	40,73
03.2.02.11	Цемент, т					0,01	
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м³					0,43	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,3	
57-10-2	цементных площадью до 0,5 м²	614,87	591,56	23,14		0,17	69,35
03.2.02.11	Цемент, т					0,02	
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м³					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,7	
57-10-3	цементных площадью до 1,0 м²	1 106,88	1 059,68	46,96		0,24	124,23
03.2.02.11	Цемент, т					0,045	
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м³					2,14	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,48	
57-10-4	мозаичных площадью до 0,25 м²	938,98	921,50	17,36		0,12	108,03
04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой), м³					0,43	
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м³					0,31	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,51	
57-10-5	мозаичных площадью до 0,5 м²	1 615,30	1 573,27	41,86		0,17	184,44
04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой), м³					1	
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м³					0,71	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,19	
57-10-6	мозаичных площадью до 1,0 м²	3 261,04	3 174,70	86,10		0,24	372,18
04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой), м³					2,14	
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м³					1,53	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,54	
57-10-7	асфальтовых площадью до 0,25 м²	242,26	236,82	5,44			28,74
14.5.04.08	Мастика, т					0,006	
04.2.01.04	Асфальтобетон, т					0,83	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,26	
57-10-8	асфальтовых площадью до 0,5 м²	434,90	421,97	12,93			51,21
14.5.04.08	Мастика, т					0,014	
04.2.01.04	Асфальтобетон, т					1,93	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,61	
57-10-9	асфальтовых площадью до 1,0 м²	773,90	745,31	28,59			90,45
14.5.04.08	Мастика, т					0,03	
04.2.01.04	Асфальтобетон, т					4,1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,28	
57-10-10	ксилолитовых площадью до 0,25 м²	941,44	471,00	16,82	8,95	453,62	53,16
17.4.02.08	Магнезит каустический, т					0,2	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,23	
57-10-11	ксилолитовых площадью до 0,5 м²	2 012,03	988,78	42,89	21,83	980,36	111,60
17.4.02.08	Магнезит каустический, т					0,6	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,54	
57-10-12	ксилолитовых площадью до 1,0 м²	3 400,64	1 212,05	88,36	44,67	2 100,23	136,80

17.4.02.08	Магнезит каустический, т					1,08	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,15	
Таблица ФЕРр 57-11 Устройство оснований под покрытие пола							
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство оснований под покрытие пола:						
57-11-1	из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м²	2 674,71	208,76	17,95	5,40	2 448,00	26,03
57-11-2	из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м²	2 647,52	181,57	17,95	5,40	2 448,00	22,64
57-11-3	из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м²	2 597,51	249,68	11,95	3,15	2 335,88	30,56
57-11-4	из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м²	2 560,58	212,75	11,95	3,15	2 335,88	26,04
57-11-5	из древесно-стружечных плит площадью до 20 м²	3 824,04	382,76	8,39	2,28	3 432,89	46,06
57-11-6	из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м²	3 758,06	316,78	8,39	2,28	3 432,89	38,12
	Устройство обрешетки из досок под паркет:						
57-11-7	щитовой	1 852,55	395,87	16,98	5,16	1 439,70	47,24
57-11-8	штучный	3 199,13	206,36	35,63	10,52	2 957,14	25,99
Таблица ФЕРр 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях							
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство паркетного покрытия:						
57-12-1	из штучного паркета без жилок на гвоздях	1 619,55	1 357,84	10,85	3,51	250,86	142,78
11.1.01.13	Паркет штучный, м²					102	
57-12-2	из паркетных досок на гвоздях	1 098,02	913,63	23,36	8,91	161,03	96,07
11.1.01.05	Доски паркетные, м²					102	
Таблица ФЕРр 57-13 Смена вентиляционных половых решеток							
	Измеритель: 100 шт.						
57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток	295,48	288,69			6,79	34,45
19.2.03.09	Решетки металлические вентиляционные для пола, шт.					100	
Таблица ФЕРр 57-14 Ремонт полов из щитового паркета							
	Измеритель: 100 м² (расценки 57-14-1, 57-14-2); 100 шт. (расценка 57-14-3)						
	Ремонт полов из щитового паркета:						
57-14-1	смена квадр	6 447,81	5 356,53	45,69	3,67	1 045,59	583,50
11.2.10.02	Щиты паркетные, м²					102	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,54	
57-14-2	перестилка обрешетки	4 618,26	1 914,67	68,83	10,31	2 634,76	206,10
11.2.10.02	Щиты паркетные, м²					102	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,67	
57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	8 660,68	7 164,36	42,55	4,00	1 453,77	701,70
11.2.10.02	Щиты паркетные, м²					49	
Таблица ФЕРр 57-15 Смена керамических и керамогранитных плиток в полах							
	Измеритель: 100 шт.						
	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:						
57-15-1	до 10 шт.	109,89	104,92	4,85	1,26	0,12	12,30
06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м²					П	
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,01	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,1	
57-15-2	более 10 шт.	67,92	62,95	4,85	1,26	0,12	7,38
06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м²					П	
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,01	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,1	
	Смена метлахских плиток в полах:						
57-15-3	до 10 шт.	151,84	142,02	9,70	2,51	0,12	16,65
06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м²					П	
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,02	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,1	
57-15-4	более 10 шт.	103,56	93,74	9,70	2,51	0,12	10,99

06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м²					П	
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,02	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					01	
Сборник 58. Крыши, кровли							
Таблица ФЕРр 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш							
	Измеритель: 100 м²						
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш:						
58-1-1	обрешетки из брусков с прозорами	160,11	120,37	39,74	6,21		15,16
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,4	
58-1-2	стропил со стойками и подкосами из досок	208,54	183,48	25,06	3,92		22,68
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,9	
58-1-3	стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	255,37	219,08	36,29	5,67		27,08
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,25	
58-1-4	мауэрлатов	76,77	53,44	23,33	3,65		6,73
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,81	
Таблица ФЕРр 58-2 Разборка слуховых окон							
	Измеритель: 100 шт.						
	Разборка слуховых окон:						
58-2-1	прямоугольных двускатных	2 720,29	2 709,92	10,37			341,30
01.7.07.07	Строительный мусор, т					5,6	
58-2-2	прямоугольных односкатных	2 466,21	2 455,84	10,37			309,30
01.7.07.07	Строительный мусор, т					5,6	
58-2-3	полукруглых и треугольных	1 106,18	1 098,90	7,28			138,40
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,6	
Таблица ФЕРр 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали							
	Измеритель: 100 м						
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:						
58-3-1	поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	71,18	70,98	0,20			9,10
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,12	
58-3-2	водосточных труб с земли и подмостей	88,54	88,54				11,04
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,325	
58-3-3	водосточных труб с люлек	235,31	235,31				29,34
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,325	
Таблица ФЕРр 58-4 Разборка парапетных решеток							
	Измеритель: 100 м						
58-4-1	Разборка парапетных решеток	118,10	116,48	1,62			14,80
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,8	
Таблица ФЕРр 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш							
	Измеритель: 100 м (расценки с 58-5-1 по 58-5-5); шт. (расценки 58-5-6, 58-5-7)						
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:						
58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	3 591,34	340,09	24,09	4,06	3 227,16	39,87
58-5-2	смена стропильных ног из бревен	4 279,97	1 366,59	44,48	7,31	2 868,90	160,21
08.3.03.06	Проволока, т					0,012	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,66	
58-5-3	смена стропильных ног из брусьев	7 247,89	1 280,27	23,04	3,71	5 944,58	150,09
08.3.03.06	Проволока, т					0,012	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,97	
58-5-4	смена стропильных ног из досок	2 559,69	1 136,62	13,36	2,20	1 409,71	133,25
08.3.03.06	Проволока, т					0,012	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,564	
58-5-5	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	4 305,57	1 366,59	44,48	7,31	2 894,50	160,21
14.5.04.08	Мастика, т					0,08	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,27	
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	73,91	11,90	18,61	3,13	43,40	1,42
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	118,71	36,17	23,41	3,94	59,13	4,24
Таблица ФЕРр 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:						
58-6-1	обыкновенного профиля	2 683,20	692,64	228,70	30,84	1 761,86	81,20
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,04	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,47	
58-6-2	усиленного профиля	2 919,77	808,64	318,30	41,64	1 792,83	94,80

08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,02	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,35	
Таблица ФЕРр 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:						
58-7-1	битумными составами с заменой 1 слоя	1 347,80	195,34	33,76	3,19	1 118,70	22,35
12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные, м²					115	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,34	
58-7-2	битумными составами с заменой 2 слоев	2 373,44	376,17	64,97	5,74	1 932,30	43,04
12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные, м²					233	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,65	
58-7-3	рубероидной мастикой	993,93	102,37	32,06	4,27	859,50	12,53
58-7-4	смолой	400,22	108,66	25,31	4,77	266,25	13,30
58-7-5	битумным лаком	1 678,78	91,83	9,57	3,13	1 577,38	11,05
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов:						
58-7-6	в два слоя	1 092,78	497,67	20,27	5,74	574,84	54,87
14.5.04.08	Мастика, т					0,0021	
12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, м²					114	
12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, м²					134	
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,1	
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м³					1,5	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,78	
58-7-7	в один слой	874,39	421,48	11,26	3,19	441,65	46,47
14.5.04.08	Мастика, т					0,0021	
12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, м²					134	
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,1	
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м³					1,5	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,78	
Таблица ФЕРр 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат							
	Измеритель: 100 шт.						
	Смена негодных листов кровли до 5 шт в одном месте из листовой кровельной стали:						
58-8-1	черной	1 259,08	1 122,55	49,75	9,74	86,78	131,60
08.3.05.06	Сталь листовая, т					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,37	
58-8-2	оцинкованной	1 182,64	1 096,96	49,75	9,74	35,93	128,60
08.3.05.06	Сталь листовая, т					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,16	
	Постановка заплат из листовой кровельной стали:						
58-8-3	черной размером 1/4 листа	537,38	494,06	14,39	2,86	28,93	58,40
08.3.05.06	Сталь листовая, т					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,05	
58-8-4 08.3.05.06	черной размером 1/2 листа Сталь листовая, т	678,66	603,20	28,47	5,59	46,99 П	71,30
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,09	
58-8-5	оцинкованной размером 1/4 листа	516,85	490,48	14,39	2,86	11,98	57,50
08.3.05.06	Сталь листовая, т					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,04	
58-8-6	оцинкованной размером 1/2 листа	640,31	590,28	28,47	5,59	21,56	69,20
08.3.05.06	Сталь листовая, т					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,08	
Таблица ФЕРр 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали							
	Измеритель: 100 м²						
58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	60,23	22,39			37,84	2,87
Таблица ФЕРр 58-10 Смена частей водосточных труб							
	Измеритель: 100 м (расценки 58-10-1, 58-10-2); 100 шт. (расценки с 58-10-3 по 58-10-7)						
	Смена:						
58-10-1	прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	322,44	313,90	8,54	1,51		36,80
08.3.03.06	Проволока катаная, т					0,0005	
23.3.10.02	Трубы, м					114,5	
58-10-2	прямых звеньев водосточных труб с люлек	761,02	755,76	5,26	0,93		88,60
08.3.03.06	Проволока катаная, т					0,0005	
23.3.10.02	Трубы, м					114,5	
58-10-3	колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	550,33	545,07	5,26	0,93		63,90
08.1.02.22	Изделия для водосточных труб, шт.					100	
08.3.03.06	Проволока катаная, т					0,0004	

58-10-4	колен водосточных труб с люлек	1 149,13	1 143,87	5,26	0,93		134,10
08.1.02.22	Изделия для водосточных труб, шт.					100	
08.3.03.06	Проволока катаная, т					0,0004	
58-10-5	отливов (отметов) водосточных труб	458,20	452,94	5,26	0,93		53,10
08.1.02.22	Изделия для водосточных труб, шт.					100	
08.3.03.06	Проволока катаная, т					0,0004	
58-10-6	воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	458,20	452,94	5,26	0,93		53,10
08.1.02.22	Изделия для водосточных труб, шт.					100	
08.3.03.06	Проволока катаная, т					0,0004	
58-10-7	воронок водосточных труб с	1 026,30	1 021,04	5,26	0,93		119,70
	люлек						
08.1.02.22	Изделия для водосточных труб, шт.					100	
08.3.03.06	Проволока катаная, т					0,0004	
Таблица ФЕРр 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток							
	Измеритель: 10 м						
58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	95,39	40,87	3,32		51,20	4,73
Таблица ФЕРр 58-12 Устройство обрешетки							
	Измеритель: 100 м²						
58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	2 485,53	252,73	34,12	9,54	2 198,68	31,83
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:						
58-12-2	из листовой стали	1 762,73	169,52	22,48	6,52	1 570,73	21,35
58-12-3	из асбестоцементных листов	1 328,33	149,27	12,51	3,73	1 166,55	18,80
58-12-4	из черепицы	1 362,55	146,18	7,76	2,01	1 208,61	18,41
Таблица ФЕРр 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо							
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство покрытия из рулонных материалов:						
58-13-1	насухо без промазки кромок	68,61	37,77	5,41	1,33	25,43	4,71
12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные, м²					115	
58-13-2	насухо с промазкой кромок мастикой	176,09	69,94	6,14	1,48	100,01	8,56
12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные, м²					115	
Таблица ФЕРр 58-14 Смена покрытия из листовой стали							
	Измеритель: 100 м²						
	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали:						
58-14-1	с настенными желобами и свесами	2 113,66	1 346,53	107,58	36,39	659,55	148,46
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					П	
58-14-2	без настенных желобов и свесов	1 696,35	1 260,37	101,53	34,29	334,45	138,96
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					П	
58-14-3	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м²	2 157,20	1 386,89	110,76	37,43	659,55	152,91
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					П	
58-14-4	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м²	1 736,62	1 298,10	104,07	35,22	334,45	143,12
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					П	
	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали:						
58-14-5	с настенными желобами и свесами	1 791,86	1 039,10	107,58	36,39	645,18	117,28
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					П	
58-14-6	без настенных желобов и свесов	1 482,81	972,56	101,53	34,29	408,72	109,77
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					П	
Таблица ФЕРр 58-15 Перенавеска водосточных труб							
	Измеритель: 100 м						
	Перенавеска водосточных труб:						
58-15-1	с земли, лестниц или подмостей	529,88	521,86			8,02	60,40
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг, т					П	
58-15-2	с люлек	947,19	939,17			8,02	108,70
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг, т					П	
Таблица ФЕРр 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами							
	Измеритель: 100 мест						
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки:						
58-16-1	до 0,25 м²	414,00	402,24	11,76			45,40
03.2.02.11	Цемент, т					0,004	
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м³					0,43	

01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,3	
58-16-2	до 0,5 м²	692,03	667,16	24,87			75,30
03.2.02.11	Цемент, т					0,009	
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м³					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,7	
58-16-3	до 1,0 м²	1 201,44	1 150,91	50,53			129,90
03.2.02.11	Цемент, т					0,021	
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м³					2,14	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,48	
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки:						
58-16-4	до 0,25 м²	229,95	203,63	5,98		20,34	24,30
04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная, т					0,83	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,26	
58-16-5	до 0,5 м²	423,55	362,02	14,07		47,46	43,20
04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная, т					1,93	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,61	
58-16-6	до 1,0 м²	772,01	639,39	30,92		101,70	76,30
04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная, т					4,1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,28	
Таблица ФЕРр 58-17 Разборка теплоизоляции на кровле							
	Измеритель: 100 м²						
	Разборка теплоизоляции на кровле из:						
58-17-1	двух слоёв стеклоткани	72,03	71,84	0,19			9,21
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,1	
58-17-2	ваты минеральной толщиной 100 мм	101,56	99,67	1,89			13,08
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,04	
58-17-3	плит пенополистирольных толщиной 100 мм	78,91	78,33	0,58			10,12
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,32	
Таблица ФЕРр 58-18 Смена обрешетки							
	Измеритель: 100 м²						
	Смена обрешетки с прозорами:						
58-18-1	из досок толщиной до 30 мм	387,06	362,86	12,22	2,09	11,98	45,70
11.1.03.05	Доски необрезные, м³					0,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,27	
58-18-2	из досок толщиной до 50 мм	584,02	517,05	19,06	3,25	47,91	65,12
11.1.03.05	Доски необрезные, м³					1,3	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,11	
58-18-3	из брусков толщиной 50 мм и выше	2 340,14	645,20	33,93	5,80	1 661,01	81,26
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,11	
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:						
58-18-4	до 30 мм	860,42	759,78	52,73	9,05	47,91	95,69
11.1.03.05	Доски необрезные, м³					3,2	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,7	
58-18-5	до 50 мм	1 187,84	1 099,61	76,25	12,99	11,98	138,49
11.1.03.05	Доски необрезные, м³					5,2	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,83	
Таблица ФЕРр 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали							
	Измеритель: 100 м						
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:						
58-19-1	разжелобков	1 267,19	1 235,88	7,35	2,34	23,96	151,27
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,459	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,465	
58-19-2	настенных желобов	1 730,63	959,57	10,23	3,24	760,83	117,45
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,298	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,358	
58-19-3	карнизных свесов	1 596,36	827,13	14,39	4,54	754,84	101,24
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,294	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,594	
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:						
58-19-4	разжелобков	898,30	866,99	7,35	2,34	23,96	101,64
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,459	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,468	
58-19-5	настенных желобов	1 436,25	668,07	7,35	2,34	760,83	78,32

08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,298	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,358	
58-19-6	карнизных свесов с настенными желобами	2 530,51	1 001,85	24,96	7,76	1 503,70	117,45
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,592	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,712	
Таблица ФЕРр 58-20 Смена обделок из листовой стали							
	Измеритель: 100 м						
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:						
58-20-1	до 0,4 м	454,41	353,23	5,13	1,54	96,05	41,41
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,184	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,224	
58-20-2	до 0,7 м	643,64	539,27	8,32	2,59	96,05	63,22
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,324	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,33	
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной:						
58-20-3	до 1 м	753,65	599,23	10,23	3,24	144,19	70,25
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,412	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,492	
58-20-4	до 1,75 м	1 007,08	965,85	17,27	5,44	23,96	113,23
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,74	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,89	
	Смена обделок из листовой стали, примыканий:						
58-20-5	к каменным стенам	679,55	556,24	3,53	1,03	119,78	65,21
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,09	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,05	
58-20-6	к деревянным стенам	566,61	443,30	3,53	1,03	119,78	51,97
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,09	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,05	
58-20-7	к дымовым трубам	866,96	743,65	3,53	1,03	119,78	87,18
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,09	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,04	
58-20-8	к вытяжным трубам	952,32	792,10	4,51	1,27	155,71	92,86
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,11	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,18	
Таблица ФЕРр 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах							
	Измеритель: 10 шт.						
58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	153,93	151,96	1,97	0,35		18,60
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,071	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,052	
58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	43,14	42,48	0,66	0,12		5,20
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,021	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,015	
Таблица ФЕРр 58-22 Смена ухватов для водосточных труб							
	Измеритель: 100 шт.						
	Смена ухватов для водосточных труб:						
58-22-1	в каменных стенах	863,69	308,83	0,66	0,12	554,20	37,80
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,01	
58-22-2	в деревянных стенах	732,15	177,29	0,66	0,12	554,20	21,70
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,01	
Таблица ФЕРр 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам							
	Измеритель: шт.						
58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	444,36	75,32	6,68	0,46	362,36	8,83
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,007	
22.2.02.02	Гильзы стальные с фланцами, т					0,015	
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, $м^3$					0,032	
Таблица ФЕРр 58-24 Смена кровли из черепицы							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала:						
58-24-1	до 50%	1 562,65	1 354,51	76,02	24,28	132,12	149,34
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,03	
01.1.02.07	Примеси волокнистых веществ, кг					1,35	
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, $м^3$					0,27	
12.1.03.05	Черепица, 1000 шт.					П	
58-24-2	до 75%	1 781,38	1 541,90	107,36	35,80	132,12	170,00
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,03	
01.1.02.07	Примеси волокнистых веществ, кг					1,35	
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, $м^3$					0,27	

12.1.03.05	Черепица, 1000 шт.					П	
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	271,92	271,92				29,98
Таблица ФЕРр 58-26 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками							
	Измеритель: 100 м						
	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли:						
58-26-1	до 10 см	45,96		20,21	2,70	25,75	
58-26-2	до 20 см	102,03		50,53	6,75	51,50	
58-26-3	более 20 см	208,63		131,38	17,55	77,25	
Таблица ФЕРр 58-27 Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата "AIV" с устройством нового покрытия							
	Измеритель: $м^2$						
	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата "AIV" с устройством нового покрытия:						
58-27-1	в один слой	48,41	14,91	6,01		27,49	1,46
58-27-2	в два слоя	62,81	18,21	6,01		38,59	1,81
Таблица ФЕРр 58-28 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "AIV" для последующего покрытия рулонной кровлей							
	Измеритель: $м^2$						
58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "AIV" для последующего покрытия рулонной кровлей	26,50	11,03	1,64		13,83	1,08
Таблица ФЕРр 58-29 Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков							
	Измеритель: 100 $м^2$						
58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	7 088,25	341,91	5,26	2,20	6 741,08	41,85
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					10	
12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные, $м^2$					111,11	
14.4.01.09	Праймер, кг					260	
Таблица ФЕРр 58-30 Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ							
	Измеритель: 100 $м^2$						
58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	3 991,01	481,60	3 298,82	535,87	210,59	56,46
58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	2 102,89	159,00	1 733,30	344,52	210,59	18,64
Сборник 59. Лестницы, крыльца							
Таблица ФЕРр 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Разборка деревянных:						
59-1-1	лестниц с маршами и площадками	1 007,50	997,03	10,47			125,57
01.7.07.07	Строительный мусор, т					17,82	
59-1-2	крылец с площадками и ступенями	1 637,47	1 637,47				206,23
01.7.07.07	Строительный мусор, т					23,12	
Таблица ФЕРр 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц							
	Измеритель: 100 м						
59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	429,48	427,41	2,07			53,83
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,35	
Таблица ФЕРр 59-3 Разборка металлических лестничных решеток							
	Измеритель: 100 м						
	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:						
59-3-1	до 60 кг	428,57	375,56	5,64		47,37	47,30
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,5	
59-3-2	свыше 60 кг	627,57	556,11	7,68		63,78	69,34
01.7.07.07	Строительный мусор, т					5	
Таблица ФЕРр 59-4 Разборка поручней							
	Измеритель: 100 м (расценки 59-4-1, 59-4-3); 100 шт. (расценка 59-4-2)						
	Разборка поручней деревянных:						
59-4-1	прямой части	111,04	111,04				13,25
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,14	
59-4-2	закруглений	218,80	218,80				26,11
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,08	
59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	27,45	27,45				3,36
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,07	
Таблица ФЕРр 59-5 Ремонт ступеней							
	Измеритель: 100 шт.						
	Ремонт ступеней:						
59-5-1	деревянных	5 230,41	2 717,66	45,35	12,88	2 467,40	318,60
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,34	
59-5-2	бетонных	1 293,94	888,97	18,93	5,66	386,04	102,89
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, $м^3$					0,28	

59-5-3	мозаичных	1 407,44	973,21	28,33	7,88	405,90	107,30
04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой), м³					0,29	
Таблица ФЕРр 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях							
	Измеритель: 100 мест						
59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	2 085,29	1 938,96	146,33			179,70
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,04	
13.2.04.02	Плиты облицовочные, м²					П	
Таблица ФЕРр 59-7 Ремонт деревянного поручня							
	Измеритель: 100 мест						
	Ремонт:						
59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок	596,20	323,46			272,74	37,92
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок	638,13	365,39			272,74	42,29
Таблица ФЕРр 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений							
	Измеритель: 100 шт.						
59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	230,28	228,72	1,56	0,68		24,05
07.2.07.13	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т					0,036	
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,07	
Таблица ФЕРр 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток							
	Измеритель: 100 м						
59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	93,46	91,27	2,19	0,95		9,71
07.2.07.13	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т					0,038	
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,084	
Таблица ФЕРр 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней							
	Измеритель: 100 м						
	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:						
59-10-1	на косоурах	1 804,19	1 639,87	164,32	63,99		189,80
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,353	
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,25	
13.2.04.04	Ступени, м					100	
59-10-2	на сплошном основании или с заделкой двух концов	2 652,64	2 470,61	182,03	64,67		278,85
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,706	
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,5	
13.2.04.04	Ступени, м					100	
Сборник 60. Печные работы							
Таблица ФЕРр 60-1 Разборка кладки печей и очагов							
	Измеритель: м³						
	Разборка кладки печей:						
60-1-1	необлицованных	52,57	52,57				6,74
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,04	
60-1-2	облицованных	63,60	63,60				8,01
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,19	
	Разборка кладки очагов:						
60-1-3	необлицованных	47,35	47,35				6,07
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,79	
60-1-4	облицованных	50,74	50,74				6,39
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,94	
60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	61,07	61,07				7,76
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,05	
Таблица ФЕРр 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов							
	Измеритель: 100 м						
60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	1 468,13	1 343,72	124,41	53,73		164,47
01.7.07.07	Строительный мусор, т					31,1	
60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	828,46	771,57	56,89	24,57		94,44
01.7.07.07	Строительный мусор, т					19,89	
Таблица ФЕРр 60-3 Большой ремонт печей							
	Измеритель: 10 шт.						
	Большой ремонт печей:						
60-3-1	облицованных	1 998,74	1 668,82	3,64		326,28	190,94
06.2.05.01	Изразцы рядовые, м²					П	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,29	
60-3-2	необлицованных	1 418,02	1 254,81	2,67		160,54	156,46
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,49	
Таблица ФЕРр 60-4 Малый ремонт печей							

	Измеритель: 100 шт.						
	Малый ремонт:						
60-4-1	сводов русских печей	5 166,38	4 984,24	3,69		178,45	576,88
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,6	
60-4-2	пода, наружной стенки русских печей	1 719,02	1 536,88	3,69		178,45	177,88
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,6	
60-4-3	сводов голландских печей	5 448,05	5 265,91	3,69		178,45	617,34
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,6	
60-4-4	пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	2 803,74	2 621,60	3,69		178,45	312,84
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,6	
60-4-5	боковой или задней стенки кухонных очагов	2 187,81	2 005,67	3,69		178,45	239,34
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,6	
60-4-6	топочного или поддувального отверстия кухонных очагов	1 399,80	1 217,66	3,69		178,45	149,04
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,6	
Таблица ФЕРр 60-5 Перекладка частей русской печи							
	Измеритель: 100 мест						
	Перекладка:						
60-5-1	устья русской печи	3 112,07	2 917,73	6,72	0,81	187,62	337,70
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					8,79	
60-5-2	свода русской печи	8 283,11	8 088,77	6,72	0,81	187,62	936,20
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					8,79	
60-5-3	пода русской печи	3 463,43	3 034,37	19,04	2,30	410,02	351,20
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					17,58	
60-5-4	наружной стенки русской печи	3 888,26	3 459,20	19,04	2,30	410,02	400,37
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					17,58	
Таблица ФЕРр 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью:						
60-6-1	75 литров	2 329,07	1 908,59	161,27	19,44	259,21	223,75
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					14,55	
60-6-2	185 литров	2 869,64	2 417,91	174,70	21,06	277,03	283,46
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					19,86	
60-6-3	300 литров	3 966,43	3 471,54	192,62	23,22	302,27	406,98
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					25,33	
Таблица ФЕРр 60-7 Перекладка дымовых труб							
	Измеритель: 100 м						
60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	5 135,93	4 836,08	68,01	16,48	231,84	566,95
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,09	
60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	2 856,89	2 733,44	31,23	7,57	92,22	320,45
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,74	
60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	5 541,46	5 187,26	122,36	29,84	231,84	608,12
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,28	
60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	3 030,32	2 870,09	68,01	16,48	92,22	336,47

061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					7,43	
60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	7 436,32	4 823,54	127,29	30,92	2 485,49	565,48
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,34	
60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	4 122,55	2 733,44	56,91	13,78	1 332,20	320,45
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					5,37	
60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	7 928,40	5 196,56	245,86	59,81	2 485,98	609,21
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					17,34	
60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	4 294,19	2 869,24	92,26	22,41	1 332,69	336,37
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					8,28	
Таблица ФЕРр 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей							
	Измеритель: 100 м						
	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной:						
60-8-1	0,25 кирпича	740,96	635,66	81,75	9,86	23,55	72,73
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,56	
60-8-2	0,5 кирпича	953,34	763,18	145,59	17,55	44,57	89,47
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,4	
60-8-3	1,0 кирпич	1 687,11	1 323,45	278,86	33,62	84,80	157,93
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,96	
Таблица ФЕРр 60-9 Ремонт отдельных частей трубы							
	Измеритель: 100 шт.						
60-9-1	Ремонт патрубков трубы	1 718,40	1 553,71	87,35	10,53	77,34	177,77
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2	
60-9-2	Ремонт разделок трубы в один канал	3 514,45	2 047,71	118,71	14,31	1 348,03	240,06
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2	
60-9-3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2	1 608,35	555,22	45,92	5,54	1 007,21	65,09
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1	
Таблица ФЕРр 60-10 Исправление кладки дымовой трубы							
	Измеритель: 100 кирпичей (расценка 60-10-1); 100 шт. (расценки с 60-10-2 по 60-10-4)						
60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	164,26	124,95	8,96	1,08	30,35	14,77
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,51	
	Ремонт дымовых труб						
60-10-2	с одним каналом: исправление оголовка с добавлением до 50% нового кирпича	1 824,16	1 067,82	109,75	13,23	646,59	126,22
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					5,46	
60-10-3	с двумя каналами: исправление оголовка с добавлением до 50% нового кирпича	2 893,55	1 711,80	187,02	22,55	994,73	200,68
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					8,31	
60-10-4	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3	890,73	534,06	58,23	7,02	298,44	62,61
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
Таблица ФЕРр 60-11 Смена изразцов облицовки печей							
	Измеритель: 100 шт.						
60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	1 218,64	1 194,73			23,91	118,76
06.2.05.01	Изразцы рядовые, м^2					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,93	
Таблица ФЕРр 60-12 Промазка трещин в кладке печи							
	Измеритель: шт.						
60-12-1	Ремонт печи: промазка трещин в кладке	13,18	12,47			0,71	1,57
Таблица ФЕРр 60-13 Обделка кирпичом топливников							
	Измеритель: 100 шт.						
	Обделка кирпичом топливников:						
60-13-1	ванных колонок	2 253,89	2 049,14	38,08	4,59	166,67	231,28

061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					1,6	
60-13-2	очагов	1 488,19	1 327,95	38,08	4,59	122,16	155,68
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					1,6	
Таблица ФЕРр 60-14 Смена приборов в печах							
	Измеритель: 100 шт.						
	Смена в печах необлицованных:						
60-14-1	вычистных и поддувальных дверок	4 569,03	909,11	0,99		3 658,93	109,40
60-14-2	топочных дверок	12 739,44	1 750,47	0,75		10 988,22	197,57
60-14-3	вьюшек	5 404,84	1 152,60	0,51		4 251,73	138,70
60-14-4	задвижек	5 799,45	622,52	0,51		5 176,42	69,40
60-14-5	духовых шкафов	14 069,37	1 687,60	3,23		12 378,54	206,56
60-14-6	водогрейных коробок	19 120,23	1 436,12	2,38		17 681,73	175,78
60-14-7	душников и розеток	2 276,95	327,13			1 949,82	38,35
	Смена в печах облицованных без исправления облицовки:						
60-14-8	вычистных и поддувальных дверок	4 856,99	1 197,07	0,99		3 658,93	130,40
60-14-9	топочных дверок	13 345,97	2 279,17	0,75		11 066,05	239,66
60-14-10	вьюшек	5 851,81	1 599,88	0,51		4 251,42	170,20
60-14-11	задвижек	6 480,71	1 303,78	0,51		5 176,42	138,70
60-14-12	духовых шкафов	14 943,09	2 545,34	3,08		12 394,67	277,27
60-14-13	водогрейных коробок	20 030,72	2 149,21	2,38		17 879,13	239,60
60-14-14	душников и розеток	2 477,15	550,75			1 926,40	57,25
	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки:						
60-14-15	вычистных и поддувальных дверок	5 334,91	1 591,28	0,99		3 742,64	151,55
60-14-16	топочных дверок	13 639,24	2 585,93	0,75		11 052,56	239,66
60-14-17	духовых шкафов	15 447,75	2 938,13	3,08		12 506,54	287,77
60-14-18	водогрейных коробок	20 421,17	2 543,26	2,38		17 875,53	270,56
Таблица ФЕРр 60-15 Смена предтопочных листов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Смена предтопочных листов:						
60-15-1	дугообразных	352,20	281,11	3,29	0,58	67,80	36,04
08.3.05.06	Сталь листовая, т					0,108	
60-15-2	прямоугольных	300,44	228,70	3,94	0,70	67,80	29,32
08.3.05.06	Сталь листовая, т					0,138	
Таблица ФЕРр 60-16 Прочистка дымохода							
	Измеритель: 100 м						
	Прочистка дымохода:						
60-16-1	из кирпича горизонтального	140,13	138,37			1,76	17,74
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,03	
60-16-2	из кирпича вертикального	75,13	73,37			1,76	9,24
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,03	
60-16-3	из кровельной стали	188,21	136,57			51,64	17,20
Таблица ФЕРр 60-17 Устройство отверстий для печей и труб							
	Измеритель: 100 шт.						
	Устройство отверстий для печей и труб:						
60-17-1	в перекрытиях чердачных	2 099,49	2 099,49				246,13
60-17-2	в перекрытиях междуэтажных	2 398,89	2 398,89				281,23
60-17-3	в полах без отделки фриза	1 771,80	1 771,80				205,07
60-17-4	в полах с отделкой фриза	3 704,33	2 788,56	9,86	1,74	905,91	322,75
Таблица ФЕРр 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах							
	Измеритель: 100 м канала						
60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал	3 568,71	3 394,63	81,79		92,29	423,27
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,8	

60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке к 60-18-1	2 834,72	2 613,16	81,79		139,77	325,83
061.01.05	Кирпич, 1000 шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,8	
Таблица ФЕРр 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах							
	Измеритель: 100 шт.						
60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	2 356,24	2 245,52	23,31	5,87	87,41	263,25
08.3.05.06	Сталь листовая, т					0,6	
60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	718,99	668,50	6,48	1,62	44,01	78,37
08.3.05.06	Сталь листовая, т					0,17	
Сборник 61. Штукатурные работы							
Таблица ФЕРр 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания							
	Измеритель: 100 м²						
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:						
61-1-1	до 5 мм	531,15	245,81	10,00	4,32	275,34	29,58
61-1-2	до 10 мм	921,93	352,09	20,01	8,64	549,83	42,37
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:						
61-1-3	до 5 мм	723,88	299,42	9,07	3,92	415,39	35,73
04.3.02.13	Пескоцементная смесь, т					0,568	
61-1-4	до 10 мм	1 270,41	422,35	18,13	7,83	829,93	50,40
04.3.02.13	Пескоцементная смесь, т					1,135	
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:						
61-1-5	до 5 мм	610,97	309,46	10,63	4,59	290,88	37,24
61-1-6	до 10 мм	1 002,64	400,79	20,94	9,05	580,91	48,23
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:						
61-1-7	до 5 мм	818,23	372,16	9,38	4,05	436,69	44,41
04.3.02.13	Пескоцементная смесь, т					0,593	
61-1-8	до 10 мм	1 371,36	479,76	19,07	8,24	872,53	57,25
04.3.02.13	Пескоцементная смесь, т					1,19	
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:						
61-1-9	стен	321,53	303,12	17,16	10,18	1,25	35,83
14.4.01.21	Грунтовка, т					П	
04.3.02.09	Смеси на цементной основе, т					0,855	
61-1-10	потолков	374,69	355,40	17,97	10,72	1,32	42,01
14.4.01.21	Грунтовка, т					П	
04.3.02.09	Смеси на цементной основе, т					0,907	
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	761,65	736,02	23,82	14,51	1,81	87,00
14.4.01.21	Грунтовка, т					П	
04.3.02.09	Смеси на цементной основе, т					1,235	
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	831,36	805,73	23,82	14,51	1,81	95,24
14.4.01.21	Грунтовка, т					П	
04.3.02.09	Смеси на цементной основе, т					1,235	
Таблица ФЕРр 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:						
61-2-1	до 1 м² толщиной слоя до 20 мм	2 943,87	1 799,20	20,94	9,05	1 123,73	203,07
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-2-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	830,87	258,80	10,63	4,59	561,44	29,21
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	
61-2-3	до 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2 438,85	1 294,18	20,94	9,05	1 123,73	146,07
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-2-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	755,12	183,05	10,63	4,59	561,44	20,66
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	
61-2-5	более 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2 295,76	1 151,09	20,94	9,05	1 123,73	129,92
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-2-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5	738,28	166,21	10,63	4,59	561,44	18,76
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:						
61-2-7	до 1 м² толщиной слоя до 20 мм	3 184,37	2 023,18	20,94	9,05	1 140,25	228,35
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-2-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	868,99	288,66	10,63	4,59	569,70	32,58
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	

61-2-9	до 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2 553,10	1 391,91	20,94	9,05	1 140,25	157,10
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-2-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	776,40	196,07	10,63	4,59	569,70	22,13
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	
61-2-11	более 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2 425,07	1 263,88	20,94	9,05	1 140,25	142,65
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-2-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	760,45	180,12	10,63	4,59	569,70	20,33
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	

Таблица ФЕРр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:						
61-3-1	до 1 м² толщиной слоя до 25 мм	3 888,66	1 930,84	24,38	10,53	1 933,44	220,92
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,23	
61-3-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1	907,44	305,99	10,63	4,59	590,82	35,01
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,65	
61-3-3	до 10 м² толщиной слоя до 25 мм	3 367,84	1 410,02	24,38	10,53	1 933,44	161,33
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,23	
61-3-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	802,91	201,46	10,63	4,59	590,82	23,05
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,65	
61-3-5	более 10 м² толщиной слоя до 25 мм	3 299,58	1 341,76	24,38	10,53	1 933,44	153,52
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,23	
61-3-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5	827,29	225,84	10,63	4,59	590,82	25,84
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,65	

Таблица ФЕРр 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:						
61-4-1	до 1 м² толщиной слоя до 20 мм	3 263,24	2 060,86	22,51	9,72	1 179,87	229,75
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-4-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1	956,28	352,97	11,25	4,86	592,06	39,35
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	
61-4-3	до 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2 958,26	1 755,88	22,51	9,72	1 179,87	195,75
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-4-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3	902,46	299,15	11,25	4,86	592,06	33,35
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	
61-4-5	более 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2 725,04	1 522,66	22,51	9,72	1 179,87	169,75
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-4-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5	875,55	272,24	11,25	4,86	592,06	30,35
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:						
61-4-7	до 1 м² толщиной слоя до 20 мм	3 823,45	2 603,72	22,51	9,72	1 197,22	290,27
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-4-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	1 061,88	449,85	11,25	4,86	600,78	50,15
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	
61-4-9	до 10 м² толщиной слоя до 20 мм	3 249,37	2 029,64	22,51	9,72	1 197,22	226,27
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-4-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	963,21	351,18	11,25	4,86	600,78	39,15
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	
61-4-11	более 10 м² толщиной слоя до 20 мм	3 011,31	1 791,58	22,51	9,72	1 197,22	199,73
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-4-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	927,33	315,30	11,25	4,86	600,78	35,15
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	
Таблица ФЕРр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:						
61-5-1	до 1 м² толщиной слоя до 25 мм	4 346,89	2 292,10	22,51	9,72	2 032,28	255,53
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,23	
61-5-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1	996,38	366,60	11,25	4,86	618,53	40,87

01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,65	
61-5-3	до 10 м² толщиной слоя до 25 мм	4 006,03	1 951,24	22,51	9,72	2 032,28	217,53
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,23	
61-5-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3	942,56	312,78	11,25	4,86	618,53	34,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,65	
61-5-5	более 10 м² толщиной слоя до 25 мм	3 776,85	1 722,06	22,51	9,72	2 032,28	191,98
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,23	
61-5-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5	915,65	285,87	11,25	4,86	618,53	31,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,65	
Таблица ФЕРр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:						
61-6-1	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	3 738,25	2 593,26	21,26	9,18	1 123,73	282,49
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,84	
61-6-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1	1 011,33	439,26	10,63	4,59	561,44	47,85
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-6-3	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	4 083,32	2 921,81	21,26	9,18	1 140,25	318,28
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,84	
61-6-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3	1 099,46	519,13	10,63	4,59	569,70	56,55
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-6-5	толщиной слоя до 20 мм	4 874,21	2 902,17	24,38	10,53	1 947,66	316,14
01.7.07.07	Строительный мусор, т					5,49	
61-6-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	1 042,27	439,26	12,19	5,27	590,82	47,85
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2	
Таблица ФЕРр 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-7-1	прямолинейных	5 751,96	3 436,05	36,26	15,66	2 279,65	383,06
01.7.07.07	Строительный мусор, т					8,1	
61-7-2	криволинейных	6 275,15	3 959,24	36,26	15,66	2 279,65	431,29
01.7.07.07	Строительный мусор, т					8,1	
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-7-3	прямолинейных	5 724,06	3 134,57	36,26	15,66	2 553,23	349,45
01.7.07.07	Строительный мусор, т					8,1	
61-7-4	криволинейных	6 201,36	3 611,87	36,26	15,66	2 553,23	393,45
01.7.07.07	Строительный мусор, т					8,1	
Таблица ФЕРр 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-8-1	горизонтальных длиной до 5 м	8 440,65	5 175,66	50,64	21,87	3 214,35	584,16
01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,3	
61-8-2	горизонтальных длиной до 10 м	7 814,25	4 549,26	50,64	21,87	3 214,35	513,46
01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,3	
61-8-3 01.7.07.07	вертикальных длиной до 5 м Строительный мусор, т	9 685,45	6 420,46	50,64	21,87	3 214,35 11,3	715,77
61-8-4	вертикальных длиной до 10 м	8 905,42	5 640,43	50,64	21,87	3 214,35	628,81
01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,3	
	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-8-5	горизонтальных длиной до 5	8 235,72	4 175,28	50,64	21,87	4 009,80	471,25
01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,3	
61-8-6	горизонтальных длиной до 10 м	7 734,77	3 674,33	50,64	21,87	4 009,80	414,71
01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,3	
61-8-7	вертикальных длиной до 5 м	9 237,21	5 176,77	50,64	21,87	4 009,80	577,12
01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,3	
61-8-8	вертикальных длиной до 10 м	8 571,00	4 510,56	50,64	21,87	4 009,80	502,85

01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,3	
Таблица ФЕРр 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок							
	Измеритель: 100 м²						
61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	4 955,32	2 923,32	37,20	16,07	1 994,80	325,90
01.7.07.07	Строительный мусор, т					8,5	
Таблица ФЕРр 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:						
61-10-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм	2 905,54	1 764,08	1,21		1 140,25	201,84
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,84	
61-10-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	886,52	316,21	0,61		569,70	36,18
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-10-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм	2 786,77	1 645,31	1,21		1 140,25	188,25
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,84	
61-10-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	851,56	281,25	0,61		569,70	32,18
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-10-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм	4 518,71	3 148,83	1,75		1 368,13	347,17
04.3.01.06	Раствор декоративный, м³					0,66	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					7,3	
61-10-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм	4 092,24	2 722,36	1,75		1 368,13	300,15
04.3.01.06	Раствор декоративный, м³					0,66	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					7,3	
Таблица ФЕРр 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:						
61-11-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм	3 289,59	2 149,34			1 140,25	245,92
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,84	
61-11-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	938,35	368,65			569,70	42,18
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-11-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм	3 100,20	1 959,95			1 140,25	224,25
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,84	
61-11-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	903,39	333,69			569,70	38,18
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-11-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм	5 061,16	3 693,03			1 368,13	407,17
04.3.01.06	Раствор декоративный, м³					0,66	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					7,3	
61-11-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм	4 562,13	3 194,00			1 368,13	352,15
04.3.01.06	Раствор декоративный, м³					0,66	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					7,3	
Таблица ФЕРр 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:						
61-12-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм	3 208,48	2 068,23			1 140,25	236,64
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,84	
61-12-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	929,61	359,91			569,70	41,18
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-12-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм	3 039,02	1 898,77			1 140,25	217,25
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,84	
61-12-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	894,65	324,95			569,70	37,18
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-12-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм	4 952,32	3 584,19			1 368,13	395,17
04.3.01.06	Раствор декоративный, м³					0,66	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					7,3	
61-12-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм	4 462,36	3 094,23			1 368,13	341,15
04.3.01.06	Раствор декоративный, м³					0,66	

01.7.07.07	Строительный мусор, т					7,3	
Таблица ФЕРр 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:						
61-13-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм	5 170,48	2 888,52	2,31		2 279,65	318,47
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
61-13-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1	1 004,28	434,00	0,58		569,70	47,85
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,4	
61-13-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм	4 871,17	2 589,21	2,31		2 279,65	285,47
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
61-13-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3	958,93	388,65	0,58		569,70	42,85
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,4	
61-13-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм	6 981,85	5 212,62	2,31		1 766,92	548,12
04.3.01.06	Раствор декоративный, м³					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,8	
61-13-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм	6 406,88	4 637,65	2,31		1 766,92	487,66
04.3.01.06	Раствор декоративный, м³					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,8	
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	154,64	154,64				17,05
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	220,63	220,63				23,20
Таблица ФЕРр 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:						
61-14-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм	5 667,02	3 387,37			2 279,65	373,47
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
61-14-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	1 076,26	506,56			569,70	55,85
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,4	
61-14-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм	5 367,71	3 088,06			2 279,65	340,47
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
61-14-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	1 030,91	461,21			569,70	50,85
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,4	
61-14-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм	7 882,99	6 116,07			1 766,92	643,12
04.3.01.06	Раствор декоративный, м³					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,8	
61-14-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм	7 258,28	5 491,36			1 766,92	577,43
04.3.01.06	Раствор декоративный, м³					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,8	
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	193,55	193,55				21,34
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	270,94	270,94				28,49
Таблица ФЕРр 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:						
61-15-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм	5 567,25	3 287,60			2 279,65	362,47
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
61-15-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1	1 067,19	497,49			569,70	54,85
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,4	
61-15-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм	5 267,94	2 988,29			2 279,65	329,47
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
61-15-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3	1 021,84	452,14			569,70	49,85
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,4	

61-15-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм	7 702,30	5 935,38			1 766,92	624,12
04.3.01.06	Раствор декоративный, м³					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,8	
61-15-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм	7 172,69	5 405,77			1 766,92	568,43
04.3.01.06	Раствор декоративный, м³					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,8	
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	185,21	185,21				20,42
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	263,62	263,62				27,72
Таблица ФЕРр 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:						
61-16-1	до 5 м² толщиной слоя до 25 мм	3 436,78	1 862,93	1,48		1 572,37	213,15
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,2	
61-16-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	840,56	278,54	0,58		561,44	31,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-16-3	более 5 м² толщиной слоя до 25 мм	3 244,50	1 670,65	1,48		1 572,37	191,15
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,2	
61-16-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	805,60	243,58	0,58		561,44	27,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:						
61-16-5	до 5 м² толщиной слоя до 25 мм	3 758,68	2 186,31			1 572,37	250,15
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,2	
61-16-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	892,42	330,98			561,44	37,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-16-7	более 5 м² толщиной слоя до 25 мм	3 566,40	1 994,03			1 572,37	228,15
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,2	
61-16-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	857,46	296,02			561,44	33,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:						
61-16-9	до 5 м² толщиной слоя до 25 мм	3 688,76	2 116,39			1 572,37	242,15
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,2	
61-16-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	883,68	322,24			561,44	36,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-16-11	более 5 м² толщиной слоя до 25 мм	3 496,48	1 924,11			1 572,37	220,15
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,2	
61-16-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	848,72	287,28			561,44	32,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
Таблица ФЕРр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:						
61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3 470,97	2 329,56	1,16		1 140,25	250,76
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,84	
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	894,32	324,04	0,58		569,70	34,88
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6 220,81	3 938,85	2,31		2 279,65	414,18
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,9	
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	1 032,47	462,19	0,58		569,70	48,60
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6 088,90	3 807,01	2,24		2 279,65	378,43
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	133,31	133,31				14,35
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	5 669,16	4 299,28	1,75		1 368,13	457,37
04.3.01.06	Раствор декоративный, м³					0,66	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					7,39	
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6 483,58	4 719,53	2,31		1 761,74	496,27

04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,86	
61-17-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7 447,64	5 683,59	2,31		1 761,74	590,81
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,9	
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	178,60	178,60				19,00
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:						
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4 474,64	2 872,36	1,48		1 600,80	305,57
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,2	
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	1 006,36	444,34	0,58		561,44	47,27
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6 869,03	4 291,37	2,96		2 574,70	439,69
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,9	
61-17-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	1 050,41	488,39	0,58		561,44	50,04
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
Таблица ФЕРр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:						
61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3 812,33	2 672,08			1 140,25	287,63
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,84	
61-18-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	964,34	394,64			569,70	42,48
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6 628,76	4 349,11			2 279,65	457,32
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,9	
61-18-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	1 077,06	507,36			569,70	53,35
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6 575,07	4 295,42			2 279,65	426,98
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	137,49	137,49				14,80
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6 314,13	4 946,00			1 368,13	526,17
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					0,66	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					7,39	
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7 225,71	5 463,97			1 761,74	574,55
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,86	
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8 031,29	6 269,55			1 761,74	651,72
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,9	
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	184,24	184,24				19,60
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:						
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4 913,83	3 313,03			1 600,80	352,45
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,2	
61-18-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	1 074,59	513,15			561,44	54,59
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7 300,20	4 725,50			2 574,70	484,17
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,9	
61-18-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	1 155,14	593,70			561,44	60,83
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
Таблица ФЕРр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:						
61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3 961,07	2 820,82			1 140,25	303,64
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,84	
61-19-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	938,61	368,91			569,70	39,71

01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-19-3	цементно-известковым	6 824,00	4 544,35			2 279,65	477,85
	раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм						
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,9	
61-19-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	1 103,97	534,27			569,70	56,18
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7 099,50	4 819,85			2 279,65	479,11
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	140,28	140,28				15,10
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6 626,96	5 258,83			1 368,13	559,45
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					0,66	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					7,39	
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7 529,65	5 767,91			1 761,74	606,51
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,86	
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8 613,01	6 851,27			1 761,74	712,19
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,9	
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	188,00	188,00				20,00
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:						
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4 971,26	3 370,46			1 600,80	358,56
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,2	
61-19-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	1 067,63	506,19			561,44	53,85
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7 584,31	5 009,61			2 574,70	513,28
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,9	
61-19-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	1 145,97	584,53			561,44	59,89
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
Таблица ФЕРр 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-20-1	с земли и лесов	5 286,35	3 004,39	2,31		2 279,65	323,40
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,68	
61-20-2	с лестниц	5 893,46	3 613,81			2 279,65	389,00
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,68	
61-20-3	с люлек	5 770,83	3 491,18			2 279,65	375,80
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,68	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:						
61-20-4	с земли и лесов	8 954,59	7 185,36	2,31		1 766,92	764,40
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,88	
61-20-5	с лестниц	10 604,80	8 837,88			1 766,92	940,20
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,88	
61-20-6	с люлек	10 604,80	8 837,88			1 766,92	940,20
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,88	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:						
61-20-7	с земли и лесов	5 117,98	2 675,52	2,31		2 440,15	288,00
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
61-20-8	с лестниц	6 210,03	3 769,88			2 440,15	405,80
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	

61-20-9	с люлек	5 517,00	3 076,85			2 440,15	331,20
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
Таблица ФЕРр 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-21-1	с земли и лесов	5 895,77	3 613,81	2,31		2 279,65	389,00
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,68	
61-21-2	с лестниц	6 658,96	4 379,31			2 279,65	471,40
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,68	
61-21-3	с люлек	6 502,88	4 223,23			2 279,65	454,60
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,68	
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:						
61-21-4	с земли и лесов	10 607,11	8 837,88	2,31		1 766,92	940,20
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,88	
61-21-5	с лестниц	12 683,14	10 916,22			1 766,92	1 161,30
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,88	
61-21-6	с люлек	12 683,14	10 916,22			1 766,92	1 161,30
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,88	
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:						
61-21-7	с земли и лесов	5 577,84	3 135,38	2,31		2 440,15	337,50
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
61-21-8	с лестниц	6 281,57	3 841,42			2 440,15	413,50
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
61-21-9	с люлек	6 149,65	3 709,50			2 440,15	399,30
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
Таблица ФЕРр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-22-1	до 5 м с земли и лесов	8 113,08	5 105,32	3,03		3 004,73	549,55
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-22-2	до 5 м с лестниц	9 308,46	6 303,73			3 004,73	678,55
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-22-3	до 5 м с люлек	9 066,92	6 062,19			3 004,73	652,55
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-22-4	более 5 м с земли и лесов	7 345,35	4 337,59	3,03		3 004,73	466,91
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-22-5	более 5 м с лестниц	8 540,73	5 536,00			3 004,73	595,91
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-22-6	более 5 м с люлек	8 299,19	5 294,46			3 004,73	569,91
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-22-7	до 5 м с земли и лесов	9 675,66	6 667,90	3,03		3 004,73	717,75
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-22-8	до 5 м с лестниц	10 871,04	7 866,31			3 004,73	846,75
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-22-9	до 5 м с люлек	10 629,50	7 624,77			3 004,73	820,75
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-22-10	более 5 м с земли и лесов	8 908,02	5 900,26	3,03		3 004,73	635,12
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	

61-22-11	более 5 м с лестниц	10 103,40	7 098,67			3 004,73	764,12
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-22-12	более 5 м с люлек	9 861,86	6 857,13			3 004,73	738,12
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:						
61-22-13	до 5 м с земли и лесов	8 710,42	5 603,82	3,03		3 103,57	603,21
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-22-14	до 5 м с лестниц	10 026,57	6 923,00			3 103,57	745,21
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-22-15	до 5 м с люлек	9 757,16	6 653,59			3 103,57	716,21
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-22-16	более 5 м с земли и лесов	7 874,88	4 768,28	3,03		3 103,57	513,27
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-22-17	более 5 м с лестниц	9 191,03	6 087,46			3 103,57	655,27
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-22-18	более 5 м с люлек	8 921,62	5 818,05			3 103,57	626,27
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-22-19	до 5 $м^2$ с земли и лесов	11 050,16	8 404,94	3,03		2 642,19	904,73
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					1,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					15,5	
61-22-20	до 5 $м^2$ с лестниц	13 025,90	10 383,71			2 642,19	1 117,73
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					1,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					15,5	
61-22-21	до 5 $м^2$ с люлек	12 626,43	9 984,24			2 642,19	1 074,73
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					1,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					15,5	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-22-22	до 5 $м^2$ с земли и лесов	13 981,44	11 336,22	3,03		2 642,19	1 220,26
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					1,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					15,5	
61-22-23	до 5 $м^2$ с лестниц	16 653,93	14 011,74			2 642,19	1 508,26
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					1,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					15,5	
61-22-24	до 5 $м^2$ с люлек	16 115,11	13 472,92			2 642,19	1 450,26
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					1,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					15,5	
Таблица ФЕРр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-23-1	до 5 м с земли и лесов	12 163,52	9 155,76	3,03		3 004,73	985,55
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-23-2	до 5 м с лестниц	13 358,90	10 354,17			3 004,73	1 114,55
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-23-3	до 5 м с люлек	12 866,53	9 861,80			3 004,73	1 061,55
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-23-4	более 5 м с земли и лесов	11 395,79	8 388,03	3,03		3 004,73	902,91
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-23-5	более 5 м с лестниц	12 591,17	9 586,44			3 004,73	1 031,91
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-23-6	более 5 м с люлек	12 349,63	9 344,90			3 004,73	1 005,91

01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-23-7	до 5 м с земли и лесов	13 726,10	10 718,34	3,03		3 004,73	1 153,75
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-23-8	до 5 м с лестниц	14 921,48	11 916,75			3 004,73	1 282,75
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-23-9	до 5 м с люлек	14 679,94	11 675,21			3 004,73	1 256,75
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-23-10	более 5 м с земли и лесов	12 958,46	9 950,70	3,03		3 004,73	1 071,12
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-23-11	более 5 м с лестниц	14 153,84	11 149,11			3 004,73	1 200,12
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-23-12	более 5 м с люлек	13 912,30	10 907,57			3 004,73	1 174,12
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:						
61-23-13	до 5 м с земли и лесов	13 151,04	10 044,44	3,03		3 103,57	1 081,21
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-23-14	до 5 м с лестниц	14 467,19	11 363,62			3 103,57	1 223,21
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-23-15	до 5 м с люлек	14 197,78	11 094,21			3 103,57	1 194,21
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-23-16	более 5 м с земли и лесов	12 315,50	9 208,90	3,03		3 103,57	991,27
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-23-17	более 5 м с лестниц	13 631,65	10 528,08			3 103,57	1 133,27
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
61-23-18	более 5 м с люлек	13 362,24	10 258,67			3 103,57	1 104,27
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,8	
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-23-19	до 5 $м^2$ с земли и лесов	17 711,09	15 065,87	3,03		2 642,19	1 621,73
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					1,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					15,5	
61-23-20	до 5 $м^2$ с лестниц	19 686,83	17 044,64			2 642,19	1 834,73
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					1,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					15,5	
61-23-21	до 5 $м^2$ с люлек	19 287,36	16 645,17			2 642,19	1 791,73
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					1,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					15,5	
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-23-22	до 5 $м^2$ с земли и лесов	22 974,16	20 328,94	3,03		2 642,19	2 188,26
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					1,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					15,5	
61-23-23	до 5 $м^2$ с лестниц	25 646,65	23 004,46			2 642,19	2 476,26
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					1,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					15,5	
61-23-24	до 5 $м^2$ с люлек	25 107,83	22 465,64			2 642,19	2 418,26
04.3.01.06	Раствор декоративный, $м^3$					1,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					15,5	
Таблица ФЕРр 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")							
	Измеритель: 100 $м^2$						
61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	1 040,06	669,99	87,70	64,44	282,37	62,91
04.3.02.14	Смеси сухие растворные типа "Ветонит", т					0,54	

Таблица ФЕРр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом							
	Измеритель: 100 м²						
	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:						
61-25-1	гладкой с земли и лесов	460,10	162,40	297,70			18,33
02.3.01.02	Песок, м³					0,1	
61-25-2	гладкой с лестниц	573,60	202,45	371,15			22,85
02.3.01.02	Песок, м³					0,1	
61-25-3	гладкой с люлек	550,41	194,21	356,20			21,92
02.3.01.02	Песок, м³					0,1	
61-25-4	с рустами с земли и лесов	550,41	194,21	356,20			21,92
02.3.01.02	Песок, м³					0,1	
61-25-5	с рустами с лестниц	687,52	242,59	444,93			27,38
02.3.01.02	Песок, м³					0,1	
61-25-6	с рустами с люлек	660,66	233,28	427,38			26,33
02.3.01.02	Песок, м³					0,1	
Таблица ФЕРр 61-26 Перетирка штукатурки							
	Измеритель: 100 м²						
	Перетирка штукатурки:						
61-26-1	внутренних помещений	263,28	242,52	3,13	1,35	17,63	28,07
61-26-2	фасадов гладких с земли и лесов	324,44	308,71	0,17		15,56	35,73
61-26-3	фасадов гладких с лестниц	397,45	381,89			15,56	44,20
61-26-4	фасадов гладких с люлек	387,43	371,87			15,56	43,04
	Перетирка штукатурки фасадов с рустами:						
61-26-5	с земли и лесов	429,67	413,94	0,17		15,56	47,91
61-26-6	с лестниц	534,65	519,09			15,56	60,08
61-26-7	с люлек	513,66	498,10			15,56	57,65
Таблица ФЕРр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку							
	Измеритель: 100 м²						
	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:						
61-27-1	по кирпичу	364,74	257,89	106,85			32,48
61-27-2	по бетону	650,91	455,91	195,00			57,42
	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:						
61-27-3	по кирпичу	442,81	313,15	129,66			39,44
61-27-4	по бетону	793,40	557,23	236,17			70,18
Таблица ФЕРр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки							
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:						
61-28-1	по кирпичным и бетонным поверхностям	3 935,63	636,48	8,71	1,51	3 290,44	81,60
61-28-2	по дереву и гипсовым плитам	3 582,98	405,60	6,74	1,16	3 170,64	52,00
61-28-3	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	3 798,54	554,89	10,68	1,86	3 232,97	71,14
61-28-4	Обертывание балок сеткой	3 260,71	204,36	5,35	0,93	3 051,00	26,20
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:						
61-28-5	стен и перегородок	3 940,60	482,80	29,91	5,22	3 427,89	60,20
61-28-6	потолков, лестничных маршей	4 024,89	545,36	31,22	5,45	3 448,31	68,00
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	4 157,44	694,53	29,91	5,22	3 433,00	86,60
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	4 304,13	818,84	31,88	5,57	3 453,41	102,10
Таблица ФЕРр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности							
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:						
61-29-1	из гвоздей с оплетением проволокой	1 493,33	826,02	6,74	1,16	660,57	105,90
61-29-2	из драни штукатурной	937,39	304,20	6,74	1,16	626,45	39,00
Таблица ФЕРр 61-30 Замена основания под штукатурку из драни							
	Измеритель: 100 м²						
	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:						
61-30-1	стен площадью до 10 м²	1 019,94	376,74	6,74	1,16	636,46	48,30
61-30-2	стен площадью до 20 м²	963,00	319,80	6,74	1,16	636,46	41,00
61-30-3	потолков площадью до 10 м²	1 094,04	450,84	6,74	1,16	636,46	57,80

61-30-4	потолков площадью до 20 м²	1 028,52	385,32	6,74	1,16	636,46	49,40
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м²	1 208,70	565,50	6,74	1,16	636,46	72,50
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м²	1 126,80	483,60	6,74	1,16	636,46	62,00
	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:						
61-30-7	стен площадью до 10 м²	1 111,50	458,64	13,48	2,32	639,38	58,80
12.2.03.15	Материалы изоляционные, м²					104	
61-30-8	стен площадью до 20 м²	1 045,98	393,12	13,48	2,32	639,38	50,40
12.2.03.15	Материалы изоляционные, м²					104	
61-30-9	потолков площадью до 10 м²	1 209,78	556,92	13,48	2,32	639,38	71,40
12.2.03.15	Материалы изоляционные, м²					104	
61-30-10	потолков площадью до 20 м²	1 127,88	475,02	13,48	2,32	639,38	60,90
12.2.03.15	Материалы изоляционные, м²					104	
Таблица ФЕРр 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб							
	Измеритель: 100 м²						
61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	2 166,03	1 220,71	1,87		943,45	131,40
Таблица ФЕРр 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм							
	Измеритель: 100 м²						
61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	742,81	479,76	110,18	19,37	152,87	57,25
03.2.02.11	Цемент, т					0,714	
Сборник 62. Малярные работы							
Раздел 1. Окраска внутренних помещений							
Таблица ФЕРр 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей							
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска клеевыми составами:						
62-1-1	простая	181,66	112,89	6,42	1,93	62,35	13,70
62-1-2	улучшенная	248,17	176,82	6,42	1,93	64,93	21,10
62-1-3	высококачественная	373,04	292,03	6,42	1,93	74,59	33,80
	Окраска известковыми составами:						
62-1-4	по штукатурке	152,06	116,83	5,10	1,70	30,13	14,30
62-1-5	по кирпичу и бетону	123,61	84,97	5,10	1,70	33,54	10,40
62-1-6	по дереву	118,38	83,91	5,10	1,70	29,37	10,27
Таблица ФЕРр 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен							
	Измеритель: 100 м²						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:						
62-2-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	174,23	132,97	7,07	2,05	34,19	15,39
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0128	
62-2-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	373,72	183,17	7,73	2,16	182,82	21,20
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0151	
62-2-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	532,08	287,63	7,73	2,16	236,72	33,29
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0167	
62-2-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	834,12	529,89	7,73	2,16	296,50	61,33
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0189	
Таблица ФЕРр 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков							
	Измеритель: 100 м²						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:						
62-3-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	193,77	157,59	7,07	2,05	29,11	18,24
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0134	
62-3-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	417,82	217,64	7,07	2,05	193,11	25,19
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0159	
62-3-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	675,81	342,75	7,07	2,05	325,99	39,67
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0175	
62-3-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1 055,30	633,31	7,07	2,05	414,92	73,30
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0198	
Таблица ФЕРр 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон							
	Измеритель: 100 м²						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:						
62-4-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	289,51	266,89	7,07	2,05	15,55	30,89
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0122	
62-4-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	558,83	363,74	7,07	2,05	188,02	42,10
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0157	
62-4-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	814,71	496,45	7,07	2,05	311,19	57,46

14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0164	
62-4-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1 164,80	787,10	7,07	2,05	370,63	91,10
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0187	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:						
62-4-5	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	370,19	350,70	3,94	0,70	15,55	40,59
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0122	
62-4-6	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	658,52	466,56	3,94	0,70	188,02	54,00
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0157	
62-4-7	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	959,33	644,20	3,94	0,70	311,19	74,56
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0164	
62-4-8	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1 366,44	991,87	3,94	0,70	370,63	114,80
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0187	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:						
62-4-9	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	353,77	334,28	3,94	0,70	15,55	38,69
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0122	
62-4-10	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	637,78	445,82	3,94	0,70	188,02	51,60
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0157	
62-4-11	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	929,95	614,82	3,94	0,70	311,19	71,16
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0164	
62-4-12	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1 325,83	951,26	3,94	0,70	370,63	110,10
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0187	
Таблица ФЕРр 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:						
62-5-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	200,84	159,58	7,07	2,05	34,19	18,47
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0146	
62-5-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	421,63	226,54	7,07	2,05	188,02	26,22
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0154	
62-5-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	671,90	353,64	7,07	2,05	311,19	40,93
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0169	
62-5-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1 014,99	637,29	7,07	2,05	370,63	73,76
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0192	
Таблица ФЕРр 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:						
62-6-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	127,07	97,29	5,76	1,81	24,02	11,26
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0121	
62-6-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	341,08	117,24	5,76	1,81	218,08	13,57
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0103	
62-6-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	501,52	181,18	5,76	1,81	314,58	20,97
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0115	
62-6-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	687,10	307,32	5,76	1,81	374,02	35,57
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0132	
Таблица ФЕРр 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:						
62-7-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	553,19	244,51	7,07	2,05	301,61	28,30
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0151	
62-7-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	786,39	387,94	7,07	2,05	391,38	44,90
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0158	
62-7-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1 067,21	573,70	7,07	2,05	486,44	66,40
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0167	
62-7-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	544,47	278,73	7,07	2,05	258,67	32,26
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0202	
62-7-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	801,65	442,28	7,07	2,05	352,30	51,19
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0211	
62-7-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1 135,44	653,96	7,07	2,05	474,41	75,69
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0219	
Таблица ФЕРр 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:						
62-8-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	559,50	293,76	7,07	2,05	258,67	34,00
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0157	
62-8-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	827,17	464,83	7,07	2,05	355,27	53,80
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0165	
62-8-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1 175,14	686,88	7,07	2,05	481,19	79,50

14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0175	
62-8-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	600,63	334,89	7,07	2,05	258,67	38,76
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0214	
62-8-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	892,23	529,89	7,07	2,05	355,27	61,33
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0222	
62-8-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1 271,30	783,04	7,07	2,05	481,19	90,63
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0232	
Таблица ФЕРр 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон							
	Измеритель: 100 м²						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:						
62-9-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	773,58	518,92	7,07	2,05	247,59	60,06
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0157	
62-9-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	1 035,03	707,62	7,07	2,05	320,34	81,90
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0163	
62-9-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1 434,85	1 010,88	7,07	2,05	416,90	117,00
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0174	
62-9-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	984,74	730,08	7,07	2,05	247,59	84,50
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0214	
62-9-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1 214,74	887,33	7,07	2,05	320,34	102,70
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0221	
62-9-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1 639,62	1 215,65	7,07	2,05	416,90	140,70
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0231	
62-9-7	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	869,81	618,28	3,94	0,70	247,59	71,56
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0157	
62-9-8	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	1 167,54	843,26	3,94	0,70	320,34	97,60
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0163	
62-9-9	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	1 623,53	1 202,69	3,94	0,70	416,90	139,20
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0174	
62-9-10	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	1 122,44	870,91	3,94	0,70	247,59	100,80
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0214	
62-9-11	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	1 382,68	1 058,40	3,94	0,70	320,34	122,50
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0221	
62-9-12	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	1 887,91	1 467,07	3,94	0,70	416,90	169,80
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0231	
62-9-13	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	849,94	598,41	3,94	0,70	247,59	69,26
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0157	
62-9-14	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	1 140,76	816,48	3,94	0,70	320,34	94,50
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0163	
62-9-15	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	1 585,51	1 164,67	3,94	0,70	416,90	134,80
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0174	
62-9-16	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	1 093,93	842,40	3,94	0,70	247,59	97,50
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0214	
62-9-17	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	1 348,12	1 023,84	3,94	0,70	320,34	118,50
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0221	
62-9-18	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	1 837,80	1 416,96	3,94	0,70	416,90	164,00
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0231	
Таблица ФЕРр 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей							
	Измеритель: 100 м²						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей:						
62-10-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	584,20	324,00	7,07	2,05	253,13	37,50
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0155	
62-10-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	845,61	502,85	7,07	2,05	335,69	58,20
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0162	
62-10-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1 180,42	725,76	7,07	2,05	447,59	84,00
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0172	
62-10-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	629,56	369,36	7,07	2,05	253,13	42,75
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0209	
62-10-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	916,02	573,26	7,07	2,05	335,69	66,35

14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0215	
62-10-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1 282,03	827,37	7,07	2,05	447,59	95,76
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0226	
Таблица ФЕРр 62-11 Улучшенная масляная окраска полов							
	Измеритель: 100 м²						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:						
62-11-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	464,76	191,81	7,07	2,05	265,88	22,20
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0142	
62-11-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	727,43	345,60	7,07	2,05	374,76	40,00
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0147	
62-11-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	923,92	420,77	7,07	2,05	496,08	48,70
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0154	
62-11-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	491,54	218,59	7,07	2,05	265,88	25,30
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0167	
62-11-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	775,81	393,98	7,07	2,05	374,76	45,60
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0172	
62-11-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	982,84	479,69	7,07	2,05	496,08	55,52
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0179	
Таблица ФЕРр 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен							
	Измеритель: 100 м²						
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:						
62-12-1	до 10%	723,36	307,09	7,07	2,05	409,20	34,66
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0164	
62-12-2	до 35%	1 040,92	516,10	7,07	2,05	517,75	58,25
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0172	
62-12-3	более 35%	1 416,23	788,81	7,07	2,05	620,35	89,03
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0181	
Таблица ФЕРр 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков							
	Измеритель: 100 м²						
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски:						
62-13-1	до 10%	785,95	364,59	7,07	2,05	414,29	41,15
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0176	
62-13-2	до 35%	1 151,46	618,16	7,07	2,05	526,23	69,77
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0187	
62-13-3	более 35%	1 582,70	943,41	7,07	2,05	632,22	106,48
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0193	
Таблица ФЕРр 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон							
	Измеритель: 100 м²						
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:						
62-14-1	до 10%	1 202,04	794,74	7,07	2,05	400,23	89,70
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0174	
62-14-2	до 35%	1 616,14	1 124,16	7,07	2,05	484,91	126,88
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0181	
62-14-3	более 35%	2 193,79	1 589,48	7,07	2,05	597,24	179,40
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0191	
Таблица ФЕРр 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей							
	Измеритель: 100 м²						
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:						
62-15-1	до 10%	867,04	452,48	7,07	2,05	407,49	51,07
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0169	
62-15-2	до 35%	1 200,66	704,99	7,07	2,05	488,60	79,57
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0176	
62-15-3	более 35%	1 647,69	1 023,15	7,07	2,05	617,47	115,48
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0187	
Таблица ФЕРр 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами							
	Измеритель: 100 м²						
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:						
62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	741,15	237,86	7,07	2,05	496,22	27,53
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная, т					0,071	
62-16-2	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	541,04	173,58	7,07	2,05	360,39	20,09
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная, т					0,063	
62-16-3	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	681,71	242,09	7,07	2,05	432,55	28,02

14.3.02.01	Краска водоэмульсионная, т					0,067	
62-16-4	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	759,03	255,74	7,07	2,05	496,22	29,60
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная, т					0,071	
62-16-5	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	796,10	292,81	7,07	2,05	496,22	33,89
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная, т					0,071	
Таблица ФЕРр 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами							
	Измеритель: 100 м²						
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:						
62-17-1	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	814,39	293,93	7,07	2,05	513,39	34,02
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная, т					0,071	
62-17-2	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	610,14	225,50	7,07	2,05	377,57	26,10
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная, т					0,063	
62-17-3	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	769,99	313,20	7,07	2,05	449,72	36,25
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная, т					0,067	
62-17-4	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	812,32	291,86	7,07	2,05	513,39	33,78
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная, т					0,071	
62-17-5	масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	873,06	352,60	7,07	2,05	513,39	40,81
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная, т					0,071	
Таблица ФЕРр 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей							
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска масляными составами:						
62-18-1	деревянных поручней с покрытием лаком	1 565,85	1 135,33	7,07	2,05	423,45	129,90
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0137	
62-18-2	плинтусов и галтелей	511,67	335,62	7,07	2,05	168,98	38,40
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0137	
62-18-3	торцов лестничных маршей	617,15	355,72	7,07	2,05	254,36	40,70
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0124	
Раздел 2. Окраска фасадов							
Таблица ФЕРр 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов							
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:						
62-19-1	по штукатурке с земли и лесов	296,52	150,82	2,14	0,35	143,56	18,46
62-19-2	по штукатурке с лестниц	310,16	164,63	1,97	0,35	143,56	20,15
62-19-3	по штукатурке с люлек	407,71	262,18	1,97	0,35	143,56	32,09
62-19-4	по кирпичу с земли и лесов	146,71	90,28	2,14	0,35	54,29	11,05
62-19-5	по кирпичу с лестниц	183,39	127,13	1,97	0,35	54,29	15,56
62-19-6	по кирпичу с люлек	299,64	243,38	1,97	0,35	54,29	29,79
62-19-7	по дереву с земли и лесов	126,52	88,15	2,14	0,35	36,23	10,79
62-19-8	по дереву с лестниц	143,92	105,72	1,97	0,35	36,23	12,94
	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:						
62-19-9	к расценке 62-19-1	20,18	20,18				2,47
62-19-10	к расценке 62-19-2	25,49	25,49				3,12
62-19-11	к расценке 62-19-3	13,73	13,73				1,68
62-19-12	к расценке 62-19-4	12,17	12,17				1,49
62-19-13	к расценке 62-19-5	14,87	14,87				1,82
62-19-14	к расценке 62-19-6	14,87	14,87				1,82
Таблица ФЕРр 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов							
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов:						
62-20-1	с земли и лесов	277,48	170,32	1,48	0,23	105,68	20,67
14.4.02.09	Краски казеиновые, т					0,0223	
62-20-2	с лестниц	316,95	209,96	1,31	0,23	105,68	25,48
14.4.02.09	Краски казеиновые, т					0,0223	
62-20-3	с люлек	411,21	304,22	1,31	0,23	105,68	36,92
14.4.02.09	Краски казеиновые, т					0,0223	
	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:						
62-20-4	к расценке 62-20-1	20,35	20,35				2,47
62-20-5	к расценке 62-20-2	25,71	25,71				3,12
62-20-6	к расценке 62-20-3	40,71	40,71				4,94
Таблица ФЕРр 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов							
	Измеритель: 100 м²						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%:						
62-21-1	с земли и лесов	139,20	132,28	6,74	1,16	0,18	14,93
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0132	
62-21-2	с лестниц	171,37	164,62	6,57	1,16	0,18	18,58
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0132	
62-21-3	с люлек	251,20	244,45	6,57	1,16	0,18	27,59
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0132	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:						
62-21-4	до 10% с земли и лесов	393,61	187,83	6,74	1,16	199,04	21,20

14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0116	
62-21-5	до 10% с лестниц	437,92	232,31	6,57	1,16	199,04	26,22
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0116	
62-21-6	до 10% с люлек	516,68	311,07	6,57	1,16	199,04	35,11
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0116	
62-21-7	до 35% с земли и лесов	568,89	295,92	6,74	1,16	266,23	33,40
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0127	
62-21-8	до 35% с лестниц	658,56	385,76	6,57	1,16	266,23	43,54
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0127	
62-21-9	до 35% с люлек	708,09	435,29	6,57	1,16	266,23	49,13
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0127	
62-21-10	более 35% с земли и лесов	897,45	545,42	6,74	1,16	345,29	61,56
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0145	
62-21-11	более 35% с лестниц	1 029,56	677,70	6,57	1,16	345,29	76,49
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0145	
62-21-12	более 35% с люлек	1 088,21	736,35	6,57	1,16	345,29	83,11
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0145	
Таблица ФЕРр 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:						
62-22-1	до 10% с земли и лесов	639,97	279,80	13,31	2,32	346,86	31,58
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0127	
62-22-2	до 10% с лестниц	706,43	346,43	13,14	2,32	346,86	39,10
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0127	
62-22-3	до 10% с люлек	779,17	419,17	13,14	2,32	346,86	47,31
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0127	
62-22-4	до 35% с земли и лесов	932,32	452,48	13,31	2,32	466,53	51,07
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0132	
62-22-5	до 35% с лестниц	1 043,25	563,58	13,14	2,32	466,53	63,61
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0132	
62-22-6	до 35% с люлек	1 106,87	627,20	13,14	2,32	466,53	70,79
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0132	
62-22-7	более 35% с земли и лесов	1 103,25	470,64	13,31	2,32	619,30	53,12
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0141	
62-22-8	более 35% с лестниц	1 463,69	831,25	13,14	2,32	619,30	93,82
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0141	
62-22-9	более 35% с люлек	1 517,20	884,76	13,14	2,32	619,30	99,86
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0141	
Таблица ФЕРр 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:						
62-23-1	по штукатурке с земли и лесов	243,80	201,11	2,80	0,46	39,89	23,01
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,014	
62-23-2	по штукатурке с лестниц	287,94	245,42	2,63	0,46	39,89	28,08
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,014	
62-23-3	по штукатурке с люлек	444,73	402,21	2,63	0,46	39,89	46,02
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,014	
62-23-4	по кирпичу с земли и лесов	192,67	149,98	2,80	0,46	39,89	17,16
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,014	
62-23-5	по кирпичу с лестниц	224,31	181,79	2,63	0,46	39,89	20,80
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,014	
62-23-6	по кирпичу с люлек	343,61	301,09	2,63	0,46	39,89	34,45
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,014	
62-23-7	по дереву с земли и лесов	125,94	84,08	1,97	0,35	39,89	9,62
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,014	
62-23-8	по дереву с лестниц	140,71	98,85	1,97	0,35	39,89	11,31
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,014	
	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:						
62-23-9	к расценке 62-23-1	23,86	23,86				2,73
62-23-10	к расценке 62-23-2	29,54	29,54				3,38
62-23-11	к расценке 62-23-3	47,72	47,72				5,46
62-23-12	к расценке 62-23-4	14,77	14,77				1,69
62-23-13	к расценке 62-23-5	14,77	14,77				1,69
62-23-14	к расценке 62-23-6	29,54	29,54				3,38
Таблица ФЕРр 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов							
	Измеритель: 100 $м^2$						

	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:						
62-24-1	по штукатурке с земли и лесов	285,89	219,29	3,46	0,58	63,14	25,09
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
62-24-2	по штукатурке с лестниц	327,76	261,33	3,29	0,58	63,14	29,90
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
62-24-3	по штукатурке с люлек	505,00	438,57	3,29	0,58	63,14	50,18
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
62-24-4	по кирпичу с земли и лесов	269,98	203,38	3,46	0,58	63,14	23,27
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
62-24-5	по кирпичу с лестниц	311,85	245,42	3,29	0,58	63,14	28,08
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
62-24-6	по кирпичу с люлек	473,19	406,76	3,29	0,58	63,14	46,54
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
62-24-7	по дереву с земли и лесов	183,93	118,16	2,63	0,46	63,14	13,52
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
62-24-8	по дереву с лестниц	205,52	139,75	2,63	0,46	63,14	15,99
14.3.02.05	Краски силикатные, т					0,028	
	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:						
62-24-9	к расценке 62-24-1	29,54	29,54				3,38
62-24-10	к расценке 62-24-2	35,22	35,22				4,03
62-24-11	к расценке 62-24-3	59,08	59,08				6,76
62-24-12	к расценке 62-24-4	19,32	19,32				2,21
62-24-13	к расценке 62-24-5	23,86	23,86				2,73
62-24-14	к расценке 62-24-6	38,63	38,63				4,42
Таблица ФЕРр 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску красками							
	Измеритель: 100 м²						
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:						
62-25-1	простых с земли и лесов	358,98	37,07	26,28	0,12	295,63	4,29
62-25-2	простых с лестниц	375,90	47,17	33,10	0,12	295,63	5,46
62-25-3	простых с люлек	421,46	74,13	51,70	0,12	295,63	8,58
62-25-4	сложных с земли и лесов	370,23	43,72	30,88	0,12	295,63	5,06
62-25-5	сложных с лестниц	390,17	55,64	38,90	0,12	295,63	6,44
62-25-6	сложных с люлек	444,00	87,44	60,93	0,12	295,63	10,12
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:						
62-25-7	простых с земли и лесов	1 050,64	201,31	1,48	0,23	847,85	23,60
62-25-8	простых с лестниц	1 100,03	250,87	1,31	0,23	847,85	29,41
62-25-9	простых с люлек	1 172,96	323,80	1,31	0,23	847,85	37,96
62-25-10	сложных с земли и лесов	1 084,67	235,34	1,48	0,23	847,85	27,59
62-25-11	сложных с лестниц	1 142,85	293,69	1,31	0,23	847,85	34,43
62-25-12	сложных с люлек	1 213,82	364,66	1,31	0,23	847,85	42,75
Таблица ФЕРр 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов							
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:						
62-26-1	простых за 1 раз с земли и лесов	134,24	70,76	55,40	1,16	8,08	8,19
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0323	
62-26-2	простых за 1 раз с лестниц	164,39	88,73	67,58	1,16	8,08	10,27
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0323	
62-26-3	простых за 1 раз с люлек	253,64	141,52	104,04	1,16	8,08	16,38
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0323	
62-26-4	простых за 2 раза с земли и лесов	233,95	126,06	96,47	1,16	11,42	14,59
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0538	
62-26-5	простых за 2 раза с лестниц	286,60	156,56	118,62	1,16	11,42	18,12
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0538	
62-26-6	простых за 2 раза с люлек	437,63	240,19	186,02	1,16	11,42	27,80
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0538	
62-26-7	сложных за 1 раз с земли и лесов	155,71	83,46	64,17	1,16	8,08	9,66
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0323	
62-26-8	сложных за 1 раз с лестниц	191,19	104,37	78,74	1,16	8,08	12,08
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0323	
62-26-9	сложных за 1 раз с люлек	294,09	164,42	121,59	1,16	8,08	19,03
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0323	
62-26-10	сложных за 2 раза с земли и лесов	269,72	145,76	112,54	1,16	11,42	16,87
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0538	
62-26-11	сложных за 2 раза с лестниц	331,54	181,27	138,85	1,16	11,42	20,98
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0538	
62-26-12	сложных за 2 раза с люлек	487,81	258,08	218,31	1,16	11,42	29,87
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые, т					0,0538	

Таблица ФЕРр 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)							
	Измеритель: 100 м²						
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:						
62-27-1	с лесов и земли	312,22	205,15	0,66	0,12	106,41	24,05
03.2.02.11	Цемент, т					0,012	
62-27-2	с лестниц	357,68	250,61	0,66	0,12	106,41	29,38
03.2.02.11	Цемент, т					0,012	
62-27-3	с люлек	517,36	410,29	0,66	0,12	106,41	48,10
03.2.02.11	Цемент, т					0,012	
Раздел 3. Окраска металлических поверхностей							
Таблица ФЕРр 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель							
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:						
62-28-1	за один раз	126,41	74,55	0,83	0,12	51,03	8,53
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,017	
62-28-2	за два раза	201,30	98,59	0,83	0,12	101,88	11,28
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,021	
Таблица ФЕРр 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)							
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):						
62-29-1	за один раз	189,08	120,44	0,66	0,12	67,98	13,78
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0156	
62-29-2	за два раза	317,00	163,61	0,66	0,12	152,73	18,72
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0161	
Таблица ФЕРр 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб							
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:						
62-30-1	за один раз с земли и лесов	395,76	310,00	0,83	0,12	84,93	35,88
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0156	
62-30-2	за один раз с лестниц	456,07	370,48	0,66	0,12	84,93	42,88
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0156	
62-30-3	за один раз с люлек	443,11	357,52	0,66	0,12	84,93	41,38
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0156	
62-30-4	за два раза с земли и лесов	586,03	420,60	0,83	0,12	164,60	48,68
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0161	
62-30-5	за два раза с лестниц	688,33	523,07	0,66	0,12	164,60	60,54
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0161	
62-30-6	за два раза с люлек	667,59	502,33	0,66	0,12	164,60	58,14
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0161	
Таблица ФЕРр 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий							
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:						
62-31-1	за один раз с земли и лесов	231,52	145,76	0,83	0,12	84,93	16,87
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0156	
62-31-2	за один раз с лестниц	340,73	255,14	0,66	0,12	84,93	29,53
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0156	
62-31-3	за один раз с люлек	403,71	318,12	0,66	0,12	84,93	36,82
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0156	
62-31-4	за два раза с земли и лесов	346,40	179,28	0,83	0,12	166,29	20,75
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0161	
62-31-5	за два раза с лестниц	472,29	305,34	0,66	0,12	166,29	35,34
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0161	
62-31-6	за два раза с люлек	548,15	381,20	0,66	0,12	166,29	44,12
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0161	
Таблица ФЕРр 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб							
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:						
62-32-1	стальных за 1 раз	576,29	507,65	0,66	0,12	67,98	62,75
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0155	
62-32-2	стальных за 2 раза	805,44	652,05	0,66	0,12	152,73	80,60
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0161	
62-32-3	чугунных за 1 раз	430,42	361,78	0,66	0,12	67,98	44,72
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0155	
62-32-4	чугунных за 2 раза	567,76	414,37	0,66	0,12	152,73	51,22
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0161	
Таблица ФЕРр 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления							
	Измеритель: 100 м²						

	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:						
62-33-1	за 1 раз	505,81	437,17	0,66	0,12	67,98	50,02
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0155	
62-33-2	за 2 раза	729,71	576,32	0,66	0,12	152,73	65,94
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т					0,0161	
Таблица ФЕРр 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м²							
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м² :						
62-34-1	за 1 раз	595,68	510,09	0,66	0,12	84,93	59,80
14.4.02.04	Краска масляная, кг					15,6	
62-34-2	за 2 раза	833,46	663,12	0,66	0,12	169,68	77,74
14.4.02.04	Краска масляная, кг					16,1	
Таблица ФЕРр 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений							
	Измеритель: 100 м² (расценки с 62-35-1 по 62-35-5); 100 м (расценки 62-35-6, 62-35-7)						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:						
62-35-1	без рельефа за 1 раз	593,85	542,16	0,66	0,12	51,03	62,75
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0119	
62-35-2	без рельефа за 2 раза	817,00	697,51	0,66	0,12	118,83	80,73
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0136	
62-35-3	художественных с рельефом за 1 раз	812,35	675,91	0,66	0,12	135,78	78,23
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0258	
62-35-4	художественных с рельефом за 2 раза	1 142,09	870,05	0,66	0,12	271,38	100,70
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т					0,0331	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:						
62-35-5	пешеходных	413,25	412,59	0,66	0,12		51,00
14.4.01.21	Грунтовка, т					0,01	
14.4.04.13	Эмаль, кг					14	
62-35-6	силовых	138,93	138,27	0,66	0,12		16,50
14.4.01.21	Грунтовка, т					0,003	
14.4.04.13	Эмаль, кг					13	
62-35-7	тросовых	188,94	87,98	0,66	0,12	100,30	10,40
Таблица ФЕРр 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей							
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:						
62-36-1	водосточных труб за 1 раз	377,97	298,58	0,66	0,12	78,73	33,70
62-36-2	водосточных труб за 2 раза	593,94	461,61	0,66	0,12	131,67	52,10
62-36-3	площадью до 5 м² за 1 раз	536,57	457,18	0,66	0,12	78,73	51,60
62-36-4	площадью до 5 м² за 2 раза	823,41	691,08	0,66	0,12	131,67	78,00
62-36-5	площадью более 5 м² за 1 раз	244,19	164,80	0,66	0,12	78,73	18,60
62-36-6	площадью более 5 м² за 2 раза	416,74	284,41	0,66	0,12	131,67	32,10
	При работе с приставных лестниц добавлять:						
62-36-7	к расценке 62-36-1	74,42	74,42				8,40
62-36-8	к расценке 62-36-2	116,07	116,07				13,10
62-36-9	к расценке 62-36-3	114,29	114,29				12,90
62-36-10	к расценке 62-36-4	171,88	171,88				19,40
62-36-11	к расценке 62-36-5	40,76	40,76				4,60
62-36-12	к расценке 62-36-6	70,88	70,88				8,00
	При работе с подвесных люлек добавлять:						
62-36-13	к расценке 62-36-1	59,36	59,36				6,70
62-36-14	к расценке 62-36-2	92,14	92,14				10,40
62-36-15	к расценке 62-36-3	91,26	91,26				10,30
62-36-16	к расценке 62-36-4	137,33	137,33				15,50
62-36-17	к расценке 62-36-5	32,78	32,78				3,70
62-36-18	к расценке 62-36-6	56,70	56,70				6,40
Раздел 4. Разные работы							
Таблица ФЕРр 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб							
	Измеритель: 100 м²						
62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	123,62	103,81	0,66	0,12	19,15	12,17
Таблица ФЕРр 62-38 Перематовка стекол							
	Измеритель: 100 м²						
62-38-1	Перематовка стекол	942,71	841,66			101,05	98,67
Таблица ФЕРр 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками							
	Измеритель: 100 м²						
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками:						
62-39-1	стен и фасадов	55,03	47,48			7,55	5,98
62-39-2	потолков	68,21	60,66			7,55	7,64
62-39-3	окон и дверей	81,79	74,24			7,55	9,35

	При промывке фасадов с лестниц добавлять:						
62-39-4	к расценке 62-39-1	12,39	12,39				1,56
62-39-5	к расценке 62-39-3	21,68	21,68				2,73
	При промывке фасадов с люлек добавлять:						
62-39-6	к расценке 62-39-1	9,85	9,85				1,24
62-39-7	к расценке 62-39-3	17,55	17,55				2,21
Таблица ФЕРр 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками							
	Измеритель: 100 м²						
	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:						
62-40-1	стен, потолков и фасадов	54,57	46,04			8,53	5,85
62-40-2	полов	36,15	27,62			8,53	3,51
62-40-3	окон и дверей	63,78	55,25			8,53	7,02
	При протирке фасадов с лестниц добавлять:						
62-40-4	к расценке 62-40-1	11,88	11,88				1,51
62-40-5	к расценке 62-40-3	11,65	11,65				1,48
	При протирке фасадов с люлек добавлять:						
62-40-6	к расценке 62-40-1	9,21	9,21				1,17
62-40-7	к расценке 62-40-3	11,25	11,25				1,43
Таблица ФЕРр 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок							
	Измеритель: 100 м²						
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:						
62-41-1	с земли и лесов	162,24	162,24				20,80
62-41-2	с лестниц	201,79	201,79				25,87
62-41-3	с люлек	286,26	286,26				36,70
Таблица ФЕРр 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором							
	Измеритель: 100 м²						
62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	37,10	29,41			7,69	3,77
Таблица ФЕРр 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов							
	Измеритель: 100 м²						
	Меловая защита стекол при окраске фасадов:						
62-43-1	с земли и лесов	141,04	131,82			9,22	16,90
62-43-2	с лестниц	174,58	165,36			9,22	21,20
62-43-3	с люлек	167,56	158,34			9,22	20,30
Таблица ФЕРр 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий							
	Измеритель: 100 м²						
62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	1 820,88	301,09	62,77	0,81	1 457,02	32,41
Таблица ФЕРр 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига							
	Измеритель: м²						
	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:						
62-45-1	с дверных полотен	14,84	14,84				1,74
01.7.17.11	Бумага наждачная, м²					0,017	
62-45-2	с дверных коробок	15,95	15,95				1,87
01.7.17.11	Бумага наждачная, м²					0,018	
62-45-3	с оконных коробок	16,63	16,63				1,95
01.7.17.11	Бумага наждачная, м²					0,018	
62-45-4	с оконных переплетов	17,66	17,66				2,07
01.7.17.11	Бумага наждачная, м²					0,019	
62-45-5	с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток	19,36	19,36				2,27
01.7.17.11	Бумага наждачная, м²					0,02	
Таблица ФЕРр 62-46 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений							
	Измеритель: 100 м²						
62-46-1	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	92 538,25	700,23			91 838,02	82,09
01.7.17.11	Бумага наждачная, м²					0,02	
Сборник 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы							
Таблица ФЕРр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке							
	Измеритель: 100 м²						
	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:						
63-1-1	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м²	5 277,34	2 651,81	24,25	6,28	2 601,28	310,88
01.8.02.06	Стекло оконное, м²					110	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,55	
63-1-2	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м²	3 649,50	1 674,44	24,25	6,28	1 950,81	196,30
01.8.02.06	Стекло оконное, м²					115	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,5	

63-1-3	в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м²	2 500,01	1 175,43	24,25	6,28	1 300,33	137,80
01.8.02.06	Стекло оконное, м²					115	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,48	
63-1-4	в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м²	4 717,86	2 772,25	24,25	6,28	1 921,36	325,00
01.8.02.06	Стекло оконное, м²					110	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,59	
63-1-5	в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м²	2 727,04	1 618,99	24,25	6,28	1 083,80	189,80
01.8.02.06	Стекло оконное, м²					115	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,52	
63-1-6	в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м²	1 998,30	1 197,61	24,25	6,28	776,44	140,40
01.8.02.06	Стекло оконное, м²					115	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,48	
	При работе с приставных лестниц добавлять:						
63-1-7	к расценке 63-1-1	720,79	720,79				84,50
63-1-8	к расценке 63-1-2	405,86	405,86				47,58
63-1-9	к расценке 63-1-3	282,77	282,77				33,15
63-1-10	к расценке 63-1-4	676,43	676,43				79,30
63-1-11	к расценке 63-1-5	390,67	390,67				45,80
63-1-12	к расценке 63-1-6	219,22	219,22				25,70
	При работе с люлек добавлять:						
63-1-13	к расценке 63-1-1	582,17	582,17				68,25
63-1-14	к расценке 63-1-2	324,91	324,91				38,09
63-1-15	к расценке 63-1-3	226,22	226,22				26,52
63-1-16	к расценке 63-1-4	543,36	543,36				63,70
63-1-17	к расценке 63-1-5	287,12	287,12				33,66
63-1-18	к расценке 63-1-6	227,32	227,32				26,65
Таблица ФЕРр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах							
	Измеритель: 100 м²						
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:						
63-2-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м²	4 379,83	1 754,30	24,25	6,28	2 601,28	191,10
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²					103	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,03	
63-2-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м²	3 216,20	1 241,14	24,25	6,28	1 950,81	135,20
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²					103	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,013	
63-2-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м²	2 291,23	966,65	24,25	6,28	1 300,33	105,30
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²					104	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,99	
63-2-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м²	5 532,56	1 969,11	24,25	6,28	3 539,20	214,50
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²					103	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,01	
63-2-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м²	3 974,52	1 384,34	24,25	6,28	2 565,93	150,80
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²					103	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1	
63-2-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м²	2 903,00	1 062,13	24,25	6,28	1 816,62	115,70
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²					104	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,98	
	При работе с лестниц добавлять:						
63-2-7	к расценке 63-2-1	423,66	423,66				46,15
63-2-8	к расценке 63-2-2	294,77	294,77				32,11
63-2-9	к расценке 63-2-3	227,94	227,94				24,83
63-2-10	к расценке 63-2-4	478,28	478,28				52,10
63-2-11	к расценке 63-2-5	332,96	332,96				36,27
63-2-12	к расценке 63-2-6	251,81	251,81				27,43
	При работе с люлек добавлять:						
63-2-13	к расценке 63-2-1	338,93	338,93				36,92
63-2-14	к расценке 63-2-2	237,49	237,49				25,87
63-2-15	к расценке 63-2-3	182,68	182,68				19,90
63-2-16	к расценке 63-2-4	381,89	381,89				41,60
63-2-17	к расценке 63-2-5	265,30	265,30				28,90
63-2-18	к расценке 63-2-6	200,12	200,12				21,80

Таблица ФЕРр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах							
	Измеритель: 100 м²						
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:						
63-3-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м²	3 016,03	1 754,30	24,25	6,28	1 237,48	191,10
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²					103	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,07	
63-3-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м²	2 149,41	1 241,14	24,25	6,28	884,02	135,20
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²					103	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,04	
63-3-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м²	1 521,46	966,65	24,25	6,28	530,56	105,30
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²					104	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1	
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м²	3 944,15	2 231,66	24,25	6,28	1 688,24	243,10
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²					103	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1	
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м²	2 777,49	1 575,29	24,25	6,28	1 177,95	171,60
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²					103	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,98	
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м²	2 157,02	1 241,14	24,25	6,28	891,63	135,20
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²					104	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,98	
	При работе с лестниц добавлять:						
63-3-7	к расценке 63-3-1	423,66	423,66				46,15
63-3-8	к расценке 63-3-2	294,77	294,77				32,11
63-3-9	к расценке 63-3-3	227,94	227,94				24,83
63-3-10	к расценке 63-3-4	545,38	545,38				59,41
63-3-11	к расценке 63-3-5	380,69	380,69				41,47
63-3-12	к расценке 63-3-6	294,77	294,77				32,11
	При работе с люлек добавлять:						
63-3-13	к расценке 63-3-1	338,93	338,93				36,92
63-3-14	к расценке 63-3-2	237,49	237,49				25,87
63-3-15	к расценке 63-3-3	182,68	182,68				19,90
63-3-16	к расценке 63-3-4	436,78	436,78				47,58
63-3-17	к расценке 63-3-5	304,32	304,32				33,15
63-3-18	к расценке 63-3-6	236,29	236,29				25,74
Таблица ФЕРр 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах							
	Измеритель: 100 м²						
	Перемазка фальцев в деревянных переплетах:						
63-4-1	с земли или лесов	821,63	440,08	6,57	1,16	374,98	56,42
63-4-2	с лестниц	905,09	523,54	6,57	1,16	374,98	67,12
63-4-3	с люлек	887,93	506,38	6,57	1,16	374,98	64,92
Таблица ФЕРр 63-5 Снятие обоев							
	Измеритель: 100 м²						
	Снятие обоев:						
63-5-1	простых и улучшенных	81,12	81,12				10,40
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,03	
63-5-2	высококачественных и типа "Линкруста"	88,14	88,14				11,30
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,08	
Таблица ФЕРр 63-6 Смена обоев							
	Измеритель: 100 м²						
	Смена обоев:						
63-6-1	обыкновенного качества	594,57	454,64	9,70	2,51	130,23	52,62
01.6.02.01	Обои, 100 м²					1,12	
63-6-2	улучшенных	618,27	478,34	9,70	2,51	130,23	54,73
01.6.02.01	Обои, 100 м²					1,12	
63-6-3	высококачественных	775,24	609,30	9,70	2,51	156,24	68,77
01.6.02.01	Обои, 100 м²					1,12	
Таблица ФЕРр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток							
	Измеритель: 100 м²						
	Разборка облицовки стен:						
63-7-1	из мраморных плит	2 986,95	2 865,47	121,48	8,24		364,10
63-7-2	из гранитных плит	5 119,74	4 818,01	301,73	20,66		612,20

63-7-3	из известковых плит	4 561,65	4 307,25	254,40	17,42		547,30
63-7-4	из железобетонных плит	4 298,81	4 041,25	257,56	17,55		513,50
63-7-5	из керамических глазурованных плиток	654,00	584,74	69,26	4,73		74,30
Таблица ФЕРр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит							
	Измеритель: 100 мест						
	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м² :						
63-8-1	стен гладких	293,63	203,87	4,85	1,26	84,91	23,90
01.7.17.03	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг					0,13	
01.7.17.03	Камень природный шлифовочный "Печора", кг					0,6	
01.7.19.01	Губка резиновая (морская), кг					0,035	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,022	
63-8-2	колонн прямоугольных	372,10	282,34	4,85	1,26	84,91	33,10
01.7.17.03	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг					0,13	
01.7.17.03	Камень природный шлифовочный "Печора", кг					0,6	
01.7.19.01	Губка резиновая (морская), кг					0,035	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,022	
63-8-3	колонн круглых	442,90	353,14	4,85	1,26	84,91	41,40
01.7.17.03	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг					0,13	
01.7.17.03	Камень природный шлифовочный "Печора", кг					0,6	
01.7.19.01	Губка резиновая (морская), кг					0,035	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,022	
63-8-4	капителей, карнизов, отливов	552,54	341,20	4,85	1,26	206,49	40,00
01.7.17.03	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг					0,25	
01.7.17.03	Камень природный шлифовочный "Печора", кг					1,2	
01.7.19.01	Губка резиновая (морская), кг					0,07	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,045	
Таблица ФЕРр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток							
	Измеритель: 100 шт.						
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:						
63-9-1	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	423,18	242,35	4,85	1,26	175,98	28,05
03.2.02.11	Цемент, т					0,001	
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м³					0,037	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,09	
63-9-2	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	360,46	179,63	4,85	1,26	175,98	20,79
03.2.02.11	Цемент, т					0,001	
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м³					0,037	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,09	
63-9-3	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	632,28	451,44	4,85	1,26	175,99	52,25
03.2.02.11	Цемент, т					0,001	
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м³					0,037	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,09	
63-9-4	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	503,03	322,19	4,85	1,26	175,99	37,29
03.2.02.11	Цемент, т					0,001	
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м³					0,037	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,09	
63-9-5	карнизных	245,37	240,45	4,85	1,26	0,07	27,83
06.2.05.04	Плитки карнизные, м					16,5	
03.2.02.11	Цемент, т					0,0003	
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м³					0,016	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,03	
63-9-6	плинтусных	245,37	240,45	4,85	1,26	0,07	27,83
06.2.05.03	Плитки керамические плинтусные, м					16,5	
03.2.02.11	Цемент, т					0,0003	
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м³					0,016	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,03	
Таблица ФЕРр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов							
	Измеритель: 100 м²						
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов:						
63-10-1	стен и перегородок	69,41	63,16	6,25	2,70		7,31
63-10-2	потолков	89,02	82,77	6,25	2,70		9,58
Таблица ФЕРр 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:						
63-11-1	до 1 м²	987,87	316,83	18,77	4,75	652,27	36,25
01.6.01.02	Листы гипсокартонные, м²					105	
63-11-2	до 5 м²	938,40	267,36	18,77	4,75	652,27	30,59
01.6.01.02	Листы гипсокартонные, м²					105	

63-11-3	до 10 м²	888,84	217,80	18,77	4,75	652,27	24,92
01.6.01.02	Листы гипсокартонные, м²					105	
Таблица ФЕРр 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:						
63-12-1	до 1 м²	1 037,42	366,38	18,77	4,75	652,27	41,92
01.6.01.02	Листы гипсокартонные, м²					105	
63-12-2	до 5 м²	987,87	316,83	18,77	4,75	652,27	36,25
01.6.01.02	Листы гипсокартонные, м²					105	
63-12-3	до 10 м²	938,40	267,36	18,77	4,75	652,27	30,59
01.6.01.02	Листы гипсокартонные, м²					105	
Сборник 64. Лепные работы							
Таблица ФЕРр 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:						
64-1-1	цементных	25,92	24,04	1,88	0,81		2,75
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,03	
64-1-2	гипсовых	16,27	15,64	0,63	0,27		1,79
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,015	
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:						
64-1-3	легкоудаляемых	1,54	1,54				0,18
64-1-4	трудноудаляемых	6,40	6,40				0,75
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-1-5	легкоудаляемых	11,45	11,45				1,31
64-1-6	трудноудаляемых	16,43	16,43				1,88
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	16,14	15,51	0,63	0,27		1,75
Таблица ФЕРр 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:						
64-2-1	цементных	40,20	36,45	3,75	1,62		4,17
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,06	
64-2-2	гипсовых	23,66	22,72	0,94	0,41		2,60
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,023	
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:						
64-2-3	легкоудаляемых	2,64	2,64				0,31
64-2-4	трудноудаляемых	10,75	10,75				1,26
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-2-5	легкоудаляемых	19,32	19,32				2,21
64-2-6	трудноудаляемых	27,53	27,53				3,15
64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	25,26	24,63	0,63	0,27		2,78
Таблица ФЕРр 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:						
64-3-1	цементных	46,23	42,48	3,75	1,62		4,86
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,06	
64-3-2	гипсовых	29,44	27,88	1,56	0,68		3,19
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,03	
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:						
64-3-3	легкоудаляемых	4,18	4,18				0,49
64-3-4	трудноудаляемых	16,97	16,97				1,99
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-3-5	легкоудаляемых	30,76	30,76				3,52
64-3-6	трудноудаляемых	43,70	43,70				5,00
64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	38,95	38,01	0,94	0,41		4,29
Таблица ФЕРр 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:						
64-4-1	цементных	14,22	13,28	0,94	0,41		1,52
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,015	
64-4-2	гипсовых	8,26	7,95	0,31	0,14		0,91
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,008	
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:						

64-4-3	легкоудаляемых	0,77	0,77				0,09
64-4-4	трудноудаляемых	3,24	3,24				0,38
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-4-5	легкоудаляемых	5,77	5,77				0,66
64-4-6	трудноудаляемых	8,22	8,22				0,94
64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	8,02	7,71	0,31	0,14		0,87
Таблица ФЕРр 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:						
64-5-1	цементных	20,32	18,44	1,88	0,81		2,11
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,03	
64-5-2	гипсовых	12,08	11,45	0,63	0,27		1,31
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,012	
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок:						
64-5-3	легкоудаляемых	1,36	1,36				0,16
64-5-4	трудноудаляемых	5,29	5,29				0,62
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-5-5	легкоудаляемых	9,70	9,70				1,11
64-5-6	трудноудаляемых	13,72	13,72				1,57
64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	12,54	12,23	0,31	0,14		1,38
Таблица ФЕРр 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:						
64-6-1	цементных	23,12	21,24	1,88	0,81		2,43
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,03	
64-6-2	гипсовых	14,53	13,90	0,63	0,27		1,59
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,015	
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:						
64-6-3	легкоудаляемых	2,13	2,13				0,25
64-6-4	трудноудаляемых	8,44	8,44				0,99
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-6-5	легкоудаляемых	15,47	15,47				1,77
64-6-6	трудноудаляемых	21,94	21,94				2,51
64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	19,68	19,05	0,63	0,27		2,15
Таблица ФЕРр 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:						
64-7-1	цементных	13,88	11,69	2,19	0,95		1,37
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,042	
64-7-2	гипсовых	8,19	7,25	0,94	0,41		0,85
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,02	
	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:						
64-7-3	легкоудаляемых	2,36	2,36				0,26
64-7-4	трудноудаляемых	9,16	9,16				1,01
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-7-5	легкоудаляемых	16,71	16,71				1,82
64-7-6	трудноудаляемых	23,59	23,59				2,57
64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	19,38	18,75	0,63	0,27		2,09
Таблица ФЕРр 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:						
64-8-1	цементных	18,93	16,12	2,81	1,22		1,89
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,059	
64-8-2	гипсовых	12,63	10,75	1,88	0,81		1,26
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,04	
	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-8-3	легкоудаляемых	3,72	3,72				0,41
64-8-4	трудноудаляемых	14,97	14,97				1,65
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-8-5	легкоудаляемых	26,53	26,53				2,89
64-8-6	трудноудаляемых	37,73	37,73				4,11
64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	31,34	29,78	1,56	0,68		3,32

Таблица ФЕРр 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:						
64-9-1	цементных	20,13	19,19	0,94	0,41		2,25
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,015	
64-9-2	гипсовых	16,92	16,29	0,63	0,27		1,91
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,013	
	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:						
64-9-3	легкоудаляемых	1,18	1,18				0,13
64-9-4	трудноудаляемых	4,63	4,63				0,51
	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-9-5	легкоудаляемых	7,53	7,53				0,82
64-9-6	трудноудаляемых	11,84	11,84				1,29
64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	10,41	10,41				1,16
Таблица ФЕРр 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:						
64-10-1	цементных	24,37	23,12	1,25	0,54		2,71
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,025	
64-10-2	гипсовых	19,05	18,42	0,63	0,27		2,16
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,013	
	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-10-3	легкоудаляемых	1,90	1,90				0,21
64-10-4	трудноудаляемых	7,44	7,44				0,82
	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-10-5	легкоудаляемых	13,22	13,22				1,44
64-10-6	трудноудаляемых	18,82	18,82				2,05
64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	16,24	15,61	0,63	0,27		1,74
Таблица ФЕРр 64-11 Вазы высотой до 500 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных ваз высотой до 500 мм:						
64-11-1	цементных	34,79	32,60	2,19	0,95		3,68
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,02	
64-11-2	гипсовых	23,31	22,06	1,25	0,54		2,49
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,01	
	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:						
64-11-3	легкоудаляемых	2,53	2,53				0,29
64-11-4	трудноудаляемых	10,58	10,58				1,21
	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-11-5	легкоудаляемых	21,76	21,76				2,49
64-11-6	трудноудаляемых	29,80	29,80				3,41
64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	26,34	25,40	0,94	0,41		2,94
Таблица ФЕРр 64-12 Вазы высотой до 750 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных ваз высотой до 750 мм:						
64-12-1	цементных	47,92	43,86	4,06	1,76		4,95
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,035	
64-12-2	гипсовых	32,58	30,39	2,19	0,95		3,43
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,018	
	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:						
64-12-3	легкоудаляемых	4,20	4,20				0,48
64-12-4	трудноудаляемых	16,78	16,78				1,92
	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-12-5	легкоудаляемых	34,75	34,44	0,31	0,14		3,94
64-12-6	трудноудаляемых	47,59	47,28	0,31	0,14		5,41
64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	41,22	39,66	1,56	0,68		4,59
Таблица ФЕРр 64-13 Вазы высотой до 1000 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:						
64-13-1	цементных	59,06	53,43	5,63	2,43		6,03
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,05	

64-13-2	гипсовых	39,63	36,50	3,13	1,35		4,12
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,025	
	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-13-3	легкоудаляемых	5,42	5,42				0,62
64-13-4	трудноудаляемых	21,50	21,50				2,46
	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-13-5	легкоудаляемых	44,85	44,22	0,63	0,27		5,06
64-13-6	трудноудаляемых	61,11	60,48	0,63	0,27		6,92
64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	54,60	52,10	2,50	1,08		6,03
Таблица ФЕРр 64-14 Венки диаметром до 500 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных венков диаметром до 500 мм:						
64-14-1	цементных	31,93	30,37	1,56	0,68		3,56
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,022	
64-14-2	гипсовых	23,15	22,52	0,63	0,27		2,64
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,011	
	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-14-3	легкоудаляемых	1,88	1,88				0,22
64-14-4	трудноудаляемых	7,42	7,42				0,87
	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-14-5	легкоудаляемых	16,93	16,93				1,96
64-14-6	трудноудаляемых	22,72	22,72				2,63
64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	22,09	22,09				2,59
Таблица ФЕРр 64-15 Венки диаметром до 1000 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:						
64-15-1	цементных	55,36	50,67	4,69	2,03		5,94
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,08	
64-15-2	гипсовых	37,73	35,23	2,50	1,08		4,13
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,04	
	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:						
64-15-3	легкоудаляемых	3,75	3,75				0,44
64-15-4	трудноудаляемых	13,31	13,31				1,56
	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-15-5	легкоудаляемых	31,59	31,28	0,31	0,14		3,62
64-15-6	трудноудаляемых	41,18	40,87	0,31	0,14		4,73
64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	42,65	40,77	1,88	0,81		4,78
Таблица ФЕРр 64-16 Гербы высотой до 500 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных гербов высотой до 500 мм:						
64-16-1	цементных	49,78	47,28	2,50	1,08		5,41
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,05	
64-16-2	гипсовых	35,25	34,00	1,25	0,54		3,89
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,025	
	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:						
64-16-3	легкоудаляемых	2,13	2,13				0,25
64-16-4	трудноудаляемых	8,62	8,62				1,01
	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-16-5	легкоудаляемых	15,21	15,21				1,76
64-16-6	трудноудаляемых	21,69	21,69				2,51
64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	21,67	20,73	0,94	0,41		2,43
Таблица ФЕРр 64-17 Гербы высотой до 1000 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:						
64-17-1	цементных	81,64	77,26	4,38	1,89		8,84
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,1	
64-17-2	гипсовых	57,47	54,97	2,50	1,08		6,29
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,05	
	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-17-3	легкоудаляемых	3,75	3,75				0,44
64-17-4	трудноудаляемых	15,01	15,01				1,76
	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-17-5	легкоудаляемых	26,87	26,87				3,11
64-17-6	трудноудаляемых	38,19	38,19				4,42
64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	37,28	35,40	1,88	0,81		4,15

Таблица ФЕРр 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:						
64-18-1	цементных	51,75	49,56	2,19	0,95		5,67
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,014	
64-18-2	гипсовых	36,47	35,22	1,25	0,54		4,03
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,007	
	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:						
64-18-3	легкоудаляемых	2,16	2,16				0,25
64-18-4	трудноудаляемых	8,73	8,73				1,01
	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-18-5	легкоудаляемых	20,73	20,73				2,34
64-18-6	трудноудаляемых	26,49	26,49				2,99
64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	27,25	26,31	0,94	0,41		3,01
Таблица ФЕРр 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:						
64-19-1	цементных	64,40	61,27	3,13	1,35		7,01
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,04	
64-19-2	гипсовых	45,98	43,79	2,19	0,95		5,01
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,02	
	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:						
64-19-3	легкоудаляемых	3,20	3,20				0,37
64-19-4	трудноудаляемых	13,05	13,05				1,51
	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-19-5	легкоудаляемых	33,76	33,76				3,81
64-19-6	трудноудаляемых	43,86	43,86				4,95
64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	43,86	42,30	1,56	0,68		4,84
Таблица ФЕРр 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:						
64-20-1	цементных	88,05	86,49	1,56	0,68		10,01
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,021	
64-20-2	гипсовых	71,39	70,76	0,63	0,27		8,19
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,012	
	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:						
64-20-3	легкоудаляемых	2,48	2,48				0,28
64-20-4	трудноудаляемых	8,77	8,77				0,99
	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-20-5	легкоудаляемых	22,13	22,13				2,44
64-20-6	трудноудаляемых	27,03	27,03				2,98
64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	28,06	27,75	0,31	0,14		3,06
Таблица ФЕРр 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:						
64-21-1	цементных	108,02	103,33	4,69	2,03		11,96
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,07	
64-21-2	гипсовых	83,06	80,87	2,19	0,95		9,36
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,04	
	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:						
64-21-3	легкоудаляемых	4,96	4,96				0,56
64-21-4	трудноудаляемых	16,39	16,39				1,85
	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-21-5	легкоудаляемых	39,49	39,18	0,31	0,14		4,32
64-21-6	трудноудаляемых	51,01	50,70	0,31	0,14		5,59
64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	48,81	47,25	1,56	0,68		5,21
Таблица ФЕРр 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:						
64-22-1	цементных	88,05	86,49	1,56	0,68		10,01
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,021	
64-22-2	гипсовых	71,39	70,76	0,63	0,27		8,19
11.2.04.06	Детали, шт.					1	

01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,012	
	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:						
64-22-3	легкоудаляемых	3,28	3,28				0,37
64-22-4	трудноудаляемых	11,61	11,61				1,31
	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-22-5	легкоудаляемых	25,58	25,58				2,82
64-22-6	трудноудаляемых	35,83	35,83				3,95
64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	31,40	30,77	0,63	0,27		3,43
Таблица ФЕРр 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:						
64-23-1	цементных	108,02	103,33	4,69	2,03		11,96
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,07	
64-23-2	гипсовых	83,06	80,87	2,19	0,95		9,36
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,04	
	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:						
64-23-3	легкоудаляемых	7,00	7,00				0,79
64-23-4	трудноудаляемых	26,85	26,85				3,03
	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-23-5	легкоудаляемых	62,98	62,67	0,31	0,14		6,91
64-23-6	трудноудаляемых	83,03	82,72	0,31	0,14		9,12
64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	73,49	71,93	1,56	0,68		7,93
Таблица ФЕРр 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:						
64-24-1	цементных	185,71	180,40	5,31	2,30		19,89
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,07	
64-24-2	гипсовых	145,17	142,67	2,50	1,08		15,73
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,035	
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:						
64-24-3	легкоудаляемых	5,80	5,80				0,64
64-24-4	трудноудаляемых	22,40	22,40				2,47
	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-24-5	легкоудаляемых	103,25	102,62	0,63	0,27		11,44
64-24-6	трудноудаляемых	112,58	111,95	0,63	0,27		12,48
64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	111,54	109,66	1,88	0,81		12,09
Таблица ФЕРр 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:						
64-25-1	цементных	237,19	228,75	8,44	3,65		25,22
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,12	
64-25-2	гипсовых	180,45	174,51	5,94	2,57		19,24
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,06	
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:						
64-25-3	легкоудаляемых	11,43	11,43				1,26
64-25-4	трудноудаляемых	44,90	44,90				4,95
	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-25-5	легкоудаляемых	191,01	190,07	0,94	0,41		21,19
64-25-6	трудноудаляемых	224,83	223,89	0,94	0,41		24,96
64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	220,94	218,13	2,81	1,22		24,05
Таблица ФЕРр 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:						
64-26-1	цементных	462,85	451,60	11,25	4,86		49,79
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,14	
64-26-2	гипсовых	330,02	321,89	8,13	3,51		35,49
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,07	
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-26-3	легкоудаляемых	16,96	16,96				1,87
64-26-4	трудноудаляемых	68,39	68,39				7,54
	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-26-5	легкоудаляемых	289,28	288,03	1,25	0,54		32,11
64-26-6	трудноудаляемых	339,42	338,17	1,25	0,54		37,70
64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	329,28	328,97	0,31	0,14		36,27

Таблица ФЕРр 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:						
64-27-1	цементных	31,39	29,51	1,88	0,81		3,46
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,022	
64-27-2	гипсовых	22,86	21,92	0,94	0,41		2,57
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,012	
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:						
64-27-3	легкоудаляемых	2,24	2,24				0,25
64-27-4	трудноудаляемых	9,06	9,06				1,01
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-27-5	легкоудаляемых	20,09	20,09				2,24
64-27-6	трудноудаляемых	26,82	26,82				2,99
64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	26,37	25,74	0,63	0,27		2,87
Таблица ФЕРр 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:						
64-28-1	цементных	41,11	38,30	2,81	1,22		4,49
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,047	
64-28-2	гипсовых	31,02	29,77	1,25	0,54		3,49
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,027	
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:						
64-28-3	легкоудаляемых	3,32	3,32				0,37
64-28-4	трудноудаляемых	13,54	13,54				1,51
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-28-5	легкоудаляемых	30,41	30,41				3,39
64-28-6	трудноудаляемых	40,54	40,54				4,52
64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	40,32	39,38	0,94	0,41		4,39
Таблица ФЕРр 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:						
64-29-1	цементных	56,44	51,44	5,00	2,16		6,03
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,082	
64-29-2	гипсовых	43,96	41,46	2,50	1,08		4,86
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,047	
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:						
64-29-3	легкоудаляемых	5,11	5,11				0,57
64-29-4	трудноудаляемых	20,27	20,27				2,26
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-29-5	легкоудаляемых	45,84	45,84				5,11
64-29-6	трудноудаляемых	61,27	61,27				6,83
64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	59,60	58,04	1,56	0,68		6,47
Таблица ФЕРр 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:						
64-30-1	цементных	15,52	15,21	0,31	0,14		1,74
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,003	
64-30-2	гипсовых	12,11	11,80	0,31	0,14		1,35
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,002	
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:						
64-30-3	легкоудаляемых	1,44	1,44				0,16
64-30-4	трудноудаляемых	5,47	5,47				0,61
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-30-5	легкоудаляемых	11,70	11,70				1,29
64-30-6	трудноудаляемых	15,96	15,96				1,76
64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	15,06	15,06				1,66
Таблица ФЕРр 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:						

64-31-1	цементных	25,22	24,91	0,31	0,14		2,85
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,008	
64-31-2	гипсовых	19,45	19,14	0,31	0,14		2,19
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,005	
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:						
64-31-3	легкоудаляемых	1,97	1,97				0,22
64-31-4	трудноудаляемых	7,80	7,80				0,87
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-31-5	легкоудаляемых	16,24	16,24				1,79
64-31-6	трудноудаляемых	22,04	22,04				2,43
64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	21,31	21,31				2,35
Таблица ФЕРр 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:						
64-32-1	цементных	33,89	32,95	0,94	0,41		3,77
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,01	
64-32-2	гипсовых	24,58	23,95	0,63	0,27		2,74
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,005	
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:						
64-32-3	легкоудаляемых	2,51	2,51				0,28
64-32-4	трудноудаляемых	10,14	10,14				1,13
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-32-5	легкоудаляемых	20,68	20,68				2,28
64-32-6	трудноудаляемых	27,75	27,75				3,06
64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	27,75	27,75				3,06
Таблица ФЕРр 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:						
64-33-1	цементных	42,73	41,17	1,56	0,68		4,71
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,027	
64-33-2	гипсовых	31,36	30,42	0,94	0,41		3,48
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,017	
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:						
64-33-3	легкоудаляемых	3,05	3,05				0,34
64-33-4	трудноудаляемых	12,38	12,38				1,38
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-33-5	легкоудаляемых	25,21	25,21				2,78
64-33-6	трудноудаляемых	34,28	34,28				3,78
64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	34,28	34,28				3,78
Таблица ФЕРр 64-34 Листы высотой до 150 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных листов высотой до 150 мм:						
64-34-1	цементных	17,45	17,45				2,02
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,001	
64-34-2	гипсовых	13,22	13,22				1,53
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,0005	
	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:						
64-34-3	легкоудаляемых	0,42	0,42				0,05
64-34-4	трудноудаляемых	2,12	2,12				0,25
	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-34-5	легкоудаляемых	6,35	6,35				0,75
64-34-6	трудноудаляемых	8,04	8,04				0,95
64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	9,22	9,22				1,09
Таблица ФЕРр 64-35 Листы высотой до 250 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных листов высотой до 250 мм:						
64-35-1	цементных	21,95	21,95				2,54
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,004	
64-35-2	гипсовых	15,64	15,64				1,81

11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,002	
	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:						
64-35-3	легкоудаляемых	0,93	0,93				0,11
64-35-4	трудноудаляемых	4,48	4,48				0,53
	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-35-5	легкоудаляемых	9,81	9,81				1,16
64-35-6	трудноудаляемых	13,28	13,28				1,57
64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	13,96	13,96				1,65
Таблица ФЕРр 64-36 Листы высотой до 400 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных листов высотой до 400 мм:						
64-36-1	цементных	31,82	31,19	0,63	0,27		3,61
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,01	
64-36-2	гипсовых	23,55	23,24	0,31	0,14		2,69
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,005	
	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:						
64-36-3	легкоудаляемых	1,78	1,78				0,21
64-36-4	трудноудаляемых	8,80	8,80				1,04
	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-36-5	легкоудаляемых	18,19	18,19				2,15
64-36-6	трудноудаляемых	25,21	25,21				2,98
64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	24,20	24,20				2,86
Таблица ФЕРр 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:						
64-37-1	цементных	33,14	32,51	0,63	0,27		3,72
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,02	
64-37-2	гипсовых	25,54	24,91	0,63	0,27		2,85
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,01	
	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:						
64-37-3	легкоудаляемых	1,36	1,36				0,16
64-37-4	трудноудаляемых	5,20	5,20				0,61
	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-37-5	легкоудаляемых	12,28	12,28				1,44
64-37-6	трудноудаляемых	16,12	16,12				1,89
64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	16,26	15,95	0,31	0,14		1,87
Таблица ФЕРр 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:						
64-38-1	цементных	40,62	39,68	0,94	0,41		4,54
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,01	
64-38-2	гипсовых	30,26	29,63	0,63	0,27		3,39
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,005	
	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:						
64-38-3	легкоудаляемых	2,30	2,30				0,27
64-38-4	трудноудаляемых	8,36	8,36				0,98
	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-38-5	легкоудаляемых	21,67	21,67				2,54
64-38-6	трудноудаляемых	28,23	28,23				3,31
64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	28,03	27,72	0,31	0,14		3,25
Таблица ФЕРр 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм							
	Измеритель: 100 м						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:						
64-39-1	цементных	966,62	964,74	1,88	0,81		113,10
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,4	
64-39-2	гипсовых	721,73	720,79	0,94	0,41		84,50
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,2	
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:						
64-39-3	легкоудаляемых	120,92	120,92				14,43
64-39-4	трудноудаляемых	482,60	482,60				57,59
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-39-5	легкоудаляемых	849,73	849,73				101,40
64-39-6	трудноудаляемых	1 220,13	1 220,13				145,60

64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	1 013,77	1 013,14	0,63	0,27		120,90
Таблица ФЕРр 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм							
	Измеритель: 100 м						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:						
64-40-1	цементных	1 190,27	1 186,52	3,75	1,62		139,10
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,81	
64-40-2	гипсовых	878,53	876,03	2,50	1,08		102,70
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,5	
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:						
64-40-3	легкоудаляемых	180,84	180,84				21,58
64-40-4	трудноудаляемых	729,90	729,90				87,10
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-40-5	легкоудаляемых	1 296,39	1 296,39				154,70
64-40-6	трудноудаляемых	1 841,09	1 841,09				219,70
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	1 527,88	1 526,00	1,88	0,81		182,10
Таблица ФЕРр 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм							
	Измеритель: 100 м						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:						
64-41-1	цементных	1 824,85	1 818,60	6,25	2,70		213,20
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,5	
64-41-2	гипсовых	1 367,08	1 363,95	3,13	1,35		159,90
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,91	
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:						
64-41-3	легкоудаляемых	241,85	241,85				28,86
64-41-4	трудноудаляемых	969,57	969,57				115,70
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-41-5	легкоудаляемых	2 348,08	2 348,08				280,20
64-41-6	трудноудаляемых	2 462,04	2 462,04				293,80
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	2 083,88	2 080,75	3,13	1,35		248,30
Таблица ФЕРр 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм							
	Измеритель: 100 м						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:						
64-42-1	цементных	2 285,75	2 273,25	12,50	5,40		266,50
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2	
64-42-2	гипсовых	1 706,00	1 696,62	9,38	4,05		198,90
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1	
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:						
64-42-3	легкоудаляемых	308,30	308,30				36,79
64-42-4	трудноудаляемых	1 274,60	1 274,60				152,10
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-42-5	легкоудаляемых	2 157,95	2 157,01	0,94	0,41		257,40
64-42-6	трудноудаляемых	3 138,41	3 137,47	0,94	0,41		374,40
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	2 653,49	2 647,24	6,25	2,70		315,90
Таблица ФЕРр 64-43 Поручни шириной до 250 мм							
	Измеритель: 100 м						
	Смена лепных поручней шириной до 250 мм:						
64-43-1	цементных	2 462,66	2 437,34	25,32	10,94		282,10
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,53	
64-43-2	гипсовых	1 558,15	1 550,02	8,13	3,51		179,40
11.2.04.06	Детали, м					101	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,52	

	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:						
64-43-3	легкоудаляемых	226,22	226,22				25,22
64-43-4	трудноудаляемых	668,18	668,18				74,49
	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-43-5	легкоудаляемых	1 575,49	1 574,24	1,25	0,54		175,50
64-43-6	трудноудаляемых	2 018,60	2 017,35	1,25	0,54		224,90
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	2 200,09	2 192,27	7,82	3,38		244,40
Таблица ФЕРр 64-44 Розетки диаметром до 200 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:						
64-44-1	цементных	15,52	15,52				1,82
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,0015	
64-44-2	гипсовых	12,03	12,03				1,41
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,0008	
	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:						
64-44-3	легкоудаляемых	0,95	0,95				0,11
64-44-4	трудноудаляемых	3,54	3,54				0,41
	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-44-5	легкоудаляемых	6,22	6,22				0,72
64-44-6	трудноудаляемых	8,73	8,73				1,01
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	7,95	7,95				0,92
Таблица ФЕРр 64-45 Розетки диаметром до 300 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:						
64-45-1	цементных	17,74	17,74				2,08
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,004	
64-45-2	гипсовых	13,56	13,56				1,59
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,0025	
	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:						
64-45-3	легкоудаляемых	1,21	1,21				0,14
64-45-4	трудноудаляемых	4,84	4,84				0,56
	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-45-5	легкоудаляемых	8,47	8,47				0,98
64-45-6	трудноудаляемых	12,18	12,18				1,41
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	10,89	10,89				1,26
Таблица ФЕРр 64-46 Розетки диаметром до 500 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:						
64-46-1	цементных	29,86	28,92	0,94	0,41		3,39
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,01	
64-46-2	гипсовых	21,02	20,39	0,63	0,27		2,39
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,005	
	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-46-3	легкоудаляемых	1,64	1,64				0,19
64-46-4	трудноудаляемых	6,48	6,48				0,75
	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-46-5	легкоудаляемых	11,66	11,66				1,35
64-46-6	трудноудаляемых	16,59	16,59				1,92
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	15,92	15,29	0,63	0,27		1,77
Таблица ФЕРр 64-47 Розетки диаметром до 800 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:						
64-47-1	цементных	47,71	46,15	1,56	0,68		5,41
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,03	
64-47-2	гипсовых	35,54	34,29	1,25	0,54		4,02
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,016	
	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:						
64-47-3	легкоудаляемых	2,42	2,42				0,28
64-47-4	трудноудаляемых	10,89	10,89				1,26
	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-47-5	легкоудаляемых	18,32	18,32				2,12
64-47-6	трудноудаляемых	26,44	26,44				3,06
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	24,44	23,50	0,94	0,41		2,72

Таблица ФЕРр 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м²							
	Измеритель: шт.						
64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м²	6,10	5,79	0,31	0,14		0,67
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,005	
	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м² от покрасок:						
64-48-2	легкоудаляемых	0,52	0,52				0,06
64-48-3	трудноудаляемых	1,64	1,64				0,19
	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-48-4	легкоудаляемых	3,89	3,89				0,45
64-48-5	трудноудаляемых	4,84	4,84				0,56
64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м² под модель	4,92	4,92				0,57
Таблица ФЕРр 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м²							
	Измеритель: шт.						
64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м²	13,42	12,79	0,63	0,27		1,48
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,015	
	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м² от покрасок:						
64-49-2	легкоудаляемых	0,95	0,95				0,11
64-49-3	трудноудаляемых	2,68	2,68				0,31
	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-49-4	легкоудаляемых	6,48	6,48				0,75
64-49-5	трудноудаляемых	8,12	8,12				0,94
64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м² под модель	8,60	8,29	0,31	0,14		0,96
Таблица ФЕРр 64-50 Сухари высотой до 150 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:						
64-50-1	цементных	11,52	11,52				1,35
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,004	
64-50-2	гипсовых	9,30	9,30				1,09
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,002	
	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:						
64-50-3	легкоудаляемых	0,52	0,52				0,06
64-50-4	трудноудаляемых	1,56	1,56				0,18
	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-50-5	легкоудаляемых	3,72	3,72				0,43
64-50-6	трудноудаляемых	4,84	4,84				0,56
64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	7,08	7,08				0,82
Таблица ФЕРр 64-51 Сухари высотой до 250 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:						
64-51-1	цементных	14,67	14,67				1,72
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,006	
64-51-2	гипсовых	9,72	9,72				1,14
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,003	
	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:						
64-51-3	легкоудаляемых	0,95	0,95				0,11
64-51-4	трудноудаляемых	2,33	2,33				0,27
	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-51-5	легкоудаляемых	5,62	5,62				0,65
64-51-6	трудноудаляемых	7,08	7,08				0,82
64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	10,02	10,02				1,16
Таблица ФЕРр 64-52 Триглифы высотой до 250 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:						
64-52-1	цементных	12,31	11,37	0,94	0,41		1,38
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,02	
64-52-2	гипсовых	10,19	9,56	0,63	0,27		1,16
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,01	
	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:						
64-52-3	легкоудаляемых	0,38	0,38				0,05
64-52-4	трудноудаляемых	1,90	1,90				0,23
	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						

64-52-5	легкоудаляемых	4,20	4,20				0,51
64-52-6	трудноудаляемых	5,60	5,60				0,68
64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	7,06	6,43	0,63	0,27		0,78
Таблица ФЕРр 64-53 Триглифы высотой до 350 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:						
64-53-1	цементных	15,16	13,60	1,56	0,68		1,65
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,028	
64-53-2	гипсовых	11,73	10,79	0,94	0,41		1,31
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,02	
	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:						
64-53-3	легкоудаляемых	0,77	0,77				0,09
64-53-4	трудноудаляемых	2,80	2,80				0,34
	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-53-5	легкоудаляемых	6,43	6,43				0,78
64-53-6	трудноудаляемых	8,32	8,32				1,01
64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	10,02	9,39	0,63	0,27		1,14
Таблица ФЕРр 64-54 Триглифы высотой до 750 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:						
64-54-1	цементных	26,56	24,06	2,50	1,08		2,92
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,05	
64-54-2	гипсовых	20,12	18,87	1,25	0,54		2,29
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,025	
	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:						
64-54-3	легкоудаляемых	1,57	1,57				0,19
64-54-4	трудноудаляемых	4,61	4,61				0,56
	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-54-5	легкоудаляемых	11,04	11,04				1,34
64-54-6	трудноудаляемых	14,17	14,17				1,72
64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	15,94	15,00	0,94	0,41		1,82
Таблица ФЕРр 64-55 Шишки высотой до 250 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных шишек высотой до 250 мм:						
64-55-1	цементных	27,82	27,82				3,03
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,004	
64-55-2	гипсовых	20,29	20,29				2,21
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,002	
	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:						
64-55-3	легкоудаляемых	1,17	1,17				0,13
64-55-4	трудноудаляемых	3,68	3,68				0,41
	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-55-5	легкоудаляемых	8,16	8,16				0,91
64-55-6	трудноудаляемых	10,58	10,58				1,18
64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	12,65	12,65				1,41
Таблица ФЕРр 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:						
64-56-1	цементных	16,33	16,33				1,89
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,006	
64-56-2	гипсовых	12,44	12,44				1,44
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,003	
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:						
64-56-3	легкоудаляемых	0,95	0,95				0,11
64-56-4	трудноудаляемых	3,54	3,54				0,41
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-56-5	легкоудаляемых	6,22	6,22				0,72
64-56-6	трудноудаляемых	8,73	8,73				1,01
64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	7,86	7,86				0,91
Таблица ФЕРр 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:						
64-57-1	цементных	18,84	18,84				2,18
11.2.04.06	Детали, шт.					1	

01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,008	
64-57-2	гипсовых	14,26	14,26				1,65
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,005	
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:						
64-57-3	легкоудаляемых	1,21	1,21				0,14
64-57-4	трудноудаляемых	4,84	4,84				0,56
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-57-5	легкоудаляемых	8,55	8,55				0,99
64-57-6	трудноудаляемых	12,18	12,18				1,41
64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	10,89	10,89				1,26
Таблица ФЕРр 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:						
64-58-1	цементных	29,37	28,43	0,94	0,41		3,29
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,016	
64-58-2	гипсовых	20,76	20,13	0,63	0,27		2,33
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,01	
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-58-3	легкоудаляемых	1,64	1,64				0,19
64-58-4	трудноудаляемых	6,48	6,48				0,75
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-58-5	легкоудаляемых	11,66	11,66				1,35
64-58-6	трудноудаляемых	16,59	16,59				1,92
64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	15,92	15,29	0,63	0,27		1,77
Таблица ФЕРр 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:						
64-59-1	цементных	42,23	40,35	1,88	0,81		4,67
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,024	
64-59-2	гипсовых	33,39	32,14	1,25	0,54		3,72
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,012	
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:						
64-59-3	легкоудаляемых	10,89	10,89				1,26
64-59-4	трудноудаляемых	24,11	24,11				2,79
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-59-5	легкоудаляемых	18,32	18,32				2,12
64-59-6	трудноудаляемых	26,44	26,44				3,06
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	24,44	23,50	0,94	0,41		2,72
Таблица ФЕРр 64-60 Эмблемы портальные площадью до 0,5 м²							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м² :						
64-60-1	цементных	56,07	53,88	2,19	0,95		5,94
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,04	
64-60-2	гипсовых	44,06	42,81	1,25	0,54		4,72
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,023	
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м² от покрасок:						
64-60-3	легкоудаляемых	2,16	2,16				0,25
64-60-4	трудноудаляемых	8,73	8,73				1,01
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-60-5	легкоудаляемых	15,21	15,21				1,76
64-60-6	трудноудаляемых	21,69	21,69				2,51
64-60-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м² под модель	21,94	21,00	0,94	0,41		2,43
Таблица ФЕРр 64-61 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м²							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м² :						
64-61-1	цементных	63,66	60,22	3,44	1,49		6,64
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,06	
64-61-2	гипсовых	50,95	49,07	1,88	0,81		5,41
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,034	
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м² от покрасок:						
64-61-3	легкоудаляемых	3,20	3,20				0,37
64-61-4	трудноудаляемых	13,05	13,05				1,51

	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-61-5	легкоудаляемых	57,37	57,37				6,64
64-61-6	трудноудаляемых	32,57	32,57				3,77
64-61-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м² под модель	31,92	30,67	1,25	0,54		3,55
Таблица ФЕРр 64-62 Эмблемы портальные площадью до 1,0 м²							
	Измеритель: шт.						
	Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м² :						
64-62-1	цементных	83,69	79,00	4,69	2,03		8,71
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,08	
64-62-2	гипсовых	59,55	57,05	2,50	1,08		6,29
11.2.04.06	Детали, шт.					1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,045	
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м² от покрасок:						
64-62-3	легкоудаляемых	4,23	4,23				0,49
64-62-4	трудноудаляемых	17,19	17,19				1,99
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-62-5	легкоудаляемых	30,59	30,59				3,54
64-62-6	трудноудаляемых	43,46	43,46				5,03
64-62-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м² под модель	41,48	39,92	1,56	0,68		4,62
Сборник 65. Внутренние санитарно-технические работы							
Раздел 1. Водопровод и канализация							
Таблица ФЕРр 65-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб							
	Измеритель: 100 м						
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром:						
65-1-1	до 32 мм	328,71	288,02	7,09	1,35	33,60	34,66
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,22	
65-1-2	до 63 мм	565,51	495,44	12,15	2,30	57,92	59,62
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,34	
65-1-3	до 100 мм	716,97	634,72	15,93	3,51	66,32	76,38
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,43	
Таблица ФЕРр 65-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб							
	Измеритель: 100 м						
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:						
65-2-1	50 мм	587,05	582,05	5,00	2,16		68,80
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,59	
65-2-2	100 мм	731,64	721,64	10,00	4,32		85,30
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					1,34	
65-2-3	150 мм	958,29	943,29	15,00	6,48		111,50
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					2,18	
Таблица ФЕРр 65-3 Снятие арматуры							
	Измеритель: 100 шт.						
65-3-1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	48,93	48,62	0,31	0,14		5,70
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,05	
	Снятие клапанов фланцевых:						
65-3-2	приемных диаметром до 50 мм	254,87	247,37	7,50	3,24		29,00
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					1,55	
65-3-3	приемных диаметром до 100 мм	445,20	423,94	21,26	9,18		49,70
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					3,72	
65-3-4	обратных диаметром до 50 мм	411,20	399,63	11,57	5,00		46,85
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					1,51	
65-3-5	обратных диаметром до 100 мм	851,84	816,83	35,01	15,12		95,76
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					3,62	
	Снятие смесителя:						
65-3-6	с душевой сеткой	494,82	491,07	3,75	1,62		57,57
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,26	
65-3-7	без душевой сетки	315,33	313,14	2,19	0,95		36,71
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,22	
	Снятие водомеров диаметром:						
65-3-8	до 50 мм	257,53	237,13	20,40	2,78		27,80
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					1,6	
65-3-9	до 100 мм	803,30	739,55	63,75	8,70		86,70
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					6	
	Снятие колонок:						
65-3-10	водоразборных	3 299,58	3 106,63	192,95	26,33		364,20
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					23	
65-3-11	водогрейных	1 058,14	1 034,69	23,45	10,13		121,30
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					8	
65-3-12	Снятие пожарных гидрантов	2 577,54	2 513,79	63,75	8,70		294,70

01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					10	
	Снятие задвижек диаметром:						
65-3-13	до 100 мм	820,73	812,91	7,82	3,38		95,30
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					4	
65-3-14	до 200 мм	1 343,04	1 319,59	23,45	10,13		154,70
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					10	
	Снятие вантузов воздушных:						
65-3-15	одинарных диаметром 50 мм	1 501,42	1 493,60	7,82	3,38		175,10
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					4	
65-3-16	двойных диаметром 50 мм	1 581,88	1 558,43	23,45	10,13		182,70
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					13	
	Снятие водомерных узлов массой:						
65-3-17	до 100 кг	1 633,50	909,30	724,20	98,83		106,60
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					8,1	
65-3-18	до 200 кг	2 559,81	1 097,81	1 462,00	199,52		128,70
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					17,4	
Таблица ФЕРр 65-4 Демонтаж санитарно-технических приборов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Демонтаж:						
65-4-1	умывальников и раковин	445,72	437,59	8,13	3,51		51,30
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					1,82	
65-4-2	унитазов и писсуаров	553,63	544,56	9,07	3,92		63,84
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					2,65	
65-4-3	моек	899,88	875,18	24,70	10,67		102,60
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					1,18	
65-4-4	ванн	2 581,50	2 499,29	82,21	35,51		293,00
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					11,4	
65-4-5	смывных труб	476,95	476,32	0,63	0,27		55,84
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,48	
65-4-6	сидений к унитазам	372,99	372,68	0,31	0,14		43,69
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,08	
65-4-7	сифонов	503,44	502,50	0,94	0,41		58,91
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,27	
65-4-8	смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	408,60	369,52	39,08	16,88		43,32
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					2,15	
65-4-9	смывных бачков пластмассовых на стене	381,47	342,39	39,08	16,88		40,14
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					1,48	
65-4-10	смывных бачков фаянсовых на унитазе	326,13	318,00	8,13	3,51		37,28
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					1,75	
65-4-11	биде	803,63	797,38	6,25	2,70		93,48
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					2,37	
Таблица ФЕРр 65-5 Смена арматуры							
	Измеритель: 100 шт.						
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром:						
65-5-1	до 20 мм	797,10	734,67	3,29	0,58	59,14	81,00
18.1.01.01	Арматура муфтовая, шт.					100	
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,04	
65-5-2	до 32 мм	1 045,73	934,21	7,89	1,39	103,63	103,00
18.1.01.01	Арматура муфтовая, шт.					100	
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,11	
65-5-3	до 50 мм	1 378,45	1 206,31	17,08	3,02	155,06	133,00
18.1.01.01	Арматура муфтовая, шт.					100	
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,24	
	Смена кранов:						
65-5-4	писсуарных	765,19	734,67	3,29	0,58	27,23	81,00
18.1.01.01	Арматура муфтовая, шт.					100	
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,04	
65-5-5	водоразборных и туалетных	332,55	302,03	3,29	0,58	27,23	33,30
18.1.01.01	Арматура муфтовая, шт.					100	
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,05	
	Смена смесителей:						
65-5-6	с душевой сеткой	2 587,07	2 418,97	9,20	1,62	158,90	266,70
18.1.10.10	Смесители, шт.					100	
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,26	
65-5-7	без душевой сетки	1 978,81	1 814,00	5,91	1,04	158,90	200,00

18.1.10.10	Смесители, шт.					100	
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,23	
	Смена задвижек диаметром:						
65-5-8	50 мм	5 080,30	2 793,56	105,14	18,56	2 181,60	308,00
18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая, шт.					100	
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					1,8	
65-5-9	100 мм	8 081,12	3 827,54	275,98	48,72	3 977,60	422,00
18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая, шт.					100	
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					3,84	
65-5-10	150 мм	14 313,15	5 387,58	413,97	73,08	8 511,60	594,00
18.1.01.01	Арматура трубопроводная фланцевая, шт.					100	
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					7,41	
Таблица ФЕРр 65-6 Смена санитарно-технических приборов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Смена:						
65-6-1	трапов диаметром до 50 мм	1 164,91	870,72	32,00	8,29	262,19	96,00
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-2	трапов диаметром до 100 мм	2 606,36	2 122,38	54,31	14,06	429,67	234,00
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-3	сифонов чугунных	2 091,96	692,04	13,26	3,38	1 386,66	76,30
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-4	писсуаров	2 057,05	970,49	9,70	2,51	1 076,86	107,00
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-5	сидений к унитазам	728,20	725,60	2,60	0,62		80,00
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-6	манжетов резиновых к унитазам	801,65	725,60	2,60	0,62	73,45	80,00
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-7	смывных труб с резиновыми манжетами	1 045,43	907,00	4,85	1,26	133,58	100,00
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-8	выпусков к умывальникам и мойкам	493,21	380,94	4,85	1,26	107,42	42,00
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-9	смывных бачков	1 129,19	907,00	36,19	9,42	186,00	100,00
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-10	гибких подводок	480,12	475,27	4,85	1,26		52,40
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-11	смывных кранов	986,52	907,00	19,39	5,02	60,13	100,00
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-12	унитазов типа "Компакт"	4 598,10	3 743,19	72,73	18,83	782,18	412,70
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-13	чаш "Генуя"	17 426,42	16 665,22	87,27	22,59	673,93	1 837,40
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-14	унитазов	3 865,84	3 217,13	38,78	10,04	609,93	354,70
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-15	моек на одно отделение	3 766,34	2 969,52	67,88	17,57	728,94	327,40
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-16	моек на два отделения	4 750,37	3 696,93	87,27	22,59	966,17	407,60
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-17	ванн чугунных	6 456,61	5 327,72	358,79	92,87	770,10	587,40
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-18	ванн стальных	5 926,84	4 827,05	329,69	85,34	770,10	532,20
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-19	раковин	2 843,27	1 735,09	67,88	17,57	1 040,30	191,30
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-20	полотенцесушителей	2 221,18	1 267,08	20,36	5,28	933,74	139,70
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-21	водомеров диаметром до 65 мм	4 214,70	2 128,73	72,28	12,76	2 013,69	234,70
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	

65-6-22	водомеров диаметром до 100 мм	7 850,22	3 348,64	118,28	20,88	4 383,30	369,20
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-23	водосточных воронок	4 728,16	4 457,00	53,33	13,81	217,83	491,40
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-24	умывальников	2 850,16	1 922,84	67,88	17,57	859,44	212,00
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-25	шарового крана смывного бачка	849,88	817,80	4,85	1,26	27,23	87,00
18.2.06.12	Приборы санитарно-технические, компл.					100	
65-6-26	Регулировка смывного бачка	250,98	250,98				26,70
Таблица ФЕРр 65-7 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб							
	Измеритель: 100 м						
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:						
65-7-1	до 50 мм	2 557,63	2 221,25	48,49	12,55	287,89	220,80
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
23.7.01.07	Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, м					99,8	
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					0,78	
65-7-2	до 100 мм	2 756,36	2 349,01	87,27	22,59	320,08	233,50
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
23.7.01.07	Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, м					99,8	
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					1,51	
65-7-3	до 150 мм	3 952,46	3 389,21	135,75	35,14	427,50	336,90
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
23.7.01.07	Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, м					99,7	
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					2,26	
Таблица ФЕРр 65-8 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб							
	Измеритель: 100 м						
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром:						
65-8-1	до 50 мм	643,45	579,33	9,70	2,51	54,42	58,40
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм, м					99,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,04	
65-8-2	до 100 мм	771,12	614,05	19,39	5,02	137,68	61,90
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм, м					99,8	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,11	
Таблица ФЕРр 65-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы							
	Измеритель: 100 м						
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром:						
65-9-1	до 15 мм	851,09	748,44	61,14	5,28	41,51	77,80
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.1.01.01	Арматура трубопроводная муфтовая, шт.					П	
23.7.01.07	Трубопроводы с гильзами, м					100	
65-9-2	до 20 мм	929,01	826,36	61,14	5,28	41,51	85,90
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.1.01.01	Арматура трубопроводная муфтовая, шт.					П	
23.7.01.07	Трубопроводы с гильзами, м					100	
65-9-3	до 25 мм	1 014,91	912,26	61,14	5,28	41,51	94,83
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.1.01.01	Арматура трубопроводная муфтовая, шт.					П	
23.7.01.07	Трубопроводы с гильзами, м					100	
65-9-4	до 32 мм	1 209,91	1 107,26	61,14	5,28	41,51	115,10
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.1.01.01	Арматура трубопроводная муфтовая, шт.					П	
23.7.01.07	Трубопроводы с гильзами, м					100	
65-9-5	до 40 мм	1 270,52	1 167,87	61,14	5,28	41,51	121,40
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.1.01.01	Арматура трубопроводная муфтовая, шт.					П	
23.7.01.07	Трубопроводы с гильзами, м					100	
65-9-6	до 50 мм	1 555,81	1 297,74	164,66	7,53	93,41	134,90
19.1.01.11	Крепления, кг					П	

18.1.01.01	Арматура трубопроводная муфтовая, шт.					П	
23.7.01.07	Трубопроводы с гильзами, м					100	
65-9-7	до 65 мм	1 950,50	1 524,77	255,38	9,04	170,35	158,50
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.1.01.01	Арматура трубопроводная муфтовая, шт.					П	
23.7.01.07	Трубопроводы с гильзами, м					100	
65-9-8	до 80 мм	2 107,31	1 681,58	255,38	9,04	170,35	174,80
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.1.01.01	Арматура трубопроводная муфтовая, шт.					П	
23.7.01.07	Трубопроводы с гильзами, м					100	
65-9-9	до 100 мм	2 662,95	2 120,25	324,14	16,82	218,56	220,40
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.1.01.01	Арматура трубопроводная муфтовая, шт.					П	
23.7.01.07	Трубопроводы с гильзами, м					100	
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:						
65-9-10	до 15 мм	1 674,04	1 616,16	42,81	6,96	15,07	168,00
24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные, м					93,6	
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.5.08.13	Трубки защитные гофрированные, м					9	
18.5.08.11	Монтажная плита одинарная, шт.					4	
18.5.08.11	Монтажная плита двойная, шт.					14	
18.1.01.01	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
65-9-11	до 20 мм	1 549,58	1 491,10	42,81	6,96	15,67	155,00
24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные, м					95,8	
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.5.08.13	Трубки защитные гофрированные, м					11	
18.1.01.01	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
65-9-12	до 25 мм	1 555,66	1 491,10	46,09	7,54	18,47	155,00
24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные, м					97,8	
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.5.08.13	Трубки защитные гофрированные, м					13	
18.1.01.01	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:						
65-9-13	до 15 мм	1 799,10	1 741,22	42,81	6,96	15,07	181,00
24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные, м					92,5	
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.5.08.13	Трубки защитные гофрированные, м					9	
18.5.08.11	Монтажная плита одинарная, шт.					4	
18.5.08.11	Монтажная плита двойная, шт.					14	
18.1.01.01	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
65-9-14	до 20 мм	1 655,40	1 596,92	42,81	6,96	15,67	166,00
24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные, м					94,7	
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.5.08.13	Трубки защитные гофрированные, м					11	
18.1.01.01	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
65-9-15	до 25 мм	1 661,48	1 596,92	46,09	7,54	18,47	166,00
24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные, м					97,1	
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.5.08.13	Трубки защитные гофрированные, м					13	
18.1.01.01	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
Таблица ФЕРр 65-10 Прочистка канализационной сети							
	Измеритель: 100 м						
	Очистка канализационной сети:						

65-10-1	внутренней	403,09	263,07	0,66	0,12	139,36	32,20
65-10-2	дворовой	959,22	882,36			76,86	108,00
Таблица ФЕРр 65-11 Ремонт бетонных лотков в колодцах							
	Измеритель: 100 шт.						
65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах	24 235,71	9 955,20	5 607,64	626,49	8 672,87	1 020,00
04.3.01.09	Раствор цементный М100, м³					2,92	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					41,5	
Таблица ФЕРр 65-70 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы "ROTHENBERGER"							
	Измеритель: м						
	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы "ROTHENBERGER":						
65-70-1	простого засора	15,61	8,53	7,00		0,08	1,00
65-70-2	сложного засора	46,83	25,59	21,00		0,24	3,00
65-70-3	при узких или изогнутых трубах	66,72	42,65	23,80		0,27	5,00
Раздел 2. Центральное отопление							
Таблица ФЕРр 65-12 Демонтаж расширительных и конденсационных баков							
	Измеритель: 100 шт.						
	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью:						
65-12-1	до 0,9 м³	1 858,79	1 768,14	90,65	39,15		209,00
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					11,3	
65-12-2	до 2,0 м³	3 635,74	3 426,30	209,44	90,45		405,00
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					20,6	
65-12-3	более 2,0 м³	4 688,45	4 441,50	246,95	106,65		525,00
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					32	
Таблица ФЕРр 65-13 Демонтаж воздухосборников и грязевиков							
	Измеритель: 100 шт.						
	Демонтаж:						
65-13-1	воздухосборников	418,82	418,82				49,10
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					2,7	
65-13-2	грязевиков	1 356,27	1 356,27				159,00
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					5,3	
Таблица ФЕРр 65-14 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях							
	Измеритель: 100 м						
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях:						
65-14-1	на резьбе диаметром до 32 мм	322,43	322,43				37,80
65-14-2	на резьбе диаметром до 50 мм	466,59	466,59				54,70
65-14-3	на сварке диаметром до 50 мм	391,01	371,91	6,54		12,56	43,60
65-14-4	на сварке диаметром до 100 мм	603,67	557,01	16,32		30,34	65,30
65-14-5	на сварке диаметром до 150 мм	1 066,50	1 004,83	21,96		39,71	117,80
Таблица ФЕРр 65-15 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб							
	Измеритель: 100 м						
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром:						
65-15-1	до 20 мм	888,06	791,20	51,72	2,51	45,14	89,30
23.3.10.02	Трубы стальные, м					107	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.1.01.01	Арматура трубопроводная муфтовая, шт.					П	
65-15-2	до 32 мм	912,81	806,26	61,41	5,02	45,14	91,00
23.3.10.02	Трубы стальные, м					107	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.1.01.01	Арматура трубопроводная муфтовая, шт.					П	
65-15-3	до 50 мм	1 250,29	983,46	166,22	7,53	100,61	111,00
23.3.10.02	Трубы стальные, м					107	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.1.01.01	Арматура трубопроводная муфтовая, шт.					П	
65-15-4	до 80 мм	1 619,64	1 151,80	267,35	11,30	200,49	130,00
23.3.10.02	Трубы стальные, м					107	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.1.01.01	Арматура трубопроводная муфтовая, шт.					П	
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб:						
65-15-5	при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм	1 602,57	1 548,82	42,67	6,96	11,08	161,00
24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные, м					93,6	
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	

18.5.08.13	Трубки защитные гофрированные, м					4	
18.1.01.01	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
65-15-6	при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	1 727,63	1 673,88	42,67	6,96	11,08	174,00
24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные, м					95,8	
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.5.08.13	Трубки защитные гофрированные, м					6	
18.1.01.01	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
65-15-7	при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	1 814,21	1 760,46	42,67	6,96	11,08	183,00
24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные, м					97,8	
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.5.08.13	Трубки защитные гофрированные, м					7	
18.1.01.01	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
65-15-8	при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	1 227,39	1 173,64	42,67	6,96	11,08	122,00
24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные, м					94,8	
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.5.08.13	Трубки защитные гофрированные, м					4	
18.1.01.01	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
65-15-9	при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм	1 554,47	1 500,72	42,67	6,96	11,08	156,00
24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные, м					97,1	
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.5.08.13	Трубки защитные гофрированные, м					6	
18.1.01.01	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
65-15-10	при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм	1 663,57	1 606,54	45,95	7,54	11,08	167,00
24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные, м					98,4	
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
19.1.01.11	Крепления, кг					П	
18.5.08.13	Трубки защитные гофрированные, м					7	
18.1.01.01	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.					П	
Таблица ФЕРр 65-16 Смена сгонов у трубопроводов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром:						
65-16-1	до 20 мм	1 400,55	272,94	0,63	0,27	1 126,98	28,70
65-16-2	до 32 мм	2 156,87	395,62	1,56	0,68	1 759,69	41,60
65-16-3	до 50 мм	3 618,86	675,21	3,44	1,49	2 940,21	71,00
Таблица ФЕРр 65-17 Установка заглушек							
	Измеритель: 100 шт.						
	Установка заглушек диаметром трубопроводов:						
65-17-1	до 100 мм	2 864,65	992,32	6,57	1,16	1 865,76	112,00
08.3.05.06	Сталь листовая, т					0,094	
65-17-2	до 150 мм	4 695,65	1 204,96	6,57	1,16	3 484,12	136,00
08.3.05.06	Сталь листовая, т					0,16	
65-17-3	до 250 мм	5 414,63	1 506,20	19,71	3,48	3 888,72	170,00
08.3.05.06	Сталь листовая, т					0,38	
Таблица ФЕРр 65-18 Ремонт арматуры							
	Измеритель: 100 шт.						
	Ремонт задвижек диаметром:						
65-18-1	до 100 мм без снятия с места	3 506,84	2 612,74	0,66	0,12	893,44	302,40
65-18-2	до 100 мм со снятием с места	7 762,88	4 499,71	2,63	0,46	3 260,54	520,80
65-18-3	до 150 мм без снятия с места	4 631,34	3 266,78	1,31	0,23	1 363,25	378,10
65-18-4	до 150 мм со снятием с места	12 107,73	6 334,85	4,60	0,81	5 768,28	733,20
65-18-5	до 200 мм без снятия с места	6 526,21	4 351,97	1,97	0,35	2 172,27	503,70

65-18-6	до 200 мм со снятием с места	16 550,59	8 531,14	5,91	1,04	8 013,54	987,40
	Ремонт предохранительных клапанов:						
65-18-7	однорычажных	5 671,72	3 193,34	1,97	0,35	2 476,41	369,60
65-18-8	двухрычажных	7 812,92	4 499,71	2,63	0,46	3 310,58	520,80
65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков	6 343,84	5 134,75	0,66	0,12	1 208,43	594,30
Таблица ФЕРр 65-19 Демонтаж нагревательных приборов							
	Измеритель: 100 шт. (расценки с 65-19-1 по 65-19-4, 65-19-6, 65-19-7); 100 экм (расценка 65-19-5)						
	Демонтаж:						
65-19-1	радиаторов весом до 80 кг	935,72	865,70	70,02	30,24		110,00
65-19-2	радиаторов весом до 160 кг	1 362,87	1 243,46	119,41	51,57		158,00
65-19-3	радиаторов весом до 240 кг	2 088,22	1 841,58	246,64	106,52		234,00
65-19-4	ребристых труб	734,08	684,69	49,39	21,33		87,00
65-19-5	конвекторов	150,27	144,02	6,25	2,70		18,30
65-19-6	калориферов массой до 125 кг	2 040,37	1 926,58	113,79	49,14		244,80
65-19-7	калориферов массой до 250 кг	2 583,38	2 332,67	250,71	108,27		296,40
Таблица ФЕРр 65-20 Перегруппировка секций старых радиаторов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора:						
65-20-1	до 80 кг	3 004,69	2 472,10	69,71	30,11	462,88	295,00
18.5.10.06	Секции радиаторные, шт.					П	
18.5.10.08	Пробки радиаторные, шт.					П	
18.5.10.03	Ниппель радиаторный, шт.					П	
65-20-2	до 160 кг	4 239,10	3 628,54	138,17	59,67	472,39	433,00
18.5.10.06	Секции радиаторные, шт.					П	
18.5.10.08	Пробки радиаторные, шт.					П	
18.5.10.03	Ниппель радиаторный, шт.					П	
65-20-3	до 240 кг	5 656,48	4 960,96	212,88	91,94	482,64	592,00
18.5.10.06	Секции радиаторные, шт.					П	
18.5.10.08	Пробки радиаторные, шт.					П	
18.5.10.03	Ниппель радиаторный, шт.					П	
65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3	1 089,72	621,80	14,07	6,08	453,85	74,20
18.5.10.06	Секции радиаторные, шт.					П	
18.5.10.08	Пробки радиаторные, шт.					П	
18.5.10.03	Ниппель радиаторный, шт.					П	
Таблица ФЕРр 65-21 Добавление или снятие секций радиаторов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Добавление секций радиаторов одной или двух:						
65-21-1	крайних	2 552,53	1 887,84	85,33	22,09	579,36	216,00
18.5.10.06	Секции радиаторные, шт.					П	
18.5.10.08	Пробки радиаторные, шт.					П	
18.5.10.03	Ниппель радиаторный, шт.					П	
65-21-2	средних	3 085,67	2 420,98	85,33	22,09	579,36	277,00
18.5.10.06	Секции радиаторные, шт.					П	
18.5.10.08	Пробки радиаторные, шт.					П	
18.5.10.03	Ниппель радиаторный, шт.					П	
	Снятие секций радиаторов одной или двух:						
65-21-3	крайних	2 343,67	1 713,04	51,27	22,14	579,36	196,00
65-21-4	средних	2 745,71	2 115,08	51,27	22,14	579,36	242,00
	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять:						
65-21-5	к расценке 65-21-1	532,92	242,97	42,66	11,04	247,29	27,80
18.5.10.06	Секции радиаторные, шт.					П	
18.5.10.08	Пробки радиаторные, шт.					П	
18.5.10.03	Ниппель радиаторный, шт.					П	
65-21-6	к расценке 65-21-2	608,09	318,14	42,66	11,04	247,29	36,40
18.5.10.06	Секции радиаторные, шт.					П	
18.5.10.08	Пробки радиаторные, шт.					П	
18.5.10.03	Ниппель радиаторный, шт.					П	
	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять:						
65-21-7	к расценке 65-21-3	176,55	176,55				20,20

65-21-8	к расценке 65-21-4	235,98	235,98				27,00
Таблица ФЕРр 65-22 Прочистка и промывка отопительных приборов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Прочистка и промывка:						
65-22-1	радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	2 982,30	2 519,42			462,88	291,60
65-22-2	радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания	3 924,93	3 452,54			472,39	399,60
65-22-3	радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания	5 137,87	4 655,23			482,64	538,80
65-22-4	ребристых труб внутри здания	3 062,79	1 918,94			1 143,85	222,10
65-22-5	радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	3 828,08	3 208,90	156,30	67,50	462,88	371,40
65-22-6	радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания	5 619,93	4 834,94	312,60	135,00	472,39	559,60
65-22-7	радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания	7 671,73	6 720,19	468,90	202,50	482,64	777,80
65-22-8	ребристых труб вне здания	4 071,98	2 388,10	100,03	43,20	1 583,85	276,40
Таблица ФЕРр 65-23 Слив и наполнение водой системы отопления							
	Измеритель: 1000 $м^3$ (расценки с 65-23-1 по 65-23-3); 100 шт. (расценка 65-23-4)						
	Слив и наполнение водой системы отопления:						
65-23-1	без осмотра системы	3,12	3,12				0,41
65-23-2	с осмотром системы	10,83	10,83				1,27
65-23-3	Слив воды из системы	1,60	1,60				0,21
65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	202,16	202,16				23,70
Таблица ФЕРр 65-24 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой							
	Измеритель: 100 шт.						
65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	134,18	134,18				15,73
Таблица ФЕРр 65-25 Смена кранов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Смена:						
65-25-1	воздушных кранов радиаторов	259,73	199,60			60,13	23,40
18.1.10.12	Краны, шт.					100	
65-25-2	пробко-спускных кранов	473,04	356,55			116,49	41,80
18.1.10.12	Краны, шт.					100	
65-25-3	кранов двойной регулировки	1 029,14	859,82			169,32	100,80
18.1.10.12	Краны, шт.					100	
Таблица ФЕРр 65-26 Демонтаж распределительных гребенок							
	Измеритель: 100 шт.						
	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса:						
65-26-1	до 150 мм	5 868,86	5 868,86				662,40
65-26-2	до 200 мм	6 491,72	6 491,72				732,70
65-26-3	до 300 мм	8 490,54	8 490,54				958,30
Таблица ФЕРр 65-27 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Демонтаж элеваторов номер:						
65-27-1	1-5	861,19	861,19				97,20
65-27-2	6, 7	1 137,62	1 137,62				128,40
	Демонтаж элеваторных узлов номер:						
65-27-3	1, 2	8 083,86	8 083,86				912,40
65-27-4	3-5	9 783,21	9 783,21				1 104,20
Таблица ФЕРр 65-71 Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета "Тайфун" (вне отопительного периода)							
	Измеритель: шт.						
65-71-1	Промывка отопительных приборов (радиаторов из 7 секций) пневмопистолетом (вне отопительного периода)	76,55	41,94	29,12	2,32	5,49	4,41
18.1.01.01	Арматура муфтовая, шт.					0,4	
Раздел 3. Вентиляция							

Таблица ФЕРр 65-28 Разборка вентиляционных коробов из плит							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Разборка вентиляционных коробов из плит:						
65-28-1	одинарных	635,35	542,29	93,06	10,06		64,10
01.7.07.07	Строительный мусор, т					7,1	
65-28-2	двойных	988,55	835,00	153,55	16,60		98,70
01.7.07.07	Строительный мусор, т					14,3	

Таблица ФЕРр 65-29 Разборка вентиляционных шахт							
	Измеритель: м²						
65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	1,56	1,56				0,20
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,056	
Таблица ФЕРр 65-30 Разборка металлических воздуховодов							
	Измеритель: 100 м²						
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной:						
65-30-1	до 0,9 ммдиаметром/периметром до 165 мм /540 мм	431,18	407,73	23,45	10,13		47,80
65-30-2	до 0,9 ммдиаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	363,80	340,35	23,45	10,13		39,90
65-30-3	до 0,9 ммдиаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	297,26	273,81	23,45	10,13		32,10
65-30-4	до 0,9 ммдиаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	234,14	210,69	23,45	10,13		24,70
65-30-5	до 0,9 ммдиаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	214,52	191,07	23,45	10,13		22,40
65-30-6	1-2 ммдиаметром/периметром до 165 мм /540 мм	568,52	545,07	23,45	10,13		63,90
65-30-7	1-2 ммдиаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	433,74	410,29	23,45	10,13		48,10
65-30-8	1-2 ммдиаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	366,36	342,91	23,45	10,13		40,20
65-30-9	1-2 ммдиаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	297,26	273,81	23,45	10,13		32,10
65-30-10	1-2 ммдиаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	277,64	254,19	23,45	10,13		29,80
	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром:						
65-30-11	до 165 мм /540 мм	501,98	478,53	23,45	10,13		56,10
65-30-12	до 320 мм /1000 мм	438,01	414,56	23,45	10,13		48,60
65-30-13	до 495 мм /1550 мм	301,53	278,08	23,45	10,13		32,60
65-30-14	до 660 мм /2070 мм	277,64	254,19	23,45	10,13		29,80
65-30-15	до 885 мм /2780 мм	232,44	208,99	23,45	10,13		24,50
Таблица ФЕРр 65-31 Демонтаж осевых вентиляторов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Демонтаж осевых вентиляторов весом:						
65-31-1	до 0,05 т	4 865,93	4 842,48	23,45	10,13		567,70
65-31-2	до 0,1 т	9 883,32	9 843,62	39,70	17,15		1 154,00
Таблица ФЕРр 65-32 Демонтаж центробежных вентиляторов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом:						
65-32-1	до 0,05 т	2 958,62	2 935,17	23,45	10,13		344,10
65-32-2	до 0,12 т	7 299,28	7 228,32	70,96	30,65		847,40
65-32-3	до 0,4 т	11 827,59	11 662,22	165,37	71,42		1 367,20
65-32-4	до 0,6 т	15 394,20	14 968,44	425,76	183,87		1 754,80
65-32-5	до 1,0 т	18 639,92	17 977,83	662,09	285,93		2 107,60
Таблица ФЕРр 65-33 Смена жалюзийных решеток							
	Измеритель: 100 шт.						
65-33-1	Смена жалюзийных решеток	430,86	394,00	0,31	0,14	36,55	46,19
19.2.03.09	Решетки жалюзийные, шт.					100	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,07	
Таблица ФЕРр 65-34 Ремонт вентиляционных коробов							
	Измеритель: 100 м²						
65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов	1 515,73	1 443,00	72,73	18,83		150,00
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м³					1,3	
05.2.04.07	Плиты, шт.					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					14,3	
Таблица ФЕРр 65-35 Прочистка вентиляционных каналов							
	Измеритель: 100 м канала						
65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов	189,06	159,51	0,31	0,14	29,24	18,70
Раздел 4. Газоснабжение							
Таблица ФЕРр 65-36 Снятие газовых приборов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Снятие бытовых газовых плит:						
65-36-1	с двумя конфорками	313,35	295,53	17,82	7,70		30,28
65-36-2	с четырьмя конфорками	637,48	604,34	33,14	14,31		61,92
	Снятие:						
65-36-3	колонок	585,63	572,81	12,82	5,54		58,69
65-36-4	счетчиков	273,70	271,82	1,88	0,81		27,85
65-36-5	водоподогревателей	1 637,94	1 597,61	40,33	17,42		163,69
Таблица ФЕРр 65-37 Снятие вытяжных труб у газовых приборов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Снятие вытяжных труб у газовых приборов:						
65-37-1	без шибера	578,39	571,51	6,88	2,97		67,00
65-37-2	с шибером	618,25	601,37	16,88	7,29		70,50

Раздел 5. Разные работы							
Таблица ФЕРр 65-38 Смена частей канализационного стояка над кровлей							
	Измеритель: шт.						
	Смена частей канализационного стояка над кровлей:						
65-38-1	патрубка	38,19	26,18			12,01	3,15
23.6.01.01	Трубы чугунные канализационные, м					1,53	
65-38-2	флюгарки	20,52	11,47			9,05	1,38
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					0,005	
Сборник 66. Наружные инженерные сети							
Раздел 1. Реконструкция и ремонт наружных инженерных сетей							
Таблица ФЕРр 66-1 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб							
	Измеритель: 100 м						
	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром:						
66-1-1	50 мм	611,99	611,99				78,46
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,09	
66-1-2	100 мм	722,28	722,28				92,60
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,18	
66-1-3	150 мм	975,47	975,47				125,06
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,47	
66-1-4	200 мм	1 037,09	1 037,09				132,96
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,98	
66-1-5	250 мм	1 157,75	1 157,75				148,43
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,69	
Таблица ФЕРр 66-2 Разборка трубопроводов канализации							
	Измеритель: 100 м						
	Разборка трубопроводов канализации:						
66-2-1	из чугунных труб диаметром 50 мм	681,56	681,56				87,38
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,74	
66-2-2	из чугунных труб диаметром 100 мм	1 017,82	1 017,82				130,49
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,51	
66-2-3	из чугунных труб диаметром 150 мм	1 379,51	1 379,51				176,86
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,43	
66-2-4	из керамических труб диаметром 150 мм	1 097,69	1 097,69				140,73
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3	
66-2-5	из керамических труб диаметром 200 мм	1 174,76	1 174,76				150,61
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,2	
66-2-6	из керамических труб диаметром 250 мм	1 412,35	1 412,35				181,07
01.7.07.07	Строительный мусор, т					5,8	
Таблица ФЕРр 66-3 Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную							
	Измеритель: $м^3$						
	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную:						
66-3-1	без очистки кирпича	50,23	50,23				6,44
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,1	
66-3-2	с очисткой кирпича	88,92	88,92				11,40
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,05	
Таблица ФЕРр 66-4 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы							
	Измеритель: шт.						
66-4-1	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	11,92	4,81	7,11	1,00		0,60
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,01	
05.1.08.14	Подушка железобетонная, марки 150, $м^3$					П	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,05	
Таблица ФЕРр 66-5 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ							
	Измеритель: $м^3$						
66-5-1	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	437,27	85,81	60,15	7,51	291,31	10,70
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, $м^3$					1,015	
Таблица ФЕРр 66-6 Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами							
	Измеритель: $м^3$						
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью:						
66-6-1	до 0,1 $м^2$	672,24	247,57	87,78	10,48	336,89	27,60
08.4.03.04	Арматура, т					0,07	
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, $м^3$					1,015	
66-6-2	до 0,2 $м^2$	614,83	190,16	87,78	10,48	336,89	21,20
08.4.03.04	Арматура, т					0,07	

04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м³					1,015	
Таблица ФЕРр 66-7 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер							
	Измеритель: 100 м²						
66-7-1	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	1 595,04	1 594,80			0,24	180,00
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					2,2	
Таблица ФЕРр 66-8 Демонтаж чугунных люков							
	Измеритель: шт.						
66-8-1	Демонтаж чугунных люков	17,86	17,86				2,27
Таблица ФЕРр 66-9 Установка лестниц в существующих тепловых камерах							
	Измеритель: т						
	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами:						
66-9-1	кирпичными	8 061,09	310,37	170,30	19,48	7 580,42	31,80
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,035	
66-9-2	бетонными	8 235,41	361,12	293,87	33,06	7 580,42	37,00
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,035	
Таблица ФЕРр 66-10 Очистка камер от грязи и ила							
	Измеритель: м³						
	Очистка камер:						
66-10-1	от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	40,56	40,56				5,24
66-10-2	от сухого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	49,38	49,38				6,38
66-10-3	от сухого ила и грязи без труб и арматуры	33,44	33,44				4,32
66-10-4	от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	53,59	50,93	2,66			6,58
66-10-5	от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	65,31	62,07	3,24			8,02
66-10-6	от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	44,39	42,18	2,21			5,45
Таблица ФЕРр 66-11 Очистка проходных и полупроходных каналов							
	Измеритель: м³						
	Очистка проходных и полупроходных каналов:						
66-11-1	от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	38,16	38,16				4,93
66-11-2	от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	46,13	46,13				5,96
66-11-3	от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	56,50	56,50				7,30
66-11-4	от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	49,38	49,38				6,38
66-11-5	от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	74,07	74,07				9,57
66-11-6	от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	54,95	54,95				7,10
66-11-7	от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	66,87	66,87				8,64
66-11-8	от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	82,04	82,04				10,60
66-11-9	от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	70,90	70,90				9,16
66-11-10	от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	108,36	108,36				14,00
66-11-11	от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	47,76	47,76				6,17
66-11-12	от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	58,13	58,13				7,51
66-11-13	от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	79,72	79,72				10,30
66-11-14	от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	62,93	62,93				8,13
66-11-15	от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	94,43	94,43				12,20
66-11-16	от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	69,27	69,27				8,95
66-11-17	от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	84,37	84,37				10,90
66-11-18	от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	105,26	105,26				13,60
66-11-19	от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	91,33	91,33				11,80
66-11-20	от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	139,32	139,32				18,00
Таблица ФЕРр 66-12 Очистка непроходных каналов от ила и грязи							

	Измеритель: м^3						
	Очистка непроходных каналов:						
66-12-1	от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	27,01	27,01				3,49
66-12-2	от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м	37,38	37,38				4,83
66-12-3	от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м	34,21	34,21				4,42
66-12-4	от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м	48,53	48,53				6,27
66-12-5	от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	33,44	33,44				4,32
66-12-6	от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м	46,98	46,98				6,07
66-12-7	от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м	42,96	42,96				5,55
66-12-8	от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м	61,30	61,30				7,92
Таблица ФЕРр 66-13 Проверка крепления трубопроводов							
	Измеритель: км						
	Проверка крепления трубопроводов:						
66-13-1	при однотрубной прокладке труб диаметром до 200 мм	168,30	168,30				20,60
66-13-2	при однотрубной прокладке труб диаметром до 400 мм	252,45	252,45				30,90
66-13-3	при однотрубной прокладке труб диаметром до 500 мм	420,76	420,76				51,50
66-13-4	при однотрубной прокладке труб диаметром до 700 мм	589,06	589,06				72,10
66-13-5	при однотрубной прокладке труб диаметром до 800 мм	757,36	757,36				92,70
66-13-6	при однотрубной прокладке труб диаметром до 900 мм	923,21	923,21				113,00
66-13-7	при однотрубной прокладке труб диаметром до 1000 мм	1 094,78	1 094,78				134,00
66-13-8	при однотрубной прокладке труб диаметром до 1200 мм	1 348,05	1 348,05				165,00
66-13-9	при однотрубной прокладке труб диаметром до 1400 мм	1 511,45	1 511,45				185,00
66-13-10	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 200 мм	252,45	252,45				30,90
66-13-11	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 400 мм	420,76	420,76				51,50
66-13-12	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 500 мм	589,06	589,06				72,10
66-13-13	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 700 мм	841,51	841,51				103,00
66-13-14	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 800 мм	1 094,78	1 094,78				134,00
66-13-15	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 900 мм	1 258,18	1 258,18				154,00
66-13-16	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1000 мм	1 429,75	1 429,75				175,00
66-13-17	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1200 мм	1 683,02	1 683,02				206,00
66-13-18	при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1400 мм	1 936,29	1 936,29				237,00
Таблица ФЕРр 66-14 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб							
	Измеритель: шт.						
	Вырезка и врезка контрольного участка длиной 1 м для определения внутреннего состояния труб диаметром						
66-14-1	до 100 мм	61,49	35,71	20,84	1,62	4,94	3,60
23.3.10.02	Трубы стальные, м					1,02	
66-14-2	до 200 мм	103,33	53,57	38,62	1,62	11,14	5,40
23.3.10.02	Трубы стальные, м					1,02	
66-14-3	до 300 мм	192,66	80,15	87,96	5,00	24,55	8,08
23.3.10.02	Трубы стальные, м					1,02	
66-14-4	до 400 мм	221,95	97,41	92,85	5,00	31,69	9,82
23.3.10.02	Трубы стальные, м					1,02	
66-14-5	до 500 мм	283,19	129,95	114,16	5,00	39,08	13,10
23.3.10.02	Трубы стальные, м					1,02	
66-14-6	до 600 мм	331,58	149,79	135,32	5,00	46,47	15,10
23.3.10.02	Трубы стальные, м					1,02	
66-14-7	до 700 мм	377,05	159,71	148,77	5,00	68,57	16,10
23.3.10.02	Трубы стальные, м					1,02	
66-14-8	до 800 мм	437,81	177,57	181,96	5,00	78,28	17,90
23.3.10.02	Трубы стальные, м					1,02	
66-14-9	до 900 мм	544,70	222,21	216,21	7,02	106,28	22,40
23.3.10.02	Трубы стальные, м					1,02	
66-14-10	до 1000 мм	632,22	266,85	247,88	7,02	117,49	26,90
23.3.10.02	Трубы стальные, м					1,02	
66-14-11	до 1200 мм	827,87	335,30	297,61	7,02	194,96	33,80
23.3.10.02	Трубы стальные, м					1,02	
66-14-12	до 1400 мм	1 033,12	383,90	318,61	7,02	330,61	38,70
23.3.10.02	Трубы стальные, м					1,02	
Таблица ФЕРр 66-15 Замена участков трубопроводов							
	Измеритель: шт.						
	Замена участков трубопроводов длиной 6 м диаметром						
66-15-1	до 100 мм	127,55	53,79	68,82	7,43	4,94	5,86
23.3.10.02	Трубы стальные, м					6,09	
66-15-2	до 200 мм	187,70	89,96	86,60	7,43	11,14	9,80
23.3.10.02	Трубы стальные, м					6,09	

66-15-3	до 300 мм	256,42	123,93	107,94	7,43	24,55	13,50
23.3.10.02	Трубы стальные, м					6,09	
66-15-4	до 400 мм	277,72	133,20	112,83	7,43	31,69	14,51
23.3.10.02	Трубы стальные, м					6,09	
66-15-5	до 500 мм	315,51	142,29	134,14	7,43	39,08	15,50
23.3.10.02	Трубы стальные, м					6,09	
66-15-6	до 600 мм	356,64	154,87	155,30	7,43	46,47	16,87
23.3.10.02	Трубы стальные, м					6,09	
66-15-7	до 700 мм	409,35	172,03	168,75	7,43	68,57	18,74
23.3.10.02	Трубы стальные, м					6,09	
66-15-8	до 800 мм	472,08	191,86	201,94	7,43	78,28	20,90
23.3.10.02	Трубы стальные, м					6,09	
66-15-9	до 900 мм	553,07	226,01	220,78	7,43	106,28	24,62
23.3.10.02	Трубы стальные, м					6,09	
66-15-10	до 1000 мм	622,48	252,54	252,45	7,43	117,49	27,51
23.3.10.02	Трубы стальные, м					6,09	
66-15-11	до 1200 мм	825,97	328,83	302,18	7,43	194,96	35,82
23.3.10.02	Трубы стальные, м					6,09	
66-15-12	до 1400 мм	1 075,46	403,28	341,57	7,43	330,61	43,93
23.3.10.02	Трубы стальные, м					6,09	
Таблица ФЕРр 66-16 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах							
	Измеритель: 100 м						
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб:						
66-16-1	до 50 мм	399,88	191,07	202,00	24,87	6,81	22,40
66-16-2	до 80 мм	531,38	288,31	232,54	28,51	10,53	33,80
66-16-3	до 100 мм	544,70	299,40	232,54	28,51	12,76	35,10
66-16-4	до 150 мм	610,11	322,43	264,20	32,29	23,48	37,80
66-16-5	до 200 мм	704,51	371,06	294,74	35,94	38,71	43,50
66-16-6	до 250 мм	963,54	508,39	390,86	47,41	64,29	59,60
66-16-7	до 300 мм	1 093,91	565,54	451,93	54,70	76,44	66,30
66-16-8	до 400 мм	1 347,45	774,52	473,82	57,27	99,11	90,80
66-16-9	до 500 мм	1 652,07	921,24	607,99	73,33	122,84	108,00
66-16-10	до 600 мм	1 858,06	1 040,66	671,33	80,89	146,07	122,00
66-16-11	до 700 мм	2 214,32	1 270,97	778,33	94,42	165,02	149,00
66-16-12	до 800 мм	2 942,38	1 851,01	904,98	109,54	186,39	217,00
66-16-13	до 1000 мм	3 439,78	1 996,02	1 154,91	139,37	288,85	234,00
66-16-14	до 1200 мм	4 678,49	2 738,13	1 374,30	165,56	566,06	321,00
66-16-15	до 1400 мм	5 370,88	3 181,69	1 532,63	184,46	656,56	373,00
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб:						
66-16-16	до 50 мм	517,98	278,93	232,24	28,51	6,81	32,70
66-16-17	до 80 мм	567,22	288,31	268,38	32,83	10,53	33,80
66-16-18	до 100 мм	580,54	299,40	268,38	32,83	12,76	35,10
66-16-19	до 150 мм	737,16	410,29	303,39	37,02	23,48	48,10
66-16-20	до 200 мм	837,15	458,91	339,53	41,34	38,71	53,80
66-16-21	до 250 мм	1 024,01	508,39	451,33	54,70	64,29	59,60
66-16-22	до 300 мм	1 252,32	653,40	522,48	63,21	76,44	76,60
66-16-23	до 400 мм	1 469,52	774,52	595,89	71,98	99,11	90,80
66-16-24	до 500 мм	1 841,09	1 015,07	703,18	84,81	122,84	119,00
66-16-25	до 600 мм	2 228,88	1 305,09	777,72	93,72	146,07	153,00
66-16-26	до 700 мм	2 515,25	1 450,95	899,28	109,00	165,02	170,10
66-16-27	до 800 мм	2 836,97	1 604,49	1 046,09	126,55	186,39	188,10
66-16-28	до 1000 мм	3 791,53	2 167,47	1 335,21	161,11	288,85	254,10
66-16-29	до 1200 мм	5 074,61	2 918,11	1 590,44	191,62	566,06	342,10
66-16-30	до 1400 мм	5 875,24	3 445,27	1 773,41	213,49	656,56	403,90
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб:						
66-16-31	до 50 мм	307,72	278,93	21,98	2,32	6,81	32,70

66-16-32	до 80 мм	321,12	288,31	22,28	2,32	10,53	33,80
66-16-33	до 100 мм	424,61	387,26	24,59	2,32	12,76	45,40
66-16-34	до 150 мм	458,66	410,29	24,89	2,32	23,48	48,10
66-16-35	до 200 мм	522,81	458,91	25,19	2,32	38,71	53,80
66-16-36	до 250 мм	689,04	596,25	28,50	2,32	64,29	69,90
66-16-37	до 300 мм	849,11	741,26	31,41	2,32	76,44	86,90
66-16-38	до 400 мм	994,97	861,53	34,33	2,32	99,11	101,00
66-16-39	до 500 мм	1 263,13	1 100,37	39,92	2,32	122,84	129,00
66-16-40	до 600 мм	1 581,70	1 390,39	45,24	2,32	146,07	163,00
66-16-41	до 700 мм	1 762,02	1 535,40	61,60	4,64	165,02	180,00
66-16-42	до 800 мм	2 028,14	1 774,24	67,51	4,64	186,39	208,00
66-16-43	до 1000 мм	2 623,86	2 260,45	74,56	4,64	288,85	265,00
66-16-44	до 1200 мм	3 746,14	3 096,39	83,69	4,64	566,06	363,00
66-16-45	до 1400 мм	4 461,72	3 710,55	94,61	4,64	656,56	435,00
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб:						
66-16-46	до 50 мм	300,72	278,93	14,98	2,32	6,81	32,70
66-16-47	до 80 мм	314,12	288,31	15,28	2,32	10,53	33,80
66-16-48	до 100 мм	415,30	387,26	15,28	2,32	12,76	45,40
66-16-49	до 150 мм	449,35	410,29	15,58	2,32	23,48	48,10
Таблица ФЕРр 66-17 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы							
	Измеритель: 100 м						
	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб:						
66-17-1	до 50 мм	835,56	450,92	377,83	46,06	6,81	53,30
66-17-2	до 80 мм	848,88	460,22	378,13	46,06	10,53	54,40
66-17-3	до 100 мм	1 020,92	558,36	449,80	54,70	12,76	66,00
66-17-4	до 150 мм	1 054,78	581,20	450,10	54,70	23,48	68,70
66-17-5	до 200 мм	1 277,34	716,56	522,07	63,34	38,71	84,70
66-17-6	до 250 мм	1 515,67	854,46	596,92	72,25	64,29	101,00
66-17-7	до 300 мм	2 058,70	1 167,48	814,78	98,44	76,44	138,00
66-17-8	до 400 мм	2 280,55	1 294,38	887,06	107,08	99,11	153,00
66-17-9	до 500 мм	2 843,92	1 615,86	1 105,22	133,27	122,84	191,00
66-17-10	до 600 мм	3 144,24	1 827,36	1 170,81	141,10	146,07	216,00
66-17-11	до 700 мм	3 549,50	2 047,32	1 337,16	161,78	165,02	242,00
66-17-12	до 800 мм	3 954,56	2 284,20	1 483,97	179,33	186,39	270,00
66-17-13	до 1000 мм	4 520,28	2 673,36	1 558,07	187,97	288,85	316,00
66-17-14	до 1200 мм	6 002,24	3 587,04	1 849,14	222,80	566,06	424,00
66-17-15	до 1400 мм	7 308,86	4 373,82	2 278,48	274,37	656,56	517,00
	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб:						
66-17-16	до 50 мм	674,50	363,78	303,91	37,15	6,81	43,00
66-17-17	до 80 мм	848,88	460,22	378,13	46,06	10,53	54,40
66-17-18	до 100 мм	862,11	471,22	378,13	46,06	12,76	55,70
66-17-19	до 150 мм	1 054,78	581,20	450,10	54,70	23,48	68,70
66-17-20	до 200 мм	1 118,53	629,42	450,40	54,70	38,71	74,40
66-17-21	до 250 мм	1 352,92	765,63	523,00	63,34	64,29	90,50
66-17-22	до 300 мм	1 901,31	1 082,88	741,99	89,67	76,44	128,00
66-17-23	до 400 мм	1 958,43	1 116,72	742,60	89,67	99,11	132,00
66-17-24	до 500 мм	2 522,92	1 438,20	961,88	115,99	122,84	170,00
66-17-25	до 600 мм	2 665,22	1 556,64	962,51	115,99	146,07	184,00
66-17-26	до 700 мм	3 071,10	1 785,06	1 121,02	135,73	165,02	211,00

66-17-27	до 800 мм	3 475,04	2 021,94	1 266,71	153,14	186,39	239,00
66-17-28	до 1000 мм	4 206,62	2 504,16	1 413,61	170,56	288,85	296,00
66-17-29	до 1200 мм	5 690,81	3 417,84	1 706,91	205,66	566,06	404,00
66-17-30	до 1400 мм	6 838,30	4 111,56	2 070,18	249,26	656,56	486,00
Таблица ФЕРр 66-18 Демонтаж сальниковых компенсаторов							
	Измеритель: шт.						
	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб:						
66-18-1	до 100 мм	139,76	24,96	114,31	14,47	0,49	2,95
66-18-2	до 200 мм	183,88	34,86	148,03	18,52	0,99	4,12
66-18-3	до 300 мм	205,78	40,86	162,87	20,28	2,05	4,83
66-18-4	до 400 мм	236,82	47,80	185,37	22,98	3,65	5,65
66-18-5	до 500 мм	273,96	57,02	212,42	26,22	4,52	6,74
66-18-6	до 600 мм	306,85	65,31	234,92	28,92	6,62	7,72
66-18-7	до 700 мм	342,44	74,03	260,85	32,02	7,56	8,75
66-18-8	до 800 мм	378,75	83,25	286,83	35,13	8,67	9,84
66-18-9	до 900 мм	413,68	94,75	309,34	37,83	9,59	11,20
66-18-10	до 1000 мм	442,83	98,14	332,06	40,53	12,63	11,60
66-18-11	до 1200 мм	492,89	118,44	359,34	43,77	15,11	14,00
66-18-12	до 1400 мм	546,32	137,05	385,37	46,87	23,90	16,20
	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб:						
66-18-13	до 100 мм	163,11	29,27	133,35	16,77	0,49	3,46
66-18-14	до 200 мм	201,90	38,32	162,59	20,28	0,99	4,53
66-18-15	до 300 мм	234,26	46,95	185,26	22,98	2,05	5,55
66-18-16	до 400 мм	267,93	56,51	207,77	25,68	3,65	6,68
66-18-17	до 500 мм	323,92	66,66	252,74	31,08	4,52	7,88
66-18-18	до 600 мм	362,14	75,80	279,72	34,32	6,62	8,96
66-18-19	до 700 мм	402,01	85,45	309,00	37,83	7,56	10,10
66-18-20	до 800 мм	443,73	95,60	339,46	41,47	8,67	11,30
66-18-21	до 900 мм	491,90	109,13	373,18	45,52	9,59	12,90
66-18-22	до 1000 мм	530,33	118,44	399,26	48,63	12,63	14,00
66-18-23	до 1200 мм	580,36	135,36	429,89	52,27	15,11	16,00
66-18-24	до 1400 мм	639,12	154,82	460,40	55,92	23,90	18,30
Таблица ФЕРр 66-19 Демонтаж П-образных компенсаторов							
	Измеритель: шт.						
	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб:						
66-19-1	до 100 мм	179,22	49,03	129,26	16,23	0,93	5,95
66-19-2	до 200 мм	253,28	77,62	174,30	21,63	1,36	9,42
66-19-3	до 300 мм	338,57	117,01	219,64	27,03	1,92	14,20
66-19-4	до 400 мм	418,76	151,62	264,66	32,43	2,48	18,40
66-19-5	до 500 мм	505,67	187,87	314,26	38,37	3,54	22,80
66-19-6	до 600 мм	586,41	222,48	359,28	43,77	4,65	27,00
66-19-7	до 700 мм	813,98	399,64	407,77	49,57	6,57	48,50
66-19-8	до 800 мм	900,40	436,72	456,36	55,38	7,32	53,00
66-19-9	до 900 мм	1 045,94	536,42	501,40	60,78	8,12	65,10
66-19-10	до 1000 мм	1 215,11	657,55	546,83	66,18	10,73	79,80
66-19-11	до 1200 мм	1 458,29	848,72	596,91	72,12	12,66	103,00
66-19-12	до 1400 мм	1 690,19	1 030,00	645,61	77,92	14,58	125,00
Таблица ФЕРр 66-20 Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов							
	Измеритель: 10 шт.						
	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб:						
66-20-1	до 100 мм	92,33	29,26	6,57	1,16	56,50	3,43
66-20-2	до 150 мм	118,78	32,41	6,57	1,16	79,80	3,80
66-20-3	до 200 мм	148,44	38,13	6,57	1,16	103,74	4,47
66-20-4	до 250 мм	191,50	50,07	6,57	1,16	134,86	5,87
66-20-5	до 300 мм	209,35	50,07	6,57	1,16	152,71	5,87
66-20-6	до 400 мм	308,45	73,96	6,57	1,16	227,92	8,67
66-20-7	до 500 мм	391,57	88,71	6,57	1,16	296,29	10,40
66-20-8	до 600 мм	499,23	107,48	6,57	1,16	385,18	12,60
66-20-9	до 700 мм	632,09	124,79	6,57	1,16	500,73	14,63
66-20-10	до 800 мм	799,97	142,45	6,57	1,16	650,95	16,70
66-20-11	до 1000 мм	1 014,02	161,22	6,57	1,16	846,23	18,90
66-20-12	до 1200 мм	1 290,32	183,65	6,57	1,16	1 100,10	21,53
66-20-13	до 1400 мм	1 639,71	203,01	6,57	1,16	1 430,13	23,80
Таблица ФЕРр 66-21 Замена набивки сальниковых компенсаторов							

	Измеритель: шт.						
	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб:						
66-21-1	до 150 мм	49,52	15,87			33,65	1,75
66-21-2	до 250 мм	144,91	32,74			112,17	3,61
66-21-3	до 400 мм	164,94	48,62			116,32	5,36
66-21-4	до 600 мм	290,01	65,39			224,62	7,21
66-21-5	до 800 мм	383,89	78,55			305,34	8,66
66-21-6	до 1000 мм	479,54	92,51			387,03	10,20
66-21-7	до 1400 мм	631,54	107,93			523,61	11,90
Таблица ФЕРр 66-22 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер							
	Измеритель: шт.						
66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	59,79	38,64	6,57	1,16	14,58	4,53
08.1.02.06	Люки чугунные, шт.					1	
04.1.02.06	Бетон тяжелый, $м^3$					0,35	
061.01.05	Кирпич керамический, 1000 шт.					0,017	
Таблица ФЕРр 66-23 Замена люков колодцев и камер							
	Измеритель: шт.						
66-23-1	Замена люков колодцев и камер	47,42	31,13	6,57	1,16	9,72	3,65
08.1.02.06	Люки чугунные, шт.					1	
04.1.02.06	Бетон тяжелый, $м^3$					0,35	
Таблица ФЕРр 66-24 Разборка тепловой изоляции							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Разборка тепловой изоляции:						
66-24-1	из плит, сегментов и скорлуп	110,52	110,52				13,30
66-24-2	из ваты минеральной	158,72	158,72				19,10
66-24-3	из ваты стеклянной	160,38	160,38				19,30
Таблица ФЕРр 66-25 Прочистка дренажа штангами							
	Измеритель: пролет						
66-25-1	Прочистка дренажа штангами	21,08	21,08				2,58
Таблица ФЕРр 66-26 Демонтаж задвижек							
	Измеритель: шт.						
	Демонтаж задвижек диаметром:						
66-26-1	до 50 мм	11,84	5,27	6,57	1,16		0,61
66-26-2	до 100 мм	16,42	9,85	6,57	1,16		1,14
66-26-3	до 150 мм	22,64	16,07	6,57	1,16		1,86
66-26-4	до 200 мм	69,18	21,17	48,01	6,16		2,45
66-26-5	до 300 мм	146,81	28,25	118,56	14,66		3,27
66-26-6	до 400 мм	202,27	50,11	152,16	18,71		5,80
66-26-7	до 500 мм	250,97	59,62	191,35	23,44		6,90
66-26-8	до 600 мм	310,61	69,98	240,63	29,38		8,10
66-26-9	до 700 мм	386,48	89,86	296,62	36,13		10,40
66-26-10	до 800 мм	479,44	120,10	359,34	43,69		13,90
66-26-11	до 900 мм	550,98	135,65	415,33	50,44		15,70
66-26-12	до 1000 мм	636,66	150,77	485,89	58,94		17,45
66-26-13	до 1200 мм	797,88	193,28	604,60	73,25		22,37
66-26-14	до 1400 мм	945,17	216,26	728,91	88,24		25,03
Раздел 2. Реконструкция и ремонт наружных сетей водопровода бестраншейными методами							
Таблица ФЕРр 66-27 Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода							
	Измеритель: 100 м						
	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром:						
66-27-1	до 150 мм	10 756,36	1 666,16	8 809,11	202,77	281,09	128,96
66-27-2	до 300 мм	13 988,99	2 187,10	11 427,11	262,85	374,78	169,28
66-27-3	до 450 мм	17 565,83	2 733,87	14 363,48	330,44	468,48	211,60
66-27-4	до 600 мм	20 798,47	3 254,81	16 981,48	390,52	562,18	251,92
66-27-5	до 800 мм	24 375,30	3 801,58	19 917,85	458,11	655,87	294,24
66-27-6	до 1000 мм	27 607,94	4 322,52	22 535,85	518,19	749,57	334,56
Таблица ФЕРр 66-28 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода							
	Измеритель: 100 м						
	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром:						
66-28-1	до 150 мм	1 709,66	262,02	1 447,64	76,44		20,28
66-28-2	до 300 мм	1 921,75	293,15	1 628,60	86,00		22,69
66-28-3	до 450 мм	2 133,84	324,29	1 809,55	95,55		25,10

66-28-4	до 600 мм	2 345,94	355,43	1 990,51	105,11		27,51
66-28-5	до 800 мм	3 054,15	882,69	2 171,46	114,66		68,32
66-28-6	до 1000 мм	3 286,92	934,50	2 352,42	124,22		72,33
Таблица ФЕРр 66-29 Санирование трубопровода по методике "Процесс Феникс"							
	Измеритель: 100 м						
	Санирование трубопровода по методике "Процесс Феникс" диаметром:						
66-29-1	до 100 мм	6 822,75	641,09	5 669,09	287,03	512,57	49,62
24.3.04.10	Феникс-шланг, м					115	
66-29-2	до 150 мм	8 125,30	721,84	6 438,44	326,95	965,02	55,87
24.3.04.10	Феникс-шланг, м					115	
66-29-3	до 200 мм	9 296,68	802,72	7 207,79	366,89	1 286,17	62,13
24.3.04.10	Феникс-шланг, м					115	
66-29-4	до 300 мм	12 704,87	883,47	7 977,14	406,81	3 844,26	68,38
24.3.04.10	Феникс-шланг, м					115	
66-29-5	до 400 мм	14 852,34	964,35	8 746,49	446,75	5 141,50	74,64
24.3.04.10	Феникс-шланг, м					115	
66-29-6	до 450 мм	16 351,06	1 045,10	9 515,84	486,67	5 790,12	80,89
24.3.04.10	Феникс-шланг, м					115	
66-29-7	до 500 мм	17 897,37	1 125,98	10 285,19	526,61	6 486,20	87,15
24.3.04.10	Феникс-шланг, м					115	
66-29-8	до 600 мм	20 171,27	1 206,73	11 054,54	566,53	7 910,00	93,40
24.3.04.10	Феникс-шланг, м					115	
66-29-9	до 700 мм	21 970,70	1 287,61	11 823,89	606,47	8 859,20	99,66
24.3.04.10	Феникс-шланг, м					115	
66-29-10	до 800 мм	24 402,80	1 368,36	12 593,24	646,39	10 441,20	105,91
24.3.04.10	Феникс-шланг, м					115	
66-29-11	до 900 мм	26 676,83	1 449,24	13 362,59	686,33	11 865,00	112,17
24.3.04.10	Феникс-шланг, м					115	
66-29-12	до 1000 мм	29 099,24	1 520,30	14 131,94	726,25	13 447,00	117,67
24.3.04.10	Феникс-шланг, м					115	
Таблица ФЕРр 66-30 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования							
	Измеритель: 100 м						
66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования	278,17	47,42	230,75	7,51		3,67
Таблица ФЕРр 66-31 Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы							
	Измеритель: 100 м						
	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра:						
66-31-1	с dy 50 и 100 мм на dн 90 мм	12 708,56	2 535,96	9 570,49	867,41	602,11	241,52
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-31-2	с dy 100 мм на dн 110 мм	13 730,85	2 651,25	10 454,23	932,63	625,37	252,50
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-31-3	с dy 100 мм на dн 160 и 180 мм	15 775,44	2 881,83	12 221,71	1 063,07	671,90	274,46
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-31-4	с dy 150 мм на dн 160 и 180 мм	14 753,15	2 766,54	11 337,97	997,85	648,64	263,48
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-31-5	с dy 150 мм на dн 200 и 225 мм	18 286,39	3 279,99	14 286,81	1 220,51	719,59	312,38
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-31-6	с dy 200 мм на dн 200 и 225 мм	16 240,64	3 049,41	12 519,33	1 090,07	671,90	290,42
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	

24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-31-7	с dy 200 мм на dн 250 мм	23 631,36	3 510,57	19 077,09	1 350,95	1 043,70	334,34
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-31-8	с dy 250 мм на dн 250 мм	21 843,03	3 279,99	16 805,81	1 220,51	1 757,23	312,38
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-31-9	с dy 250 мм на dн 315 мм	29 041,63	3 856,02	22 810,75	1 577,12	2 374,86	367,24
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-31-10	с dy 300 мм на dн 315 мм	23 961,57	3 510,15	19 403,83	1 381,46	1 047,59	334,30
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-31-11	с dy 300 мм на dн 355 мм	37 919,72	5 031,71	31 313,42	1 820,18	1 574,59	479,21
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-31-12	с dy 350 мм на dн 355 мм	35 315,43	4 683,00	27 454,06	1 623,02	3 178,37	446,00
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-31-13	с dy 350 мм на dн 400 мм	40 839,54	5 265,54	33 881,16	1 953,17	1 692,84	501,48
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-31-14	с dy 400 мм на dн 400 мм	37 959,41	5 037,80	31 347,02	1 824,23	1 574,59	479,79
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-31-15	с dy 400 мм на dн 450 мм	46 659,79	5 726,70	38 995,96	2 214,05	1 937,13	545,40
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
Таблица ФЕРр 66-32 Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника							
	Измеритель: 100 м						
	Бестраншейная замена труб (без разрушения старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра:						
66-32-1	с dy 100 мм на dн 75 мм	8 653,89	1 919,82	6 187,15	640,37	546,92	182,84
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-32-2	с dy 150 мм на dн 110 мм	8 929,92	1 965,60	6 415,45	661,38	548,87	187,20
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-32-3	с dy 200 мм на dн 160 мм	9 206,12	2 011,17	6 643,75	682,39	551,20	191,54
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-32-4	с dy 250 мм на dн 200 мм	10 458,51	2 287,74	7 617,63	784,40	553,14	217,88
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-32-5	с dy 300 мм на dн 225 мм	10 734,93	2 333,52	7 845,93	805,41	555,48	222,24
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-32-6	с dy 350 мм на dн 315 мм	12 045,17	2 614,71	8 848,93	910,93	581,53	249,02
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-32-7	с dy 400 мм на dн 315 мм	12 323,53	2 660,49	9 077,23	931,94	585,81	253,38
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-32-8	с dy 450 мм на dн 355 мм	17 494,55	3 779,79	13 099,00	1 201,35	615,76	359,98
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-32-9	с dy 500 мм на dн 400 мм	17 814,93	3 831,66	13 360,90	1 226,41	622,37	364,92

01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-32-10	с dy 600 мм на dн 500 мм	19 141,65	4 103,61	14 406,73	1 345,97	631,31	390,82
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-32-11	с dy 700 мм на dн 560 мм	19 477,56	4 157,58	14 682,06	1 372,65	637,92	395,96
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-32-12	с dy 750 мм на dн 630 мм	19 820,66	4 212,39	14 964,12	1 400,14	644,15	401,18
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-32-13	с dy 800 мм на dн 710 мм	21 158,34	4 486,44	16 021,14	1 521,05	650,76	427,28
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-32-14	с dy 900 мм на dн 800 мм	21 483,68	4 538,31	16 285,28	1 546,38	660,09	432,22
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-32-15	с dy 1000 мм на dн 900 мм	22 097,25	4 637,64	16 786,68	1 593,80	672,93	441,68
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-32-16	с dy 1200 мм на dн 1000 мм	22 765,26	4 780,23	17 299,27	1 642,57	685,76	455,26
01.7.16.04	Щиты опалубки металлические, т					0,023	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
Раздел 3. Реконструкция и ремонт наружных сетей канализации бестраншейными методами							
Таблица ФЕРр 66-33 Облицовка колодцев методом "TROLINING"							
	Измеритель: шт.						
	Восстановление колодцев методом "TROLINING" при диаметре колодцев:						
66-33-1	1,0 м и высоте 1,0 м	2 497,79	469,99	231,66	19,85	1 796,14	45,41
03.2.02.11	Цемент, т					0,152	
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,019	
66-33-2	1,0 м и высоте 2,5 м	3 092,93	531,68	247,34	20,12	2 313,91	51,37
03.2.02.11	Цемент, т					0,19	
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,02	
66-33-3	1,0 м и высоте 3,0 м	3 794,43	655,57	270,15	20,66	2 868,71	63,34
03.2.02.11	Цемент, т					0,228	
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,022	
66-33-4	1,5 м и высоте 4,0 м	6 831,96	1 074,33	486,53	45,71	5 271,10	103,80
03.2.02.11	Цемент, т					0,38	
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,0283	
66-33-5	1,5 м и высоте 5,0 м	8 596,07	1 242,00	523,12	46,97	6 830,95	120,00
03.2.02.11	Цемент, т					0,48	
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,0315	
66-33-6	1,5 м и высоте 6,0 м	10 600,18	1 539,05	617,33	56,73	8 443,80	148,70
03.2.02.11	Цемент, т					0,576	
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,0347	
Таблица ФЕРр 66-34 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами							
	Измеритель: шт.						
	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев:						
66-34-1	1,0 м и высоте 1,0 м	619,14	246,02	160,27	17,05	212,85	23,77
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,00187	
04.3.01.09	Раствор цементный М100, $м^3$					0,51	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					1,03	
66-34-2	1,0 м и высоте 2,5 м	705,38	302,01	185,70	20,23	217,67	29,18
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,00187	
04.3.01.09	Раствор цементный М100, $м^3$					0,64	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					2,58	
66-34-3	1,0 м и высоте 3,0 м	792,46	357,80	212,29	23,57	222,37	34,57
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,00187	
04.3.01.09	Раствор цементный М100, $м^3$					0,77	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					3,09	

66-34-4	1,5 м и высоте 4,0 м	1 624,72	673,47	364,60	40,88	586,65	65,07
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,00233	
04.3.01.09	Раствор цементный М100, м³					1,03	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					4,12	
66-34-5	1,5 м и высоте 5,0 м	1 875,76	849,01	430,46	49,00	596,29	82,03
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,00233	
04.3.01.09	Раствор цементный М100, м³					1,25	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					5,15	
66-34-6	1,5 м и высоте 6,0 м	2 112,89	1 004,05	503,25	57,94	605,59	97,01
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,00233	
04.3.01.09	Раствор цементный М100, м³					1,53	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					6,18	
Таблица ФЕРр 66-35 Очистка участка трубы под заглушку							
	Измеритель: шт.						
	Очистка под заглушку участка трубы диаметром:						
66-35-1	до 600 мм	149,89	12,31	133,92	10,18	3,66	1,28
66-35-2	600-900 мм	181,22	14,91	162,65	12,42	3,66	1,55
66-35-3	1000-1400 мм	247,47	20,49	223,32	16,97	3,66	2,13
Таблица ФЕРр 66-36 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки							
	Измеритель: шт.						
	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром:						
66-36-1	100-200 мм	144,12	43,58	100,54	17,75		4,53
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,115	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,115	
66-36-2	200-400 мм	183,92	82,73	101,19	17,86		8,60
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,115	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,115	
66-36-3	400-600 мм	405,79	120,15	285,64	32,65		12,49
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,115	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,115	
66-36-4	600-800 мм	759,36	207,79	551,57	61,83		21,60
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,115	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,115	
66-36-5	800-1200 мм	1 317,63	417,60	900,03	100,06		43,41
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,115	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,115	
66-36-6	Контроль поддержания заглушки в сутки	212,26	40,98	171,28	23,83		4,26
Таблица ФЕРр 66-37 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника							
	Измеритель: 100 м						
	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра:						
66-37-1	dy 100 мм на dн 225 мм	124 894,00	25 102,56	98 895,31	4 164,95	896,13	2 530,50
04.1.02.06	Бетон, м³					1,83	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					113	
66-37-2	dy 230 мм на dн 315 мм	122 764,13	26 900,06	94 837,00	4 054,29	1 027,07	2 711,70
04.1.02.06	Бетон, м³					1,83	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					113	
66-37-3	dy 230 мм на dн 225 мм	111 091,05	24 234,56	85 960,36	3 812,85	896,13	2 443,00
04.1.02.06	Бетон, м³					1,83	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					113	
66-37-4	большего на меньший диаметр трубы	114 866,17	26 221,54	87 617,56	4 054,29	1 027,07	2 643,30
04.1.02.06	Бетон, м³					1,83	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					113	
66-37-5	На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66- 37-3, 66-37-4	4 195,39	1 525,70	2 363,85	280,07	305,84	153,80
04.1.02.06	Бетон, м³					0,914	
Таблица ФЕРр 66-38 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором							
	Измеритель: м³						
	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре:						
66-38-1	песком	139,03	26,35	75,01	10,86	37,67	3,05
02.3.01.02	Песок, м³					1,015	
66-38-2	бетоном	661,12	20,64	75,01	10,86	565,47	2,33

66-38-3	цементным раствором	603,57	20,64	75,01	10,86	507,92	2,33
Таблица ФЕРр 66-39 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками "ВИП-ЛАЙНЕР" с помощью пневмопробойника							
	Измеритель: 100 м						
	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками "ВИП-ЛАЙНЕР" с помощью пневмопробойника с изменением диаметра:						
66-39-1	dy 150 мм на dн 200 мм	99 354,79	14 286,78	84 526,59	4 006,44	541,42	1 440,20
04.1.02.06	Бетон, м³					1,208	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-39-2	dy 150 мм на dн 225 мм; dy 200 мм на dн 280 мм	97 563,81	14 224,29	82 737,10	3 922,07	602,42	1 433,90
04.1.02.06	Бетон, м³					1,208	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-39-3	dy 230 мм на dн 250 мм; dy 250 мм на dн 280 мм	95 610,69	14 075,49	80 927,90	3 834,22	607,30	1 418,90
04.1.02.06	Бетон, м³					1,208	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-39-4	dy 230 мм на dн 280 мм; dy 200 мм на dн 250 мм; dy 250 мм на dн 315 мм	101 850,66	14 876,03	86 367,33	4 099,86	607,30	1 499,60
04.1.02.06	Бетон, м³					1,208	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-39-5	dy 300 мм на dн 315 мм	93 681,76	13 936,61	79 130,53	3 748,46	614,62	1 404,90
04.1.02.06	Бетон, м³					1,208	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-39-6	dy 350 мм на dн 355 мм	91 439,34	13 482,27	77 335,13	3 663,04	621,94	1 359,10
04.1.02.06	Бетон, м³					1,208	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-39-7	большего на меньший диаметр трубы	91 407,01	13 483,26	77 321,33	3 660,61	602,42	1 359,20
04.1.02.06	Бетон, м³					1,208	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
Таблица ФЕРр 66-40 Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом "ФЛЕКСОРЕН"							
	Измеритель: 100 м						
66-40-1	Бестраншейная замена трубопроводов трубами "ФЛЕКСОРЕН" диаметром 140- 270 мм	61 087,05	8 686,16	51 602,37	1 368,50	798,52	850,75
24.3.01.06	Трубы "Флексорен", м					110	
24.3.05.03	Кольцо сварное для трубы "Флексорен", шт.					10	
04.3.01.09	Раствор цементный М100, м³					10,2	
Таблица ФЕРр 66-41 Восстановление канализационных трубопроводов методом "ИНСИТУФОРМ"							
	Измеритель: 100 м						
	Восстановление канализационных трубопроводов методом "ИНСИТУФОРМ" диаметром:						
66-41-1	300 мм	103 001,13	11 374,65	91 316,86	1 015,45	309,62	1 083,30
24.3.04.09	Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ", м					110	
66-41-2	350 мм	104 786,26	11 539,50	92 922,50	1 053,00	324,26	1 099,00
24.3.04.09	Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ", м					110	
66-41-3	375 мм	105 682,85	11 623,50	93 725,33	1 071,78	334,02	1 107,00
24.3.04.09	Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ", м					110	
66-41-4	400 мм	106 588,84	11 709,60	94 528,14	1 090,55	351,10	1 115,20
24.3.04.09	Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ", м					110	
66-41-5	450 мм	110 847,41	12 342,75	98 116,96	1 156,39	387,70	1 175,50
24.3.04.09	Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ", м					110	
66-41-6	500 мм	113 427,97	12 492,90	100 525,41	1 212,71	409,66	1 189,80
24.3.04.09	Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ", м					110	
66-41-7	600 мм	118 589,46	12 927,60	105 198,52	1 303,92	463,34	1 231,20
24.3.04.09	Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ", м					110	
66-41-8	700 мм	125 047,39	13 618,50	110 914,31	1 419,48	514,58	1 297,00
24.3.04.09	Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ", м					110	
66-41-9	800 мм	132 187,63	14 294,70	117 336,87	1 569,68	556,06	1 361,40
24.3.04.09	Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ", м					110	
66-41-10	900 мм	142 912,40	15 295,35	126 970,71	1 794,98	646,34	1 456,70
24.3.04.09	Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ", м					110	

66-41-11	1000 мм	162 022,05	17 095,05	144 207,46	2 180,00	719,54	1 628,10
24.3.04.09	Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ", м					110	
66-41-12	1200 мм	201 635,50	20 896,05	179 861,31	2 959,53	878,14	1 990,10
24.3.04.09	Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ", м					110	
66-41-13	1500 мм	303 977,18	25 445,70	277 380,06	5 222,05	1 151,42	2 423,40
24.3.04.09	Трубы-чулок "ИНСИТУФОРМ", м					110	
Таблица ФЕРр 66-42 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом "ГРУНДОКРАК"							
	Измеритель: 100 м						
	Бестраншейная замена методом "ГРУНДОКРАК" канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром:						
66-42-1	до 250 мм	7 261,53	829,29	6 228,80	343,55	203,44	78,98
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-42-2	315 мм	7 748,02	838,11	6 706,47	357,62	203,44	79,82
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-42-3	355-450 мм	9 389,90	1 102,71	8 083,75	392,72	203,44	105,02
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-42-4	560-630 мм	14 952,19	1 151,22	13 597,53	468,02	203,44	109,64
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
66-42-5	710-1200 мм	16 886,97	1 335,50	15 348,03	686,38	203,44	127,19
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					105	
Таблица ФЕРр 66-43 Промывка канализационных сетей спецмашинами "СКАНИЯ" и "SISU"							
	Измеритель: 100 м						
	Промывка спецмашинами "СКАНИЯ" и "SISU" канализационных трубопроводов диаметром:						
66-43-1	150-250 мм	14 316,78	1 273,97	12 859,81	276,22	183,00	130,53
66-43-2	300 мм	16 834,10	1 869,04	14 708,86	319,18	256,20	191,50
66-43-3	400 мм	19 774,47	2 198,93	17 294,94	379,26	280,60	225,30
66-43-4	500 мм	24 185,02	2 693,76	21 174,06	469,38	317,20	276,00
66-43-5	600 мм	27 346,86	3 051,17	23 954,09	533,96	341,60	312,62
66-43-6	700 мм	31 521,79	3 521,41	27 639,26	619,58	361,12	360,80
66-43-7	800 мм	37 358,60	4 181,18	32 811,42	739,74	366,00	428,40
66-43-8	900 мм	46 155,31	5 170,85	40 569,66	919,98	414,80	529,80
66-43-9	1000 мм	60 766,38	6 827,12	53 500,06	1 220,38	439,20	699,50
66-43-10	1200 мм	89 974,86	10 126,00	79 360,86	1 821,18	488,00	1 037,50
Таблица ФЕРр 66-44 Восстановление канализационных колодцев методом "TROLINING"							
	Измеритель: шт.						
	Восстановление канализационных колодцев методом "TROLINING" при диаметре колодцев:						
66-44-1	1,0 м и высоте 1,0 м	5 444,67	1 075,92	2 413,78	298,03	1 954,97	108,46
03.2.02.11	Цемент, т					0,152	
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,019	
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,23	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,23	
66-44-2	1,0 м и высоте 2,5 м	6 116,32	1 139,01	2 504,01	305,65	2 473,30	114,82
03.2.02.11	Цемент, т					0,19	
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,02	
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,23	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,23	
66-44-3	1,0 м и высоте 3,0 м	6 954,63	1 279,78	2 581,45	311,13	3 093,40	129,01
03.2.02.11	Цемент, т					0,228	
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,022	
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,23	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,23	
66-44-4	1,5 м и высоте 4,0 м	11 308,72	2 154,43	3 646,38	414,72	5 507,91	217,18
03.2.02.11	Цемент, т					0,38	
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,0283	
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,23	

24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,23	
66-44-5	1,5 м и высоте 5,0 м	13 290,72	2 340,72	3 821,48	429,35	7 128,52	235,96
03.2.02.11	Цемент, т					0,48	
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,0315	
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,23	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,23	
66-44-6	1,5 м и высоте 6,0 м	15 515,20	2 682,47	4 007,56	444,33	8 825,17	270,41
03.2.02.11	Цемент, т					0,576	
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,0347	
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,23	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,23	
Таблица ФЕРр 66-45 Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами							
	Измеритель: шт.						
	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев:						
66-45-1	1,0 м и высоте 1,0 м	3 586,76	934,87	2 315,11	292,43	336,78	97,18
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,0019	
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,23	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,23	
04.3.01.09	Раствор цементный М100, $м^3$					0,51	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					1,06	
66-45-2	1,0 м и высоте 2,5 м	3 756,31	1 006,35	2 403,85	302,14	346,11	104,61
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,0019	
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,23	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,23	
04.3.01.09	Раствор цементный М100, $м^3$					0,64	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					2,58	
66-45-3	1,0 м и высоте 3,0 м	3 973,98	1 095,91	2 466,92	308,81	411,15	113,92
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,0019	
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,23	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,23	
04.3.01.09	Раствор цементный М100, $м^3$					0,77	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					3,09	
66-45-4	1,5 м и высоте 4,0 м	6 160,85	1 887,25	3 494,16	413,71	779,44	196,18
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,0023	
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,23	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,23	
04.3.01.09	Раствор цементный М100, $м^3$					1,03	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					4,12	
66-45-5	1,5 м и высоте 5,0 м	6 620,14	2 103,61	3 662,96	432,27	853,57	218,67
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,0023	
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,23	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,23	
04.3.01.09	Раствор цементный М100, $м^3$					1,28	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					5,15	
66-45-6	1,5 м и высоте 6,0 м	7 110,71	2 352,28	3 834,77	451,19	923,66	244,52
01.7.11.05	Прутки сварочные из полиэтилена, т					0,0023	
23.8.03.01	Заглушки стальные типа ПТ, шт.					0,23	
24.2.06.05	Пневмозаглушка резинокордная, шт.					0,23	
04.3.01.09	Раствор цементный М100, $м^3$					1,53	
24.3.03.15	Трубы полиэтиленовые, м					6,18	
Таблица ФЕРр 66-46 Крепление траншей с помощью крепежных блоков							
	Измеритель: 100 м						
	Крепление траншей с помощью блоков размерами:						
66-46-1	3,5х2,4+3,5х1,3	79 097,79	16 993,53	55 474,33	7 409,50	6 629,93	1 741,14
07.2.07.13	Металлические конструкции крепежных блоков с распорами, т					3,869	
66-46-2	4,0х2,4+4,0х1,3	125 745,60	27 386,56	82 584,12	10 974,60	15 774,92	2 806,00
07.2.07.13	Металлические конструкции крепежных блоков с распорами, т					4,963	
Таблица ФЕРр 66-47 Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора							
	Измеритель: 100 м						
	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром:						

66-47-1	до 200 мм	85 303,31	4 050,89	79 368,75	3 313,04	1 883,67	359,44
66-47-2	до 300 мм	88 416,85	4 249,13	81 837,61	3 445,34	2 330,11	377,03
66-47-3	до 600 мм	96 149,00	4 916,88	86 695,79	3 567,87	4 536,33	436,28
66-47-4	до 900 мм	112 152,09	5 749,28	100 142,21	4 141,55	6 260,60	510,14
66-47-5	до 1200 мм	143 326,37	6 607,94	125 995,19	4 750,41	10 723,24	586,33
66-47-6	до 1400 мм	154 523,19	7 201,08	134 491,42	5 123,01	12 830,69	638,96
Таблица ФЕРр 66-48 Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции							
	Измеритель: шт.						
	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре:						
66-48-1	1,0 м и высоте 1,0 м	414,20	27,80	340,45	15,52	45,95	2,89
66-48-2	1,5 м и высоте 1,0 м	654,39	48,87	534,09	22,52	71,43	5,08
66-48-3	2 м и высоте 1,0 м	914,11	74,56	742,56	29,70	96,99	7,75
	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать:						
66-48-4	к расценке 66-48-1	190,36	13,85	151,03	6,00	25,48	1,44
66-48-5	к расценке 66-48-2	287,04	24,43	226,81	9,01	35,80	2,54
66-48-6	к расценке 66-48-3	390,53	37,33	307,25	12,10	45,95	3,88
Таблица ФЕРр 66-49 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб							
	Измеритель: 10 м²						
66-49-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	449,12	346,73			102,39	42,44
03.2.02.11	Цемент, т					0,224	
02.3.01.02	Песок, м³					0,318	
Таблица ФЕРр 66-50 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах							
	Измеритель: км						
	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм:						
66-50-1	100	310 224,44	45 912,21	26 058,71	1 818,43	238 253,52	5 001,33
66-50-2	150	440 777,14	54 371,95	39 853,72	2 811,15	346 551,47	5 922,87
66-50-3	200	621 804,31	71 285,45	53 345,85	3 144,12	497 173,01	7 765,30
66-50-4	250	898 656,63	91 602,91	88 487,26	4 870,86	718 566,46	9 978,53
66-50-5	300	1 088 576,44	104 864,06	94 688,46	5 500,64	889 023,92	11 423,10
66-50-6	350	1 244 203,08	114 042,22	103 992,45	5 613,29	1 026 168,41	12 422,90
66-50-7	400	1 571 762,18	120 410,94	111 946,46	6 127,62	1 339 404,78	13 116,66
Таблица ФЕРр 66-51 Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм							
	Измеритель: м²						
66-51-1	Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм	29,03	1,77	27,26	1,51		0,20
Таблица ФЕРр 66-52 Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм							
	Измеритель: м³						
	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от:						
66-52-1	камня	7 112,87	404,37	6 708,50	400,39		45,64
66-52-2	щебня	5 645,34	322,50	5 322,84	323,04		36,40
66-52-3	ила	1 671,81	91,70	1 580,11	83,62		10,35
Сборник 67. Электромонтажные работы							
Таблица ФЕРр 67-1 Демонтаж электропроводки							
	Измеритель: 100 м						
	Демонтаж:						
67-1-1	скрытой электропроводки	19,81	19,81				2,54
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,004	
67-1-2	шнура на роликах	21,61	21,61				2,77
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,007	
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:						
67-1-3	16 мм²	106,94	106,94				13,71
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,017	
67-1-4	70 мм²	122,62	122,62				15,72
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,07	

67-1-5	150 мм²	140,87	140,87				18,06
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,16	
Таблица ФЕРр 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб							
	Измеритель: 100 м труб (расценки с 67-2-1 по 67-2-4); 100 м (расценки с 67-2-5 по 67-2-12)						
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением:						
67-2-1	до 6 мм²	18,38	18,38				2,25
67-2-2	до 16 мм²	24,10	24,10				2,95
67-2-3	до 35 мм²	32,83	32,52	0,31	0,14		3,98
67-2-4	до 70 мм²	48,34	47,71	0,63	0,27		5,84
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром:						
67-2-5	до 25 мм	144,89	137,58	3,97	0,95	3,34	16,84
67-2-6	до 40 мм	249,30	240,12	5,84	1,76	3,34	29,39
67-2-7	до 80 мм	312,72	300,41	8,97	3,11	3,34	36,77
	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром:						
67-2-8	до 25 мм	256,00	248,69	3,97	0,95	3,34	30,44
67-2-9	до 40 мм	420,87	411,69	5,84	1,76	3,34	50,39
67-2-10	до 80 мм	544,34	532,03	8,97	3,11	3,34	65,12
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром:						
67-2-11	до 25 мм	32,52	32,52				3,98
67-2-12	до 50 мм	47,71	47,71				5,84
Таблица ФЕРр 67-3 Демонтаж кабеля							
	Измеритель: 100 м						
67-3-1	Демонтаж кабеля	75,50	75,19	0,31	0,14		9,64
Таблица ФЕРр 67-4 Демонтаж приборов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Демонтаж:						
67-4-1	выключателей, розеток	45,55	45,55				5,84
67-4-2	патронов, подвесов	29,17	29,17				3,74
67-4-3	светильников с лампами накаливания	50,24	49,30	0,94	0,41		6,32
67-4-4	бра, плафонов	85,26	84,32	0,94	0,41		10,81
67-4-5	светильников для люминесцентных ламп	145,98	143,48	2,50	1,08		17,89
67-4-6	электросчетчиков	221,58	219,39	2,19	0,95		25,72
Таблица ФЕРр 67-5 Смена ламп							
	Измеритель: 100 шт.						
	Смена ламп:						
67-5-1	накаливания	60,56	60,56				7,10
20.3.02.13	Лампы накаливания, шт.					100	
67-5-2	люминесцентных	118,57	118,57				13,90
20.3.02.07	Лампы люминесцентные, шт.					100	
Таблица ФЕРр 67-6 Смена магнитных пускателей							
	Измеритель: 100 шт.						
67-6-1	Смена магнитных пускателей	2 786,91	2 786,91				289,70
Таблица ФЕРр 67-7 Смена пакетных выключателей							
	Измеритель: 100 шт.						
67-7-1	Смена пакетных выключателей	780,93	780,93				86,10
Таблица ФЕРр 67-8 Смена светильников							
	Измеритель: 100 шт.						
	Смена светильников:						
67-8-1	с лампами накаливания	858,08	857,14	0,94	0,41		89,10
20.3.03.03	Светильники с лампами накаливания, шт.					100	
67-8-2	с люминесцентными лампами	1 573,45	1 570,95	2,50	1,08		163,30
20.3.03.04	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами, шт.					100	
Таблица ФЕРр 67-9 Смена выключателей и розеток							
	Измеритель: 100 шт.						
	Смена:						
67-9-1	выключателей	218,59	218,59				24,10
67-9-2	розеток	218,59	218,59				24,10
20.4.03.07	Розетка штепсельная, шт.					100	
Таблица ФЕРр 67-10 Смена электросчетчиков							
	Измеритель: 100 шт.						
67-10-1	Смена электросчетчиков	842,02	839,83	2,19	0,95		87,30
Таблица ФЕРр 67-11 Смена патронов							
	Измеритель: 100 шт.						
67-11-1	Смена патронов	833,88	308,88			525,00	39,60
Таблица ФЕРр 67-12 Ремонт магнитных пускателей							
	Измеритель: 100 шт.						
67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	876,38	876,38				91,10
Таблица ФЕРр 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов							
	Измеритель: 100 шт.						

67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	1 161,13	1 161,13				120,70
Таблица ФЕРр 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов							
	Измеритель: 100 шт.						
67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	4 647,42	4 647,42				483,10
Таблица ФЕРр 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа							
	Измеритель: 100 шт.						
67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	5 354,49	5 354,49				556,60
Сборник 68. Благоустройство							
Таблица ФЕРр 68-1 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет							
	Измеритель: шт.						
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет:						
68-1-1	диаметром до 500 мм мягких пород	30,61	28,64	1,97	0,35		3,70
16.2.01.02	Земля растительная, м³					0,38	
68-1-2	диаметром до 500 мм твердых пород	40,67	38,70	1,97	0,35		5,00
16.2.01.02	Земля растительная, м³					0,38	
68-1-3	диаметром до 700 мм мягких пород	60,99	55,73	5,26	0,93		7,20
16.2.01.02	Земля растительная, м³					0,66	
68-1-4	диаметром до 700 мм твердых пород	77,24	71,98	5,26	0,93		9,30
16.2.01.02	Земля растительная, м³					0,66	
Таблица ФЕРр 68-2 Формовочная обрезка деревьев							
	Измеритель: шт.						
	Формовочная обрезка деревьев высотой:						
68-2-1	до 5 м	8,29	8,29				0,98
68-2-2	более 5 м	905,73	17,51	888,22	26,78		2,07
Таблица ФЕРр 68-3 Валка деревьев в городских условиях							
	Измеритель: м³						
	Валка деревьев в городских условиях:						
68-3-1	(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	21,54	21,54				2,57
68-3-2	(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	37,63	37,63				4,49
68-3-3	(ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	24,89	24,89				2,97
68-3-4	(ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	51,20	51,20				6,11
68-3-5	(дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	32,18	32,18				3,84
68-3-6	(дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	61,84	61,84				7,38
Таблица ФЕРр 68-4 Выкашивание газонов							
	Измеритель: 100 м²						
	Выкашивание газонов:						
68-4-1	косой	6,04	6,04				0,78
68-4-2	газонокосилкой	24,59	7,71	16,88			0,98
Таблица ФЕРр 68-5 Вырезка сухих ветвей							
	Измеритель: шт.						
	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром:						
68-5-1	до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	4,48	4,48				0,53
68-5-2	более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	6,35	6,35				0,75
68-5-3	до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	8,29	8,29				0,98
68-5-4	более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	9,81	9,81				1,16
68-5-5	до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	14,55	14,55				1,72
68-5-6	более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	18,53	18,53				2,19
	Вырезка сухих ветвей:						
68-5-7	сосны	4,40	4,40				0,52
68-5-8	ели диаметром до 150 мм	1,44	1,44				0,17
68-5-9	ели диаметром более 150 мм	2,12	2,12				0,25
Таблица ФЕРр 68-6 Омоложение живых изгородей и кустарников							
	Измеритель: м (расценки с 68-6-1 по 68-6-6); 10 шт. (расценка 68-6-7)						
	Омоложение живых изгородей:						
68-6-1	мягких с обрезкой побегов на пень до 70%	1,38	1,38				0,18
68-6-2	мягких с обрезкой побегов на пень до 100%	1,92	1,92				0,25
68-6-3	твердых с обрезкой побегов на пень до 70%	1,77	1,77				0,23
68-6-4	твердых с обрезкой побегов на пень до 100%	2,46	2,46				0,32
68-6-5	колючих с обрезкой побегов на пень до 70%	3,15	3,15				0,41
68-6-6	колючих с обрезкой побегов на пень до 100%	4,07	4,07				0,53
68-6-7	Омоложение одиночных кустарников	3,99	3,99				0,52
Таблица ФЕРр 68-7 Штыковка почвы при омоложении растений							
	Измеритель: м²						
	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования:						
68-7-1	150 мм в грунтах 1 группы	0,59	0,59				0,08
68-7-2	150 мм в грунтах 2 группы	1,04	1,04				0,14
68-7-3	250 мм в грунтах 1 группы	0,82	0,82				0,11
68-7-4	250 мм в грунтах 2 группы	1,56	1,56				0,21

Таблица ФЕРр 68-8 Ремонт садовых дорожек							
	Измеритель: м²						
	Ремонт садовых дорожек:						
68-8-1	из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см	5,12	1,78	3,29	0,58	0,05	0,24
02.3.01.02	Песок, м³					0,01	
02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный, м³					0,063	
68-8-2	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1						
02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный, м³					0,013	
68-8-3	из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см	5,12	1,78	3,29	0,58	0,05	0,24
02.3.01.02	Песок, м³					0,01	
02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный, м³					0,063	
68-8-4	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3						
02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный, м³					0,013	
68-8-5	из шлака добавлением слоя толщиной 5 см	5,12	1,78	3,29	0,58	0,05	0,24
02.3.01.02	Песок, м³					0,01	
02.4.02.02	Шлак, м³					0,063	
68-8-6	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5						
02.4.02.02	Шлак, м³					0,013	
Таблица ФЕРр 68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований							
	Измеритель: 1000 м²						
	Исправление профиля оснований:						
68-9-1	щебеночных с добавлением нового материала	6 978,41	706,18	6 211,23	765,56	61,00	87,29
02.2.05.04	Щебень, м³					66,5	
68-9-2	щебеночных без добавления нового материала	6 742,25	706,18	5 975,07	739,64	61,00	87,29
68-9-3	гравийных с добавлением нового материала	7 074,23	399,72	2 677,91	341,57	3 996,60	48,51
68-9-4	гравийных без добавления нового материала	2 878,07	399,72	2 441,75	315,65	36,60	48,51
Таблица ФЕРр 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси							
	Измеритель: 100 т						
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:						
68-10-1	с применением укладчиков асфальтобетона	50 446,55	292,70	3 689,91	412,19	46 463,94	29,99
68-10-2	без применения укладчиков асфальтобетона	50 517,35	824,63	3 228,78	414,45	46 463,94	85,72
Таблица ФЕРр 68-11 Перемощение мостовой							
	Измеритель: 10 м²						
68-11-1	Перемощение мостовой	275,54	102,96	54,40	4,67	118,18	12,07
02.3.01.02	Песок строительный, м³					1,31	
Таблица ФЕРр 68-12 Разборка покрытий и оснований							
	Измеритель: 100 м³ (расценки с 68-12-1 по 68-12-5); 1000 м² (расценки с 68-12-6 по 68-12-17); 100 м² (расценки с 68-12-18 по 68-12-20)						
	Разборка покрытий и оснований:						
68-12-1	мостовой из булыжного камня	2 845,88	2 224,06	621,82	110,54		282,60
68-12-2	щебеночных	596,33	144,57	451,76	59,02		18,37
68-12-3	черных щебеночных	866,89	191,02	675,87	92,37		24,49
68-12-4	асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	6 008,44	2 022,24	3 986,20	423,75		243,35
68-12-5	цементно-бетонных	2 423,63	628,75	1 794,88	227,48		77,72
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя:						
68-12-6	до 30 мм	2 753,99	40,40	2 713,59	182,68		5,18
01.7.13.01	Лом асфальтобетона, т					59,4	
68-12-7	до 50 мм	3 810,94	56,16	3 754,78	250,76		7,20
01.7.13.01	Лом асфальтобетона, т					99	
68-12-8	до 70 мм	5 208,54	76,99	5 131,55	340,80		9,87
01.7.13.01	Лом асфальтобетона, т					138,6	
68-12-9	до 90 мм	7 510,80	111,31	7 399,49	489,08		14,27
01.7.13.01	Лом асфальтобетона, т					178,2	

68-12-10	до 110 мм	10 399,08	154,36	10 244,72	675,11		19,79
01.7.13.01	Лом асфальтобетона, т					217,8	
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя:						
68-12-11	до 30 мм	874,43	10,37	864,06	54,36		1,33
01.7.13.01	Лом асфальтобетона, т					59,4	
68-12-12	до 50 мм	1 491,90	18,10	1 473,80	88,67		2,32
01.7.13.01	Лом асфальтобетона, т					99	
68-12-13	до 70 мм	2 210,35	27,07	2 183,28	128,66		3,47
01.7.13.01	Лом асфальтобетона, т					138,6	
68-12-14	до 90 мм	3 189,88	39,31	3 150,57	183,11		5,04
01.7.13.01	Лом асфальтобетона, т					178,2	
68-12-15	до 110 мм	3 945,79	48,75	3 897,04	225,19		6,25
01.7.13.01	Лом асфальтобетона, т					217,8	
68-12-16	до 130 мм	5 256,73	65,13	5 191,60	298,10		8,35
01.7.13.01	Лом асфальтобетона, т					257,4	
68-12-17	до 150 мм	6 517,74	80,89	6 436,85	368,23		10,37
01.7.13.01	Лом асфальтобетона, т					297	
	Разборка тротуаров:						
68-12-18	из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	5 093,83	2 309,05	2 390,83	262,03	393,95	285,42
01.7.17.06	Диск отрезной алмазный, шт.					0,003	
68-12-19	из камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	5 918,87	2 470,77	2 981,18	328,88	466,92	302,42
68-12-20	из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	4 927,99	1 821,91	2 641,82	253,71	464,26	223,00
01.7.17.06	Диск отрезной алмазный, шт.					0,71	
Таблица ФЕРр 68-13 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см							
	Измеритель: 1000 м²						
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см:						
68-13-1	вручную	729,85	729,85				93,57
68-13-2	с помощью молотков отбойных пневматических	1 965,05	479,99	1 485,06	157,94		57,76
Таблица ФЕРр 68-14 Разборка бортовых камней							
	Измеритель: 100 м						
	Разборка бортовых камней:						
68-14-1	на бетонном основании	1 478,92	589,77	889,15	94,56		68,26
68-14-2	на щебеночном основании	1 042,74	437,36	605,38	64,38		52,63
Таблица ФЕРр 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:						
68-15-1	50 мм площадью ремонта до 5 м²	1 399,43	831,83	567,60	70,51		100,10
01.2.01.02	Битум, т					0,07	
04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная, т					11,9	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9	
68-15-2	50 мм площадью ремонта до 25 м²	1 085,31	517,71	567,60	70,51		62,30
01.2.01.02	Битум, т					0,07	
04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная, т					11,9	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9	
68-15-3	70 мм площадью ремонта до 5 м²	1 767,89	1 078,64	689,25	82,54		129,80
01.2.01.02	Битум, т					0,08	
04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная, т					16,6	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,5	
68-15-4	70 мм площадью ремонта до 25 м²	1 353,22	663,97	689,25	82,54		79,90
01.2.01.02	Битум, т					0,08	
04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная, т					16,6	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,5	
68-15-5	80 мм площадью ремонта до 5 м²	2 446,35	1 436,80	1 009,55	128,59		172,90
01.2.01.02	Битум, т					0,12	
04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная, т					19	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					14,3	

68-15-6	80 мм площадью ремонта до 25 м²	1 946,35	931,55	1 014,80	129,41		112,10
01.2.01.02	Битум, т					0,12	
04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная, т					19	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					14,3	
Таблица ФЕРр 68-16 Ремонт тротуаров из литого асфальта							
	Измеритель: 100 м²						
68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	1 432,48	922,26	510,22	56,34		114,00
02.3.01.02	Песок, м³					0,5	
02.2.05.04	Щебень, м³					6,3	
04.2.02.01	Асфальт литой для покрытий тротуаров, м³					5,9	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					16,06	
Таблица ФЕРр 68-17 Ремонт бордюров							
	Измеритель: 100 м						
68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	1 347,60	628,24	719,36	79,47		75,60
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,1	
Таблица ФЕРр 68-18 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах							
	Измеритель: м						
68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	1,23	1,23				0,16
04.3.01.09	Раствор цементный, м³					0,01	
Таблица ФЕРр 68-19 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением							
	Измеритель: 100 м						
68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	276,68	59,87	82,93	15,16	133,88	7,40
02.3.01.02	Песок, м³					0,05	
Таблица ФЕРр 68-20 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель							
	Измеритель: 100 м²						
68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	142,34	142,34				18,68
Таблица ФЕРр 68-21 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой							
	Измеритель: 100 м²						
68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	979,24	979,24				122,10
02.3.01.02	Песок, м³					4	
Таблица ФЕРр 68-22 Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов							
	Измеритель: м						
	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов:						
68-22-1	полное	6,88	6,88				0,91
68-22-2	частичное	4,69	4,69				0,62
Таблица ФЕРр 68-23 Ремонт металлических ограждений							
	Измеритель: м²						
	Ремонт металлических ограждений:						
68-23-1	мелкий	22,04	16,24	3,65		2,15	1,88
68-23-2	средний	94,68	85,14	6,32		3,22	9,61
07.2.07.13	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т					П	
Таблица ФЕРр 68-24 Смена отдельных участков металлического ограждения газонов							
	Измеритель: м						
	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром:						
68-24-1	до 25 мм	8,95	2,85	0,73		5,37	0,33
23.3.06.07	Трубы водогазопроводные, м					1,02	
68-24-2	до 40 мм	9,64	3,54	0,73		5,37	0,41
23.3.06.07	Трубы водогазопроводные, м					1,02	
Таблица ФЕРр 68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок							
	Измеритель: м² (расценка 68-25-1); стойка (расценка 68-25-2); шт. (расценка 68-25-3)						
	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок:						
68-25-1	сетки	6,31	6,31				0,73
08.1.02.17	Сетка стальная плетеная, м²					1,02	
08.3.03.06	Проволока вязальная, кг					0,032	
68-25-2	стойки	172,80	81,91	3,86	0,58	87,03	9,48
01.7.16.03	Щиты опалубки, м²					0,16	
08.3.03.06	Проволока вязальная, кг					0,13	
23.3.10.02	Трубы стальные, м					П	
68-25-3	пожилины	13,76	10,97	1,72	0,23	1,07	1,27
08.3.03.06	Проволока вязальная, кг					0,11	
08.3.08.03	Сталь угловая, т					П	
Таблица ФЕРр 68-26 Разборка деревянных заборов							

	Измеритель: 100 м²						
	Разборка деревянных заборов:						
68-26-1	инвентарных из готовых звеньев	120,29	120,29				15,15
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,65	
68-26-2	штакетных	435,95	435,95				53,36
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,47	
68-26-3	глухих из строганых досок	350,25	350,25				42,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,65	
Таблица ФЕРр 68-27 Ремонт деревянных ворот и калиток							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт деревянных:						
68-27-1	ворот	3 619,89	1 844,64	6,57	1,16	1 768,68	213,50
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,56	
68-27-2	калиток	2 452,54	931,39	6,57	1,16	1 514,58	107,80
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,47	
Таблица ФЕРр 68-28 Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже							
	Измеритель: м²						
	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже:						
68-28-1	фрезерованием	300,90	99,32	172,90	41,44	28,68	11,74
01.7.17.06	Диск отрезной алмазный, шт.					0,375	
68-28-2	бучардированием	751,32	189,31	533,33	79,50	28,68	21,66
01.7.17.06	Диск отрезной алмазный, шт.					0,375	
68-28-3	термоструйным способом	675,38	173,33	467,27	66,43	34,78	20,32
01.7.17.06	Диск отрезной алмазный, шт.					0,375	
68-28-4	шлифованием	783,38	195,54	559,13	83,53	28,71	22,07
01.7.17.06	Диск отрезной алмазный, шт.					0,375	
68-28-5	полированием	1 075,73	229,04	814,78	111,60	31,91	24,95
01.7.17.06	Диск отрезной алмазный, шт.					0,375	
Таблица ФЕРр 68-29 Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных							
	Измеритель: 10 м²						
68-29-1	Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных	6 398,91	688,00	5 710,43	880,14	0,48	68,39
14.1.05.04	Клей эпоксидный, кг					0,042	
Таблица ФЕРр 68-33 Валка деревьев с корня без корчевки пня							
	Измеритель: шт.						
	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:						
68-33-1	до 16 см	46,44	46,44				5,12
68-33-2	до 24 см	56,23	56,23				6,20
68-33-3	до 36 см	89,52	89,52				9,87
68-33-4	до 48 см	120,99	120,99				13,34
Таблица ФЕРр 68-34 Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня							
	Измеритель: м³						
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола:						
68-34-1	до 36 см	406,67	34,74	371,93	21,58		3,83
68-34-2	до 52 см	323,51	27,57	295,94	17,17		3,04
68-34-3	до 80 см	142,03	12,06	129,97	7,54		1,33
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:						
68-34-4	до 100 см	118,05	10,07	107,98	6,26		1,11
68-34-5	до 120 см	100,51	8,53	91,98	5,34		0,94
68-34-6	более 120 см	83,05	7,07	75,98	4,41		0,78
Таблица ФЕРр 68-35 Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня							
	Измеритель: м³						
	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:						
68-35-1	до 36 см	26,12	26,12				2,88
68-35-2	до 52 см	22,40	22,40				2,47
68-35-3	до 72 см	19,59	19,59				2,16
	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:						
68-35-4	до 80 см	17,78	17,78				1,96
68-35-5	более 80 см	15,87	15,87				1,75
Таблица ФЕРр 68-36 Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев							
	Измеритель: м²						
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением:						
68-36-1	отбойных молотков	18,20	2,27	15,93	2,31		0,30
68-36-2	дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC"	22,00	0,93	21,07	2,32		0,13
Таблица ФЕРр 68-37 Регулирование высотного положения крышек колодцев							

	Измеритель: шт.						
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту:						
68-37-1	до 5 см	15,00	10,54	1,97	0,35	2,49	1,29
05.1.01.09	Кольца железобетонные и бетонные, шт.					П	
68-37-2	до 10 см	21,49	14,22	3,29	0,58	3,98	1,74
05.1.01.09	Кольца железобетонные и бетонные, шт.					П	
68-37-3	до 18 см	28,70	17,97	5,26	0,93	5,47	2,20
05.1.01.09	Кольца железобетонные и бетонные, шт.					П	
68-37-4	до 25 см	28,70	17,97	5,26	0,93	5,47	2,20
05.1.01.09	Кольца железобетонные и бетонные, шт.					П	
Сборник 69. Прочие ремонтно-строительные работы							
Таблица ФЕРр 69-1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную							
	Измеритель: 100 шт.						
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен:						
69-1-1	в 0,5 кирпича	393,90	393,90				50,50
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,06	
69-1-2	в 1 кирпич	666,90	666,90				85,50
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,11	
69-1-3	в 1,5 кирпича	933,66	933,66				119,70
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,15	
69-1-4	в 2 кирпича	1 289,34	1 289,34				165,30
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,2	
69-1-5	в 2,5 кирпича	1 449,40	1 449,40				185,82
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,25	
69-1-6	в 3 кирпича	1 581,22	1 581,22				202,72
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,3	
	При работе с приставных лестниц добавлять:						
69-1-7	к расценке 69-1-1	79,17	79,17				10,15
69-1-8	к расценке 69-1-2	134,24	134,24				17,21
69-1-9	к расценке 69-1-3	185,87	185,87				23,83
69-1-10	к расценке 69-1-4	257,01	257,01				32,95
69-1-11	к расценке 69-1-5	286,34	286,34				36,71
69-1-12	к расценке 69-1-6	322,76	322,76				41,38
Таблица ФЕРр 69-2 Сверление отверстий							
	Измеритель: 100 шт.						
	Сверление отверстий:						
69-2-1	в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	46,83	46,83				5,49
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,006	
69-2-2	на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	45,04	45,04				5,28
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,006	
69-2-3	на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	53,82	53,82				6,31
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,003	
69-2-4	в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	89,57	89,57				10,50
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,002	
69-2-5	на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	22,43	22,43				2,63
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,001	
69-2-6	на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	31,39	31,39				3,68
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,002	
Таблица ФЕРр 69-3 Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов							
	Измеритель: 100 шт.						
	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных:						
69-3-1	перекрытиях междуэтажных	661,93	661,93				77,60
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,7	
69-3-2	перекрытиях чердачных	526,30	526,30				61,70
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,6	
69-3-3	перегородках оштукатуренных	612,45	612,45				71,80
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,4	
69-3-4	перегородках чистых	364,23	364,23				42,70
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,1	
Таблица ФЕРр 69-4 Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб							
	Измеритель: 100 шт.						
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов:						
69-4-1	в стенах и перегородках оштукатуренных	962,77	670,97	1,56	0,68	290,24	78,66
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,2	
69-4-2	в чистых перегородках	884,05	593,18	0,63	0,27	290,24	69,54
69-4-3	в перекрытиях оштукатуренных	810,08	517,34	2,50	1,08	290,24	60,65
04.3.01.09	Раствор цементный, $м^3$					0,3	
69-4-4	в полах дощатых	637,16	612,62	2,50	1,08	22,04	71,82

11.1.01.04	Доски для чистого пола, м³					0,23	
69-4-5	в полах паркетных	1 388,20	1 322,49	4,69	2,03	61,02	155,04
11.1.01.13	Паркет штучный, м²					6,1	
Таблица ФЕРр 69-5 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов							
	Измеритель: 100 шт.						
69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	4 366,87	186,58	3 973,13	119,81	207,16	20,80
Таблица ФЕРр 69-6 Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов							
	Измеритель: 100 м²						
69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	8 154,61	1 190,05	157,70	27,84	6 806,86	128,10
Таблица ФЕРр 69-7 Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке							
	Измеритель: 100 м						
	Устройство:						
69-7-1	ходов на чердаке	2 026,85	166,82	11,88	3,46	1 848,15	20,80
69-7-2	переходных мостиков на чердаке	7 760,19	837,29	126,09	25,93	6 796,81	104,40
Таблица ФЕРр 69-8 Утепление трубопроводов в каналах и коробах							
	Измеритель: 100 м³						
	Утепление трубопроводов в каналах и коробах:						
69-8-1	минеральной ватой	3 415,57	3 332,78	82,79	14,62		427,28
12.2.03.15	Утеплитель, м³					105	
69-8-2	опилками	3 205,25	3 205,25				410,93
12.2.03.15	Утеплитель, м³					110	
69-8-3	шлаком	3 026,71	3 026,71				388,04
12.2.03.15	Утеплитель, м³					105	
Таблица ФЕРр 69-9 Очистка помещений от строительного мусора							
	Измеритель: 100 т						
69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	1 553,82	1 553,82				214,32
01.7.07.07	Строительный мусор, т					100	
Таблица ФЕРр 69-10 Антисептирование древесины							
	Измеритель: 100 м²						
	Антисептирование древесины:						
69-10-1	водными растворами	89,74	21,41	1,31	0,23	67,02	2,51
69-10-2	пастами битумными	84,34	83,68	0,66	0,12		9,81
14.2.06.01	Антисептик, т					0,065	
69-10-3	пастами на каменноугольном лаке	95,23	93,92	1,31	0,23		11,01
14.2.06.01	Антисептик, т					0,086	
69-10-4	пастами экстрактными	86,87	85,56	1,31	0,23		10,03
14.2.06.01	Антисептик, т					0,062	
69-10-5	маслянистыми антисептиками	61,79	60,48	1,31	0,23		7,09
14.2.06.01	Антисептик, т					0,06	
	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять:						
69-10-6	к расценке 69-10-1	14,84	14,84				1,74
69-10-7	к расценке 69-10-2	62,27	62,27				7,30
69-10-8	к расценке 69-10-3	74,38	74,38				8,72
69-10-9	к расценке 69-10-4	66,96	66,96				7,85
69-10-10	к расценке 69-10-5	46,49	46,49				5,45
	При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять:						
69-10-11	к расценке 69-10-1	85,99	17,66	1,31	0,23	67,02	2,07
69-10-12	к расценке 69-10-2	67,62	66,96	0,66	0,12		7,85
14.2.06.01	Антисептик, т					0,065	
69-10-13	к расценке 69-10-3	76,92	76,26	0,66	0,12		8,94
14.2.06.01	Антисептик, т					0,086	
69-10-14	к расценке 69-10-4	71,09	69,78	1,31	0,23		8,18
14.2.06.01	Антисептик, т					0,062	
69-10-15	к расценке 69-10-5	51,55	50,24	1,31	0,23		5,89
14.2.06.01	Антисептик, т					0,06	
Таблица ФЕРр 69-11 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях							
	Измеритель: м³						
	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях:						
69-11-1	цементных	28,05	19,50	8,55	6,94		2,50
69-11-2	известковых тяжелых	35,85	27,30	8,55	6,94		3,50
69-11-3	известковых легких	35,33	21,45	13,88	11,27		2,75
69-11-4	цементно-известковых тяжелых	30,00	21,45	8,55	6,94		2,75
69-11-5	цементно-известковых легких	27,76	13,88	13,88	11,27		1,78

69-11-6	цементно-известковых с минеральной крошкой	43,81	25,35	18,46	14,99		3,25
69-11-7	цементно-известковых с декоративной смесью	36,84	14,04	22,80	18,51		1,80
Таблица ФЕРр 69-12 Приготовление растворов вручную							
	Измеритель: $м^3$						
	Приготовление растворов вручную:						
69-12-1	цементных	24,57	24,57				3,15
69-12-2	известковых тяжелых	26,91	26,91				3,45
69-12-3	известковых легких	22,23	22,23				2,85
69-12-4	цементно-известковых тяжелых	26,91	26,91				3,45
69-12-5	цементно-известковых легких	19,89	19,89				2,55
69-12-6	цементно-известковых с минеральной крошкой	30,42	30,42				3,90
69-12-7	цементно-известковых с декоративной смесью	40,95	40,95				5,25
Таблица ФЕРр 69-13 Разогрев битумных материалов							
	Измеритель: т						
69-13-1	Разогрев битумных материалов	555,35	132,35	423,00			16,20
Таблица ФЕРр 69-14 Приготовление силаксанового клея							
	Измеритель: 100 кг						
69-14-1	Приготовление силаксанового клея	186,31	22,13			164,18	2,30
Таблица ФЕРр 69-15 Затаривание строительного мусора в мешки							
	Измеритель: т						
69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	23,81	7,41			16,40	1,03
Таблица ФЕРр 69-16 Ремонт отмостки							
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Ремонт отмостки:						
69-16-1	асфальтобетонной толщиной 14 см	1 934,57	493,62	1 440,95	199,40		64,78
02.2.05.04	Щебень, $м^3$					10	
04.2.02.02	Асфальт литой песчаный, т					9,6	
69-16-2	бетонной толщиной 15 см	7 755,72	1 024,44	2 380,61	233,65	4 350,67	126,63
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, $м^3$					5	
02.2.05.04	Щебень, $м^3$					10	
Таблица ФЕРр 69-17 Ремонт подкрановых путей мостовых кранов							
	Измеритель: шт. (расценки 69-17-1, с 69-17-4 по 69-17-7); м (расценки 69-17-2, 69-17-3)						
69-17-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	3,29	3,29				0,35
07.2.03.06-0021	Детали крепления рельсов, т					П	
69-17-2	Нивелировка рельса подкранового пути	18,89	18,89				2,01
08.3.05.02	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3, т					П	
69-17-3	Нивелировка стальной подкрановой балки	19,57	19,36	0,21			2,06
08.3.05.02	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3, т					П	
69-17-4	Ремонт узлов крепления рельса к стальной подкрановой балке подкрановых путей	9,34	7,05	0,89		1,40	0,75
07.2.03.06-0021	Детали крепления рельсов, т					П	
69-17-5	Ремонт узлов крепления подкрановой балки к опорной конструкции подкрановых путей	11,67	7,24	2,03		2,40	0,77
01.7.17.07	Шлифкруги, шт.					П	
69-17-6	Замена анкерного крепления нижнего пояса стальной балки подкранового пути	5,83	5,83				0,62
01.7.15.03	Болты с гайками, шт.					1	
04.1.02.06	Бетон, $м^3$					П	
69-17-7	Ремонт заземления подкрановых путей	8,56	4,04	1,94		2,58	0,43
08.3.03.06	Проволока, т					П	
Таблица ФЕРр 69-18 Ремонт подкрановых путей козловых кранов							
	Измеритель: шт. (расценки 69-18-1, 69-18-3, 69-18-4); м (расценка 69-18-2)						
69-18-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	4,61	4,61				0,49
07.2.03.06-0021	Детали крепления рельсов, т					П	
69-18-2	Нивелировка рельса подкранового пути	29,52	29,52				3,14
69-18-3	Ремонт узлов крепления рельса к подкрановой балке подкрановых путей	10,01	8,18	0,81		1,02	0,87
07.2.03.06-0021	Детали крепления рельсов, т					П	
69-18-4	Ремонт заземления подкрановых путей	6,12	3,38	1,46		1,28	0,36
08.3.03.06	Проволока, т					П	
Таблица ФЕРр 69-19 Разборка бетонных и железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков							
	Измеритель: $м^3$						
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки:						
69-19-1	100	244,17	83,08	161,09			9,74
69-19-2	150	439,01	149,19	289,82			17,49
69-19-3	200	660,09	225,19	434,90			26,40
69-19-4	250	906,35	305,03	601,32			35,76

69-19-5	300	1 094,74	366,11	728,63			42,92
69-19-6	350	1 305,90	438,95	866,95			51,46
69-19-7	400	1 488,37	499,09	989,28			58,51
	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки:						
69-19-8	100	282,66	95,96	186,70			11,25
69-19-9	150	509,47	173,07	336,40			20,29
69-19-10	200	771,76	267,16	504,60			31,32
69-19-11	250	1 003,83	342,05	661,78			40,10
69-19-12	300	1 269,02	424,11	844,91			49,72
69-19-13	350	1 513,28	509,07	1 004,21			59,68
69-19-14	400	1 727,66	580,13	1 147,53			68,01
	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки:						
69-19-15	100	289,50	103,13	163,92		22,45	12,09
69-19-16	150	484,08	168,98	292,65		22,45	19,81
69-19-17	200	703,97	243,79	437,73		22,45	28,58
69-19-18	250	951,76	325,16	604,15		22,45	38,12
69-19-19	300	1 140,15	386,24	731,46		22,45	45,28
69-19-20	350	1 351,31	459,08	869,78		22,45	53,82
69-19-21	400	1 534,98	520,42	992,11		22,45	61,01
	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки:						
69-19-22	100	327,39	115,41	189,53		22,45	13,53
69-19-23	150	554,03	192,35	339,23		22,45	22,55
69-19-24	200	817,68	287,80	507,43		22,45	33,74
69-19-25	250	1 051,80	364,74	664,61		22,45	42,76
69-19-26	300	1 314,86	444,67	847,74		22,45	52,13
69-19-27	350	1 559,20	529,71	1 007,04		22,45	62,10
69-19-28	400	1 772,90	600,09	1 150,36		22,45	70,35
Таблица ФЕРр 69-50 Ремонт запани							
	Измеритель: 100 м (расценки 69-50-1, 69-50-2); шт. (расценки 69-50-3, 69-50-4, 69-50-7); т (расценка 69-50-5); $м^2$ (расценка 69-50-6); узел (расценка 69-50-8)						
69-50-1	Замена стального монтажного троса запани	1 595,06	63,68	1 495,68	116,73	35,70	6,62
20.1.02.19	Трос стальной, м					100	
69-50-2	Замена стального лежневого троса запани	2 523,77	98,03	2 370,37	183,54	55,37	10,19
20.1.02.19	Трос стальной, м					100	
69-50-3	Ремонт мест разрыва стального монтажного троса	4 126,68	89,75	4 022,16	310,46	14,77	9,33
20.1.02.19	Трос стальной, м					П	
69-50-4	Замена бракета понтона	3 367,70	90,67	2 974,32	306,90	302,71	9,29
69-50-5	Замена трубы понтона	1 633,76	48,41	1 562,46	170,65	22,89	4,88
24.3.04.11	Трубы понтонов запани, т					1	
69-50-6	Окраска понтона запани	170,46	4,10	158,68	19,20	7,68	0,39
69-50-7	Замена хомутов крепления монтажного троса к понтонам запани	351,40	11,45	333,30	25,67	6,65	1,19
69-50-8	Замена прижимной планки лежневого троса с креплением	397,43	14,14	356,13	27,42	27,16	1,47
07.2.07.13	Планка из стального листа, т					0,0086	

IV. Приложения

Приложение 62.1

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

N п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известковая	клеевая			известковая	казеиновая	силикатная	перхлорвинилова
			простая	улучшенная	высококачественная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	-
2	Растушевка и очистка набело вручную частичная	+	+	+	+	+	+	+	-
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	-
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	-
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	-
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	+	+	-	-	-	-
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	-	+	-	-	-	-
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	-	-	-	+	-	+	-	-
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	-	-	+	+	-	-	-	-

Примечание.

Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Приложение 62.2

Окраска масляными и водоэмульсионными красками ранее окрашенных поверхностей

N п/п	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная масляная	высококачественная масляная	водоэмульсионная	
		с подготовкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	+	-
4	Огрунтовка раствором мыловара	-	-	-	-	+	-
5	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	-	+
6	Подмазка						
	а) трещин и выбоин	+	-	+	+	+	-
	б) свищей и гребней	-	-	-	-	-	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	-	+	+	+	+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	+	+	+	-
9	Шлифовка шпатлевки	-	-	+	+	+	-
10	Вторая шпатлевка	-	-	-	+	+	-
11	Шлифовка	-	-	-	+	+	-
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	-	+	+	+	-
13	Флейцевание	-	-	+	+	+	-
14	Шлифовка	-	-	+	+	+	-
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	-	-	+	+	+	-
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	-	+	+	+	-
18	Вторая окраска	-	+	+	+	+	-
19	Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	-

Примечание.

Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель, табл. с 62-28 по 62-31.

Приложение 62.3

Определение площади окраски потолков

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
св. 2 до 10	1,1
св. 10 до 40	1,5
св. 40 до 70	2,1
св. 70 до 100	2,8

Приложение 62.4

Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов

N п/п	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы жилых и общественных зданий							
Раздельные переплеты							
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3	Без подоконной	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-
Спаренные переплеты							
4	С подоконной доской	Каменные	Короба, переплет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Короба, переплет	-	2,2	-	-
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7	Витринное деревянное	Каменные	Короба, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий							
8	Площадью до 4 $м^2$ с раздельными переплетами	Каменные	Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 $м^2$	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	-	-
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	-	2,6	-	-
Дверные проемы							
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	-	-	-
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,1	-	0,3	-
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	-	0,4	-

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах п.п. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках п.п. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

Приложение 62.5

Определение объема работ по окраске лепных изделий

N п/п	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	до 30 мм	1,5	3,0
2	более 30 мм	3,0	5,0

Приложение 62.6

Определение объема работ по окраске труб, включая выступы от фасонных частей, раструбов и крепления

N п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 $м^2$ /1 пог. м	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	-
2	20	0,13	-
3	25	0,16	-
4	32	0,18	-
5	40	0,21	-
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	-
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	-	0,59
11	150	-	0,72

Приложение 64.1

Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка

N п/п.	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
1.	Балясины и полубалясины без орнамента	шт.	250	150
2.	Балясины и полубалясины орнаментованные	шт.	150	100
3.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментованные или сложного рисунка	шт.	100	60
5.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментованные	шт.	80	50
7.	Капители коринфские	шт.	70	35
8.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка	м	125	75
9.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного	м	120	80
10.	Поручни и тетивы	м	200	120
11.	Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм	шт.	200	120
12.	Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм	шт.	100	60
13.	Листы гладкие при высоте до 400 мм	шт.	120	80
14.	Картуши при высоте ширине до 1000 мм	шт.	150	100
15.	Решетки вентиляционные	шт.	100	-
16.	Триглифы, независимо от ширины при высоте до 750 мм	шт.	150	100
17.	Шишки гладкие при высоте до 250 мм	шт.	150	100
18.	Шишки орнаментованные при высоте до 250 мм	шт.	100	60
19.	Эмблемы круглые и портальные	шт.	100	60

Примечание.

При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в приложении 64.1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Приложение 66.1

Коэффициенты к затратам при заиленности трубопровода более 30%

N п/п	Процент заиленности	Коэффициенты к затратам по "Промывочной машине", "Установке для очистки трубопроводов", "Глине"
1	30-40	1,0
2	45	1,16
3	50	1,29
4	55	1,41
5	60	1,54
6	65	1,67
7	70	1,8
8	75	1,93
9	80	2,06
10	85	2,19
11	90	2,31
12	100	2,56

Приложение 66.2

Расход ресурсов с учетом оборачиваемости

N п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Номер расценки	Ед. измер.	Расход на первоначальную установку	Норматив оборачиваемости	Расход с учетом оборачиваемости
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Щиты опалубки металлические	66-31, 66-32	т	0,4	20	0,023
2		Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	66-31, 66-32	т	1,0	20	0,057
3		Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	66-32	т	0,1	20	0,005
3.1		Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	66-37, 66-39	т	0,11	10	0,013
4		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	66-33-1, 66-33-2, 66-44-1, 66-44-2	т	0,03	5	0,007
4.1		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	66-33-3, 66-44-3	т	0,04	5	0,01
4.2		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	66-33-4, 66-33-5, 66-44-4, 66-44-5	т	0,06	5	0,015
4.3		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	66-33-6, 66-44-6	т	0,08	5	0,02
5		Труба стальная диам. 150 мм	66-34-1	м	0,67	5	0,167
5.1		Труба стальная диам. 150 мм	66-34-2	м	0,84	5	0,21
5.2		Труба стальная диам. 150 мм	66-34-3	м	1,01	5	0,252
5.3		Труба стальная диам. 150 мм	66-34-4	м	1,34	5	0,335
5.4		Труба стальная диам. 150 мм	66-34-5	м	1,68	5	0,42
5.5		Труба стальная диам. 150 мм	66-34-6	м	2,01	5	0,502
5.6		Труба стальная диам. 150 мм	66-38	м	1,33	5	0,332
5.7		Труба стальная диам. 150 мм	66-40	м	13,57	5	3,392
5.8		Труба стальная диам. 150 мм	66-45-1	м	0,68	5	0,17
5.9		Труба стальная диам. 150 мм	66-45-2	м	0,85	5	0,212
5.10		Труба стальная диам. 150 мм	66-45-3	м	1,02	5	0,255
5.11		Труба стальная диам. 150 мм	66-45-4	м	1,37	5	0,342
5.12		Труба стальная диам. 150 мм	66-45-5	м	1,7	5	0,425
5.13		Труба стальная диам. 150 мм	66-45-6	м	2,03	5	0,507
6		Заглушка ПТ	66-36	шт.	1,0	10	0,115
7		Пневмозаглушка резинокордная	66-36	шт.	1,0	10	0,115
8		Заглушка ПТ	66-44 66-45	шт.	2,0	10	0,23
9		Пневмозаглушка резинокордная	66-44 66-45	шт.	2,0	10	0,23
10		Брусья толщиной 130 мм и более III сорта	66-42	$м^3$	0,5	10	0,131
11		Стальные конструкции приспособлений для монтажа	66-46-1	т	19,54	25	0,891
11.1		Стальные конструкции приспособлений для монтажа	66-46-2	т	46,5	25	2,12
12		Металлические конструкции крепежных блоков с распорами	66-46-1	т	84,86	25	3,869
12.1		Металлические конструкции крепежных блоков с распорами	66-46-2	т	108,85	25	4,963